

طراحی خطوط

انتقال برق

مهندس نوحی



فهرست مطالب

صفحه	موضع
۱	فصل اول: مبانی اولیه خلوط انتقال
۱۰	فصل دوم: تعاریف و اصطلاحات
۱۳	فصل سوم: انتخاب سلح و نتایج انتقال
۱۶	فصل سوم: انتخاب سلح و نتایج انتقال
۲۲	فصل پنجم: پارامترهای خلوط انتقال نیرو
۲۲	فصل ششم: جریان جازمه‌ای های خلوط انتقال نیرو
۴۹	فصل هشتم: تلفات الکترونی در خلوط انتقال نیرو
۵۵	فصل هشتم: پیده کردن اند خلوط انتقال نیرو
۶۲	فصل نهم: سیریال خلوط انتقال نیرو
۶۶	فصل دهم: انتخاب سیم محافظ
۷۶	فصل یازدهم: انتخاب برج و محابات بارگذاری
۸۸	فصل دوازدهم: انتخاب شرایط بارگذاری به همک آنده مواد شناسی مذکور
۹۵	فصل سیزدهم: برج های انتقال نیرو
۱۰۳	فصل چاردهم: مقره های خلوط انتقال نیرو
۱۱۰	فصل پانزدهم: زمین کردن برج ها
۱۱۷	فصل شانزدهم: اضلاع و نسبات
۱۳۳	فصل هفدهم: یاران آلات خط انتقال
۱۳۹	فصل پیجدهم: تسین فاصله فاژه از یکدیگر، برج وزین
	ضایعه

فصل اول: مبانی اولیه خطوط انتقال

مقدمه: رشد روز افزون شهرها، مراکز صنعتی و کشاورزی و تجاری نیاز به انرژی الکتریکی را افزایش می دهد، که لازمه آن توسعه و گسترش نیروگاه ها و شبکه های انتقال و توزیع نیرو می باشد. وسعت بالای کشورها دور بودن مراکز نیروگاهی از مناطق مصرف، پراکندگی شهرها و روستاهه، عبور خطوط انتقال نیرو از مناطق مختلف، ویژگی های متفاوت را اجتناب ناپذیر می سازد. گوناگونی شرایط جوی و محیطی، امکانات و محدودیت های مسیر، بکارگیری و انتخاب معیارهای مناسبی را برای طراحی خطوط انتقال نیرو ضروری می سازد. با توجه به اینکه خطوط انتقال و توزیع نیرو رابطه بین مراکز تولید و مصرف می باشد، لذا هر نوع بی دقتی در طراحی آنها عواقب سوء در برق رسانی را به همراه دارد.

قسمت اول — فلسفه احداث خطوط انتقال نیرو: درآغاز ممکن است این پرسش

در ذهن مطرح گردد که چرا باید این خطوط احداث گردد؟ و یا اینکه چرا باید به دنبال خطوط انتقال فشار قوی رفت؟ و یا اینکه فلسفه وجود ولتاژهای متفاوت در هر سیستم چیست؟ و یا چرا باید از هادی های متنوع در خطوط انتقال استفاده نمود؟ اما در واقع خطوط انتقال نیرو عامل اصلی انتقال انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاهها به مناطق مصرف می باشند و مسلماً نیاز به آنها تابعی است از وضعیت نیروگاهها و موقعیت مکانی مشترکین یا مصرف کنندگان برق. چرا باید نیروگاهها را دور از مناطق مصرف احداث نمود، تا به ناچار سرمایه گذاری بسیار زیادی صرف احداث خطوط انتقال و توزیع نیرو و پستهای تبدیل گردد؟

۱) تولید اختصاصی: مانند گرمایش منزل: آیا شیوه تولید برق به اینصورت می تواند موجه

و اقتصادی باشد؟

۲) تولید مشترک: شاید مصلحت باشد به جای اینکه هر آپارتمان برای خود یک یا دو ژنراتور کوچک تهیه نمایند، چند ژنراتور بزرگتر برای یک مجموعه آپارتمانی یا مجتمع مسکونی خریداری و مورد بهره برداری قرار گیرد. چون اجرای این اقدام سبب می شود تا:

- سرمایه گذاری اولیه کاهش یابد.
- متوسط هزینه ای بهره برداری و نگهداری کاهش می یابد.
- قیمت انرژی تولیدی کمتر گردد.

• سرو صدا تقلیل گردد.

ظرفیت مجموع ژنراتورها کمتر شود.

آلودگی ناشی از مصرف سوخت کاهش یابد.

ضریب اطمینان برق رسانی بیشتر شود.

مشکلات تعمیر و نگهداری کمتر شود.

ایجاد رفاه بیشتر برای مصرف کننده.

(۳) دلائل نیاز به خطوط انتقال: با توجه به مطالب فوق الذکر دیدگاههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی سبب می‌شوند که همواره احتمال نیروگاهها در نزدیکی مناطق مصرف عمل نگرددند. لذا در انتخاب محل نیروگاهها نمی‌توان تنها به پارامتر نزدیک بودن به محل مصرف را مد نظر قرارداد، بلکه پارامترهای دیگری نیز جهت احداث خطوط انتقال یا توزیع نیرو وجود دارد، که عبارتند از:

- انتقال انرژی تولیدی نیروگاهها به مناطق مصرف.
- برقرارسازی به مناطق دور دست و پراکنده.
- افزایش قابلیت اطمینان سیستم.
- ارتباط دو منطقه با پیک بار غیرهمزن.
- ارتباط بین کشورها.
- تبدیل سایر انواع انرژی.

۱-۲- انتقال توان تولیدی نیروگاه: شرایط یا ویژگیهای یک منطقه برای احداث نیروگاه :

- نزدیکی به ثقل مصرف.
- دسترسی به سوخت مناسب.
- دسترسی به آب کافی.
- وجود جاده‌های ارتباطی.
- وجود جاذبه‌های شهری و رفاهی.
- امکان جذب نیروی انسانی و متخصص.
- موقعیت مناسب از نظر حفاظت محیط زیست.
- موقعیت مناسب از نظر حفاظت و حراست.
- موقعیت مناسب از نظر دسترسی به شبکه‌ی برقرارسازی.

- وجود فضای کافی برای احداث نیروگاه.
- دارا بودن زمین مناسب و مقاوم و ارزان.
- داشتن فاصله کافی از مناطق زلزله خیز.
- اقتصادی بودن سرمایه گذاری در منطقه.

۳-۲- **برق رسانی به مناطق دور دست:** در برخی موارد حتی اگر سرمایه گذاری اولیه خطوط انتقال یا توزیع نیرو بیشتر از احداث نیروگاه مستقل باشد، باز هم نصب و اجرای آن توجیه پذیراست و مشکلاتی به همراه دارد:

- عدم وجود جاده‌های ارتباطی.
- عدم امکان سوخت رسانی.
- شرایط نامطلوب محیطی از دیدگاه اینمنی و حفاظت.
- عدم امکان اعزام پرسنل بهره بردار و متخصص.
- عدم وجود زمین برای احداث نیروگاهها.
- پراکنده بودن مراکز مصرف.
- پایین بودن میزان مصرف.
- غیراقتصادی بودن احداث نیروگاه.
- تأمین برق متقاضیان بزرگ.

۳-۳- **افزایش قابلیت اطمینان سیستم:** در برخی موارد ممکن است دو منطقه از نظر تأمین انرژی الکتریکی خودکفا باشند، اما درجهت افزایش قابلیت اطمینان دو سیستم یک خط انتقال بین آن دو منطقه احداث گردد. این اقدام سبب می شود تا در صورت کمبود برق در هر منطقه امکان تأمین انرژی از طرف دیگر عملی گردد.

۴-۳- **ارتباط دو منطقه با پیک مصرف غیرهمزن:** بدلیل اختلاف افق جغرافیایی پیک مصرف شبکه سراسری با استان خراسان همزمان نمی باشد. زمان پیک بار در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و یا شبکه سراسری اشاره نمود، بدین ترتیب وجود ارتباط بین اینگونه مناطق می تواند باعث تقلیل ظرفیت نیروگاه گردد. ضمن اینکه باید به این نکته مهم توجه داشت که همواره این امتیاز نمی تواند اتصال این سری مناطق را از نظر اقتصادی توجیه نماید.

۵-۳- **ارتباط بین کشورها:** ارتباط بین کشورها ضمن اینکه می تواند باعث افزایش ضریب قابلیت اطمینان برق رسانی گردد. ممکن است خرید برق از کشورهای هم‌جوار برای آبادی‌های مرزی، اقتصادی تر از تأمین برق در داخل کشور باشد. خرید برق ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و اکثر کشورهای اروپایی از طریق خطوط انتقال فشار قوی به هم مرتبط می باشند.

۶-۳-۶- تبدیل انرژی: در برخی موارد هزینه های انتقال و حمل سوخت های فسیلی از جمله گاز، سوختهای مایع و ذغال سنگ ممکن است آنقدر زیاد باشد که تبدیل انرژی فسیلی به انرژی الکتریکی را از نظر اقتصادی توجیه نماید. در چنین حالت، نیاز به احداث خطوط انتقال نیرو ناخواسته موجه می گردد. سایر انواع انرژی از جمله: استفاده از انرژی رودخانه ها به کمک نیروگاههای آبی — استفاده از نیروگاههای تلمبه ذخیره ای — استفاده از انرژی جزر و مد دریاها — استفاده از انرژی امواج دریا — استفاده از حرارت زمین (نیروگاههای ژئو تermal) و احداث نیروگاههای خورشیدی استفاده از انرژی بادی.

• برنامه ریزی و مطالعات اولیه: مسلماً اجرای هر پروژه عمرانی از جمله احداث خطوط انتقال یا توزیع نیرو بر مبنای نیاز مشخصی برنامه ریزی می گردد، که در صنعت برق نیز این شیوه استفاده می شود. مهندسین این بخش بررسی ها و مطالعات خود را در جهت تعیین مناسب ترین راه حل برای تأمین نیاز آغاز می نمایند که مراحل عمده کار به شرح زیر می باشد:

۱) تأمین نیاز: لازم است که برآورد بار نیز برای یک مدت طولانی انجام گیرد. بطور معمول دوره برنامه ریزی حدود ده سال می باشد. بعنوان مثال: اگرفرض شود بار اولیه منطقه ای ۵۰ مگاوات و متوسط رشد بار آن ده درصد در سال باشد، اگر خط انتقال برای یک دوره ۵ یا ۱۰ و یا ۱۵ ساله طراحی گردد، حداقل ظرفیت خط انتقال بر حسب مورد ۲۰۸,۹ ، ۱۲۹,۷ ، ۸۰,۵ مگاوات خواهد شد که مسلماً این ارقام ولتاژ مناسب و سرمایه گذاری خط انتقال را در محدوده وسیعی تغییر می دهند.

۲) بررسی وضعیت شبکه های موجود: بعد از تأمین نیاز مصرف، مبدأ تغذیه خط انتقال یا توزیع نیرو باید مشخص گردد. با توجه به گستردگی شبکه های برق رسانی ممکن است امکان برق رسانی از طرق مختلفی عملی باشد. لذا در این مرحله باید ظرفیت ترانسفورماتور ها و سایر تجهیزات پستها و همچنین امکان تأمین انرژی الکتریکی درخواستی خط انتقال جدید نیز مورد بررسی قرار گیرد.

۳) بازدید کلی از مسیر و پستها: در این مرحله لازم است امکانات پست از نظر وضعیت باند خروج خط انتقال، امکان توسعه پست برای اتصال خط انتقال جدید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

۴) انتخاب طرحها: وقتی بازدید کلی انجام گرفت، لازم است چند طرح اولیه جهت انجام بررسی های فنی و اقتصادی انتخاب گردد که عبارتند از: مبدأ تغذیه خط انتقال، ولتاژ پست تغذیه، طول خط انتقال، شرایط مسیر، ضریب اطمینان برق رسانی پستهای مبدأ. سرمایه گذاری لازم جهت احداث خط انتقال: از میان آنها چند طرح که ویژگی بهتری دارا می باشد برای بررسی های بعدی تعیین شوند.

۵) مطالعات سیستم: برای انجام بررسی های فنی در آغاز به کمک برنامه کامپیوتری پخش بار کلیه طرح های انتخابی از نظر افت ولتاژ مورد مطالعه قرار می گیرند. مطالعات پایداری و اتصال کوتاه نیز انجام می شود. در این حالت برای مهندس طراح باید حداقل شرایط مطلوب از نظر فنی روشن گردد، تا امکان مقایسه و بررسی های اقتصادی عملی گردد.

۶) انتخاب هادی: در این قسمت باید سعی شود با انتخاب مقطع و تعداد هادی مناسب در هر فاز، مقدار تلفات توان و انرژی خطوط انتقال در حالت مختلف را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. مسلماً در نهایت انتخاب هادیها باید با توجه به دیدگاههای فنی و اقتصادی انجام گیرد.

۷) بررسی های اقتصادی:

از بررسی های اقتصادی عوامل زیر مورد مقایسه قرار می گیرند:

سرمایه گذاری اولیه خط انتقال، سرمایه گذاری مربوط به احداث یا توسعه پست ها، میزان تلفات قدرت و انرژی خط انتقال، ارزش تلفات قدرت و انرژی در دوره مطالعه و ارزش هزینه های تعمیرات و نگهداری. بعد از پایان مطالعات اقتصادی مشخصات عمدۀ خط انتقال نیرو تعیین می گردد که عوامل مهم آن بشرح زیر می باشد: مبدأ تغذیه خط انتقال، ولتاژ خط انتقال، تعداد مدارات خط انتقال، انتخاب نوع خط (ساده یا باندل)، تعیین تعداد هادیهای فرعی در هر فاز، تعیین مقطع هادیهای انتخاب سیم محافظ.

• ضریب اطمینان برق رسانی: درآکثر کشورهای جهان ضریب قابلیت اطمینان برق رسانی مصرف کنندگان برق با توجه به اهمیت و نقش آنها در جامعه تعیین می گردد. ذیلاً به چند گروه از مصرف کنندگان ویژه اشاره می گردد:

۱- دسته بندی مصرف کنندگان برق:

الف- گروه اول: این گروه به صنایع یا مشترکین بزرگی اطلاق می گردد که قطع برق در آنها باعث توقف تولیدات می شود. اما خساراتی به تجهیزات و همچنین تولیداتی که در چرخه تولید قرار دارند، وارد نمی گردد.

ب- گروه دوم: در این گروه از مشترکین قطع برق ضمن اینکه باعث توقف تولید می گردد، سبب ضایع شدن یا از بین رفتن تمامی یا بخشی از تولیداتی می گردد که در زمان قطع برق در چرخه تولید قرار دارند.

ج- گروه سوم: در این گروه ضمن اینکه خسارات بخش های قبلي را به همراه دارد، در صورتی که زمان قطع برق طولانی گردد سبب خرابی بخشی از تأسیسات یا تجهیزات کارخانه نیز می گردد. از این گروه می توان به صنایع بزرگ ذوب فلزات اشاره نمود.

۲- خسارات ناشی از قطع برق: که عبارتند از: تعداد دفعات قطع برق، تداوم یا مدت قطع برق، زمان یا موقع قطع برق، توقف کارخانه یا صنعت مورد مطالعه، توقف تولیدات، زمان از دست رفته جهت عرضه تولید، خسارات ناشی از تخریب تجهیزات، خسارات ناشی از هدر رفتن مواد خام یا مواد موجود در چرخه تولید، هزینه ها و زمان جهت راه اندازی مجدد، عواقب ناشی از بیکاری کارگران در کارخانجات و آثار سوء سیاسی و اجتماعی.

۳- افزایش ضریب اطمینان: ضریب اطمینان در کلیه مراحل طراحی می تواند مناسب با نیاز مصرف اعمال گردد، اما توجه به آن در مرحله برنامه ریزی اولیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، که در این زمینه باید به نکات زیر توجه کرد:

۳-۱- ضریب اطمینان پست مبدأ: در مواردی که به ضریب اطمینان بالا برای برق رسانی نیاز است، در درجه اول پست مبدأ خط انتقال باید از قابلیت اطمینان کافی برخوردار باشد، که در این رابطه ویژگیهای زیر می تواند موثر باشد: پست نیروگاههای بزرگ، پست های دارای اتصال مستقیم به نیروگاه و تقاطع مطمئن شبکه و پستهای دارای چندین اتصال به نقاط مختلف شبکه.

۳-۲- تعداد مدارات: در برخی موارد با وجودی که یک مدار از خط انتقال قادر است نیاز مصرف را تأمین و منتقل نماید، مدار دومی تنها برای افزایش قابلیت اطمینان برقراری نصب می نمایند، تا در صورت

محل اول: مبنی اولیه خطوط انتقال

مدرس: سید محمد رضا نوحی

طراحی خطوط انتقال

بروز حادثه یا اشکال در یکی از مدارها، مدار دوم قادر باشد، نیاز مصرف را تأمین نماید که بر حسب ضریب اطمینان مورد نیاز، هر دو مدار خط انتقال ممکن است روی یک برج یا دو برج جداگانه نصب شوند.

۳-۳- نقاط تغذیه متعدد: در چنین مواردی معمولاً طراحی خطوط انتقال نیرو ممکن است بر حسب تقاضای مشترک و با توجه به معیارهای زیر انجام گیرد:

– در صورت قطع یک خط، خط دوم بتواند، صد درصد نیاز مصرف را منتقل کند.

– یکی از خطوط بر مبنای صد درصد توان مورد نیاز و خط دیگر بر مبنای درصد پایین تری طراحی گردد.

– ظرفیت خط اول برای صد درصد توان مورد نیاز و ظرفیت خط دوم درصد نیازهای اضطراری طراحی گردد.

– ظرفیت هر خط بصورت برابر و بر حسب اهمیت مصرف بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد طراحی گردد.

۴-۳- نیروگاههای کمکی: بسیاری از کارخانجات بزرگ صنعتی ضمن اینکه از طریق یک خط انتقال به شبکه سراسری متصل می باشند، خود نیز دارای نیروگاههای اضطراری یا کمکی می باشند.

۴- ضریب اطمینان طراحی: هر چه پست مبدأ دارای ضریب اطمینان بالا باشد، ممکن است حوادث و اتفاقات طول مسیر خطوط انتقال نیرو را به مخاطره بیاندازد و آثار مثبت نکات رعایت شده در مرحله برنامه ریزی را از بین ببرد. برخی از این عوامل:


۱- **شرط مسیر:** لازم است در انتخاب مسیر، مصرف کنندگان دقت بیشتری بعمل آید، تا حتی الامکان تعداد عوامل آسیب رسان کاهش یابد.

۲- **طراحی اجزاء اصلی:** که عبارتند از: برجها، فونداسیونها و سیم و یراق آلات.

۳- **دقت در محل نصب برجها:** جلوگیری از حوادث و اتفاقات ناشی از سستی یا حرکت زمین مشکلاتی را برای خطوط انتقال نیرو به وجود نیاورد.

۵- جمع بندی: عواملی که در مرحله برنامه ریزی و طرحهای اولیه باید در نظر گرفت، عبارت انداز: ماهیت مصرف کننده و نقش آن در جامعه، اهمیت مصرف کننده از نظر تداوم برقراری، ضریب اطمینان پست مبدأ تغذیه خط انتقال، وجود یا عدم وجود نیروگاه اضطراری، وجود یا عدم وجود اتصال تقویتی با شبکه، نقش خط انتقال (انرژی رسان اصلی یا کمکی).





با توجه به مطالعی که تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است به پرسش های زیر به طور اختصار پاسخ دهید.

۱- در چه مواردی تولید اختصاصی را برای مصرف کنندگان توصیه می نمایید؟

۲- چرا نیروگاه ها دور از شهرها احداث می نمایند تا مجبور به احداث خطوط انتقال نیرو شوند؟

۳- چرا وقتی شهرها از نظر تأمین برق خود کفا می باشند، به شبکه سراسری متصل می شوند؟

۴- معمولاً در احداث خطوط انتقال چه پارامترهایی باید مورد توجه مهندس طراح قرار گیرد؟

۵- وقتی قرار شد خط انتقال از پست مشخصی تعذیه شود، آن پست چه ویژگی های خاصی باید داشته باشد؟

۶- در تعیین ظرفیت خطوط انتقال نیرو به چه عواملی باید توجه داشت؟

۷- دلایل عبور خطوط انتقال نیرو از مناطق صعب العبور چیست؟

۸- با چه شیوه هایی می توانید افت ولتاژ را در آخر خط انتقال نیرو کنترل و تنظیم نمایید؟

۹- آیا با افزایش تعداد مدارات و هادی ها در هر فاز می توان از سطح ولتاژ پایین تری استفاده نمود؟ اگر پاسخ مثبت است، دلایل آن را به اختصار توضیح دهید

۱۰- افزایش ولتاژ خطوط انتقال چه مزایای و معایبی را به همراه دارند؟

۱۱- نقش مصرف کننده را در طراحی خطوط انتقال چگونه ارزیابی می کنید؟

۱۲- برای کاهش خسارات خاموشی یک مصرف کننده چه شیوه هایی را برای طراحی خطوط انتقال نیرو مناسب می دانید؟

۱۳- با چه روش ها یا معیارهایی می توانید از درستی ولتاژ انتخابی برای خط انتقال مطمئن شوید؟


۱۴- برای افزایش قابلیت اطمینان برقراری چه تدابیری لازم است؟

۱۵- وقتی تعداد مدارات خط انتقال افزایش می یابد چه مزیت هایی را به همراه دارد؟

فصل دوم: تعاریف و اصطلاحات


۱) **کشش** (Tension): مقدار نیرویی که اگر سیم در نقطه‌ای پاره شود لازم است در همان نقطه اعمال گردد، تا سیم شکل سابق خود را حفظ کند. کشش را با حرف T نمایش می‌دهند و واحد آن kg است.

۲) **فلشن** (Sag): بزرگترین فاصله قائم بین منحنی سیم و خطی که از نقاط اتصال هادی به دو برج مجاور می‌گذرد را فلشن گویند و با F نشان می‌دهند.



شکل (۱)

۳) **اسپن** (Span): به فاصله افقی بین دو برج متواالی اصطلاحاً اسپن گویند و با حرف S نشان می‌دهند. واحد آن متر است و دارای انواع زیر است:



شکل (۲)

۱-۳) **اسپن معمولی** (Normal Span): فاصله بین دو پایه (برج) در محاسبات اولیه را اسپن معمولی (S_n) نمایش می‌دهند.

۲-۳) **اسپن متوسط** (Average Span): مقدار متوسط اسپن موجود در یک خط انتقال را اسپن متوسط گویند و با S_{av} نشان می‌دهند.

$$S_{av} = \sum_1^n \frac{S_n}{n}$$

تعداد اسپن ها

۳-۳) **اسپن معادل طراحی بعد از پایه گذاری روی پروفیل** (Ruling Span): اسپنی است که در یک سکشن با توجه به طول اسپنهای آن سکشن محاسبه می‌شود.

$$S_R = \sqrt{\frac{\sum_1^n S_n^3}{\sum_1^n S_n}}$$

۴-۳) اسپن قائم یا اسپن وزن (Weight Span):

فاصله افقی بین دو نقطه مینیمم منحنی سیم دردو اسپن مجاور را اسپن وزن (S_w) گویند.



شکل (۳)

۵-۳) اسپن افقی یا اسپن باد (Wind Span):

به فاصله افقی بین نقاط وسط دو اسپن مجاور اسپن باد یا افقی (S_w) گویند.

$$S_w = \frac{S_1 + S_2}{2}$$

۶-۳) اسپن بحرانی (Critical Span): اسپنی است که برای آن طوفان و زمستان هر دو سخت ترین شرایط بوده و حداکثر کشش سیم را بوجود می آورد. برای اسپن های کوتاهتر از اسپن بحرانی زمستان و برای اسپنهای بزرگتر از اسپن بحرانی طوفان سخت ترین شرایط است. این اسپن را با حرف S_c نمایش می دهند.

۷-۳) اسپن الکتریکی (Single Span): اسپنی است که با توجه به حداکثر فلش سیم و رعایت فاصله الکتریکی مجاز برج بدست می آید، که در هر صورت نبایستی هیچ یک از اسپن های مورد استفاده از اسپن الکتریکی موجود تجاوز نماید، و آن را با حرف S_e نمایش می دهند.

۴) سکشن (Section):

قسمتی از مسیر خط که محدود به دو برج کششی بوده و مابین آنها تعدادی برج آویزی قرار گیرد را اصطلاحاً یک سکشن گویند.

۵) پارامتر (Parameter):

نسبت کششی افقی سیم به وزن واحد طول سیم را پارامتر گویند.

و با حرف a نمایش می دهند.

$$a(m) = \frac{H(kg)}{W(kg/m)}$$

۶) حداکثر مقاومت کششی (Ultimate Tensile Strength):

است که اگر به سیم وارد شود سیم شروع به پاره شدن خواهد نمود. حداکثر مقاومت کششی را با (U.T.S) نشان می دهند و واحد آن کیلوگرم است.

۷) مدول الاستیسیته (Module of Elasticity):

طبق قانون هوک نسبت تغییر تنش به تغییر ازدیاد طول نسبی سیم را مدول الاستیسیته گویند و با حرف E نمایش و واحد آن (kg/mm^2) است.

۸) ضریب انبساط خطی (Linear Expansion Coeff): نسبت تغییر طول نسبی ناشی از حرارت به تغییر درجه حرارت را ضریب انبساط خطی گویند و با حرف α نشان می‌دهند واحد آن ($^{\circ}\text{C}^{-1}$) است.


۹) منحنی سیم یا منحنی شنت (Catenary): عبارتست از منحنی ریسمانی که کاملاً قابل انعطاف بوده و از دو نقطه نگهدارنده آن آویزان شده و تحت بار گسترده و یکنواختی نظری وزنش قرار گرفته باشد. منحنی سیم تحت درجه حرارت های مختلف شکلهای مختلفی خواهد داشت. عمدۀ منحنی هایی که در طراحی بکار می‌روند عبارتنداز:


۱-۹ منحنی گرم (Hot Curve): به منظور رعایت فاصله مجاز هادی از زمین بایستی بیشترین افت سیم درنظر گرفته شود. بدین منظور منحنی گرم را با توجه به حداقل درجه حرارت هادی رسم می‌کنیم. این درجه حرارت بستگی به دمای محیط، تابش خورشید روی هادی، تشعشع هادی توان انتقالی از هادی و جریان اتصال کوتاه دارد.

۲-۹ منحنی سرد (Cold Curve): این منحنی در حداقل درجه حرارت و بدون یخ و باد و با در نظر گرفتن مدول الاسيتيسیته اولیه ترسیم می‌گردد. بدیهی است در این حالت هادی دارای کشنش بیشتری می‌باشد. از این منحنی جهت کنترل نیروی بالا بردنده و انحراف زنجیره مقره استفاده می‌شود. حداقل درجه حرارت محیط بسته به موقعیت جغرافیایی آن منطقه تعیین می‌شود.

۳-۹ منحنی فاصله مجاز هادی از زمین: این منحنی بمنظور رعایت فاصله مجاز بین هادی و زمین در شرایط بیشترین فلاش ممکن با فاصله ای ثابت در زیر منحنی گرم رسم می‌شود. طریقه ترسیم آن نیز بر این اساس استوار است که تمام خطوط قائم واقع بین منحنی گرم و منحنی مزبور مساوی و به اندازه فاصله مجاز بین هادی تا زمین باشد.

۴-۹ منحنی معمولی: درست است که بایستی منحنی سیم در گرمترين دما و سردترین شرایط مورد بررسی قرار گيرد، ولی شرایط فوق تنها در روزهای محدودی از طول سال وجود داشته و هادیهای خط در اغلب روزهای سال تحت شرایط عادی و معمولی قرار دارند. به منظور اطلاع از شرایط و کنترل موقعیت هادی در حالت معمولی از این منحنی استفاده می‌شود. شکل (۴) انواع منحنی های اشاره شده فوق را نشان میدهد.






شکل (۴)


(۱۰) **تمپلت** (Template): به وسیله ای که منحنی های مختلف سیم بر روی آن رسم گردیده و جهت برج گذاری مورد استفاده قرار می گیرد، اصطلاحاً تمپلت گویند.

(۱۱) **پلان** (Plan): دید از بالای مسیر خط انتقال که نشان دهنده وضعیت زمین و عوارض موجود در حاشیه باند مسیر عبور خط می باشد را پلان گویند، شکل (۵) این مطلب را بهتر نشان می دهد. محور مرکزی باند مسیر محل عبور خط می باشد.



شکل (۵)

(۱۲) **پروفیل** (Profile): دید از رویروی مسیر خط انتقال را که نشان دهنده پستی و بلندی های مسیر عبور خط بوده و برخی از محور مرکزی خط انتقال و زمین را نشان می دهد، اصطلاحاً پروفیل گویند. شکل (۶) نشان دهنده این مطلب می باشد.



شکل (۶)

برج (Tower): وظیفه نگهداری هادی های خط انتقال را به عهده داشته و دارای انواع


زیراست:

(suspension Tower) **برج آویزی (۱-۱۳)**

(Tension Tower) **برج کششی (۲-۱۳)**

(Terminal Tower) **برج انتهایی (۳-۱۳)**

(Application Chart) **منحنی کاربردی (۱۴)**



فصل سوم: انتخاب سطح ولتاژ انتقال


مقدمه: انتخاب ولتاژ انتقال، همواره یک مسئله مهم فنی و اقتصادی در طراحی خطوط انتقال نیرو به شمار می‌رود.

۱- انتخاب ولتاژ اقتصادی: ولتاژهای استاندارد شده انتقال نیرو در ایران ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت می‌باشد. ولتاژهای فوق توزیع ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت و ولتاژهای توزیع ۴۰ و ۲۰ کیلوولت تعیین شده‌اند. ۳۳ کیلوولت به جای ۲۰ کیلوولت در استان خوزستان، ولتاژ ۱۱ کیلوولت در استان‌های خوزستان و فارس، سیستان و بلوچستان و ۶۶ کیلوولت به جای ۶۳ در فارس استفاده می‌شود.

- تلفات توان رابطه مستقیم با جریان و امپدانس خط دارد.

$$P_{Loss} = R \cdot I^2$$

در این رابطه P بر حسب کیلوولت آمپر، R مقاومت سیم بر حسب اهم، I بر حسب کیلوآمپر می‌باشد. این رابطه در مورد تلفات قدرت در شبکه تکفاز و خطوط کوتاه صادق است و در صورت افزایش ولتاژ تا دو برابر ولتاژ موجود، جریان به نصف کاهش یافته و در نتیجه تلفات انرژی به علت رابطه مستقیم آن با مذبور جریان به یک چهارم مقدار قبلی خواهد رسید. بنابراین می‌توان گفت قابلیت انتقال خط با توان دوم ولتاژ رابطه مستقیم دارد و لذا انتقال انرژی زیاد فقط با ولتاژهای بالا اقتصادی خواهد بود.



شکل (۱)

تعدادی از روابط تجربی مورد استفاده در انتخاب ولتاژ:

الف) تعیین ولتاژ به کمک رابطه تجربی استیل: این رابطه با شناخت توان و طول خط امکان محاسبه ولتاژ انتقال را در اختیار ما قرار می‌دهد.

$$U = 5.5 \sqrt{L + \left(\frac{S}{150}\right)}$$

U: ولتاژ انتقال بر حسب کیلو ولت.

L: مسافت بر حسب مایل (1 mile = 1.609 km).

S: توان ظاهری مورد انتقال بر حسب کیلو ولت آمپر.

ب) تعیین ولتاژ انتقال به کمک منحنی تغییرات ولتاژ نسبت به حاصل ضرب مسافت


در توان (رابطه کورتز): برای تعیین منحنی مورد نظر، رابطه زیر مورد استفاده قرار گرفته است.

$$U = 82 \left(\frac{M}{1000} \right)^{\frac{1}{2.4}}$$

U: ولتاژ انتقال بر حسب کیلو ولت.

M: معادل مایل در مگا ولت آمپر (miles.MVA) می باشد.

- منحنی شکل (۲) در صفحه ۲۳ جزو، بکمک رابطه فوق ترسیم شده و با استفاده از آن تعیین ولتاژ مورد نظر بسادگی صورت می گیرد.



شکل (۲)

ج) رابطه تجربی جهت تعیین ولتاژ انتقال در مسافت طولانی:

$$U = 20\sqrt{P}$$

در این رابطه P بر حسب مگا وات (MW) می باشد.

د) یک رابطه تجربی دقیق جهت تعیین ولتاژ انتقال:

$$U = 4 \times P^{0.45} \times \ln(L - 0.9)$$

در این رابطه L (طول خط) بر حسب کیلومتر میباشد.

$$1) U_e = 150\sqrt{P^3/L}$$

$$2) U_e = \frac{1}{700} \sqrt{PL}$$

رابطه (۱)، به رابطه کلون و رابطه (۲)، به رابطه تجربی گشتاور بار معروف است.

فصل چهارم: هادی های مداول و خطوط انتقال نیرو

در خطوط انتقال نیرو، هادی ها عامل اصلی انتقال انرژی الکتریکی می باشند. این هادی ها را بصورت رشته ای می بافند و بر حسب مورد ممکن است جنس رشته ها فلزی از فولاد، آلومینیوم خالص یا آلیاژ آلومینیوم و یا ترکیبی از انواع رشته ها باشند. گرچه هدف اصلی از رشته ای نمودن، انعطاف پذیر نمودن آن در جریان ساخت، حمل و نقل و نصب می باشد، اما این اقدام، مزایا و معایب دیگری را به همراه دارد:

مزایا: انعطاف پذیری در جریان نصب، امکان بافت هادیها با آلومینیوم و فولاد، امکان ساخت هادیهایی با مقاطع متفاوت از یک اندازه رشته فلزی، امکان بافت هادی ها با ترکیب مختلفی از آلومینیوم و فولاد، تعادل حرارتی بهتر، افزایش جریان مجاز هادی برای وزن مشخصی از هادی، کاهش تلفات رشته های فولادی به دلیل متفاوت بودن جهت پیچش رشته ها در لایه های مختلف، کاهش تنوع اندازه هادیها، افزایش خاصیت خود مستهلك کنندگی هادیها، امکان ساخت هادیهایی با طول زیاد و امکان حمل و نقل بهتر.

معایب: امکان نفوذ مواد معلق و آلوده در جداره های مختلف هادیها، افزایش شدت خوردگی در هادی های رشته ای، امکان پاره شدن رشته ها در اثر خوردگی، امکان پاره شدن رشته های بیرونی در اثر انواع نوسانات، امکان افزایش فواصل رشته تحت تاثیر عوامل حرارتی یا مکانیکی، بروز هر نوع جرقه بین هادیها با یکدیگر با بدنه برجها یا سیم محافظ و پاره شدن رشته ها.

- در هادیهای رشته ای اگر قطر رشته ها با هم برابر باشند، تعداد کل رشته های یک هادی را می توان از رابطه زیر بدست آورد:

n: تعداد لایه ها

N: تعداد کل رشته ها

$$N = 3n^2 - 3n + 1$$

(۱) نوع هادیها:

: ACSR/ GS (۱-۱) هادیهای

(Aluminum Conductor galvanized Steel Reinforced)

این هادی ها ترکیبی از بافت رشته های آلومینیوم با درجه خلوص بالا و رشته های فولاد گالوانیزه که رشته های فولادی در لایه های مرکزی و رشته های آلومینیومی در لایه های

بیرونی مورد استفاده قرار می گیرند. شاید در بیش از ۹۰٪ خطوط انتقال جهان از این نوع هادی استفاده می گردد. برای افزایش طول عمر این نوع هادی ها در مناطق آلوده بر حسب مورد معمولاً از انواع گریس به عنوان محافظه سیم استفاده می گردد.

۱-۲) هادیهای ACSR / AS

(Aluminum Conductor Aluminum Clad Steel Reinforced)

مشابه هادی های نوع اول می باشند با این تفاوت که مغزی آن از رشته های فولاد گالوانیزه به فولاد روکش آلومینیوم تغییر یافته است. در این روش، آلومینیوم جامد بدون اینکه ذوب شود بصورت روکشی روی سطح رشته های فولادی قرار می گیرد. ضخامت روکش آلومینیومی می تواند بر حسب مورد کم یا زیاد باشد. این هادیها در مناطقی با آسودگی و خورندگی بالا مورد استفاده قرار می گیرند.

۱-۳) هادیهای ACSR / AW

(Aluminum Conductor Aluminum Coated Steel Reinforced)

این هادی مشابه حالت قبل است، با این تفاوت که به جای رشته های فولادی روکش آلومینیوم AS از نوع AW استفاده می گردد. در این روش برای تهیه رشته های فولادی AW، پودر مخصوصی از آلومینیوم روی سطح رشته ها فشرده شده، بدون اینکه آلومینیوم ذوب گردد، با روش مخصوصی حرارت داده می شود. این نوع هادیها نیز مخصوص استفاده در مناطق آلوده است.

۱-۴) هادیهای AAC

(All Aluminum Alloy Conductor)

این نوع هادی ها از آلیاژهای مقاوم آلومینیوم ساخته می شوند و دارای مقاومت مکانیکی کمتری در مقایسه با انواع هادیهای ACSR می باشند، اما در مقابل این نقیصه مقاومت الکتریکی آن برای یک سطح مقطع معادل کمتر می باشد که در نتیجه تلفات الکتریکی آنها پایین تر می باشد. ضمناً این هادیها دارای مقاومت نسبی خوبی در مقابل خوردگی محیطی می باشند و در نتیجه در مناطقی با آلودگی بالا می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

۱-۵) هادیهای ACAR

(Aluminum Conductor Aluminum Alloy Reinforced)

این هادی ها ترکیبی است از رشته های آلیاژ مقاوم آلومینیوم در لایه های مرکزی و رشته های آلومینیوم با درجه خلوص بالا در لایه های بیرونی. مقاومت الکتریکی و مکانیکی این هادی ها از حالت قبلی کمتر می باشد و این هادیها نیز در مناطق آلوده مورد استفاده قرار می گیرند. البته ذکر این نکته ضروری است که کاربرد آنها در مناطقی با بار مکانیکی بالا در مقایسه با هادیهای نوع ACSR/AW یا ACSR/AS موجه نمی باشد.

۱-۶) هادیهای AAC :

(All Aluminum Conductor)

این هادی ها که تنها از بافت رشته های آلومینیوم با درجه خلوص بالا ساخته می شوند، چون مقاومت مکانیکی آنها پایین است و در خطوط انتقال نیرو کاربرد موثری ندارد و عمدتاً در کابل های زیر زمینی و یا ممکن است در برخی از شبکه های توزیع مورد استفاده قرار گیرند. گرچه مقاومت الکتریکی آنها در مقایسه با سایر انواع هادی های ذکر شده در قبل (برای مقطع کل برابر) کمتر می باشد اما محدودیت مقاومت مکانیکی آنها، کاربرد این نوع هادیها را در خطوط هوایی تقلیل می دهد.

۱-۷) هادیهای مسی: این هادیها در خطوط انتقال نیروی هوایی کاربرد چندانی ندارند، اما در کابل ها و خطوط توزیع کاربرد گسترده دارند.

۲) مشخصات هادیها: جدول پیوست فصل چهارم می باشد که عمدتاً برگرفته از اسامی حیوانات و گیاهان و اشیاء می باشند.

۳-۱) مقطع هادی: مقطع هادیها از حاصل جمع مجموع مقاطع رشته های آلومینیوم بدست می آید و در حقیقت از مقیاس های متفاوتی استفاده می شود.

۳-۱-۱) مقیاس میل دایره ای: در این مقیاس مساحت هادی ها برحسب میل دایره ای یا circular mil یا به طور اختصار با cm نشان داده می شود. در صورتی که قطر یک سیم (0.001 cm) باشد، مقطع آن یک cm می باشد و در صورتیکه قطر آن d باشد، مقطع سیم برابر است با:

$$(1) A = d^2 \cdot 10^6$$

$$(2) S = n \cdot d^2 \cdot 10^6$$

A : مقطع هر رشته سیم برحسب cm.

n: تعداد رشته ها.

d: قطر رشته بر حسب اینچ.

$$1cm = \left(\frac{1}{1000} \times 25.4\right)^2 \times \frac{\pi}{4} = 5.67 \times 10^{-4} mm^2$$

۳-۱-۲) مقیاس میلیمتر مربع: در این استانداردها (BS جداول ۲ و ۳) و ژاپن و استرالیا

(جدوال ۶ و ۷) مقاطع هادی ها، مقادیر رند شده مجموع مقاطع رشته های آلومینیوم می باشد.

$$S = n \cdot \pi \cdot d^2 / 4$$

S : مقطع هادی.

d: قطر رشته های آلومینیومی.

۱-۳-۲) مقیاس اینچ مربع: در این مقیاس مقطع مجموع رشته ها بر حسب اینچ مربع بیان می شود.

۱-۴) مقیاس درجه: در برخی موارد به جای اینکه هادی ها یا سیم ها با اسم یا کد خاصی تعریف شوند، با شماره طبقه بتی می شوند. مانند، سیم نمره یک یا نمره دو و ...، که برخی از درجه گذارهای متداول به شرح زیر می باشند:

AWG = American Wire Gauge.

SWG = British Wire Gauge.

BWG = Birmingham iron Wire Gage.

MMG = Mili Meter Gauge.

جداول (۱۳تا ۱)

۲-۲- قطرهادی

۲-۳- وزن هادی


۲-۴- مقاومت مکانیکی

۲-۵- مقاومت الکتریکی

۳) هادی های استاندارد وزارت نیرو: به دلیل وجود تنوع بسیار زیاد در اندازه هادی های قابل استفاده در خطوط انتقال نیرو، هر کشور از تعداد محدودی هادی برای شبکه ملی خود استفاده می نماید، که در ایران نیز از این شیوه استفاده می گردد. گرچه در حال حاضر بازنگری در استاندارد هادی های در دست مطالعه می باشد، اما تا حصول نتایج مطالعات از استانداردهای قبلی استفاده می گردد، که برخی از مشخصات عمده آنها در جدول (۱۴) نشان داده شده است، اسمی این هادی ها به شرح زیر می باشد:

کد هادی	مقطع هادی
Fox	35 mm^2
Mink	60 mm^2
Dog	100 mm^2
Partridge	266.8 KCM
Lynx	175 mm^2
Oriole	336 KCM
Hawk	477 KCM
Drake	795 KCM
Canary	900 KCM
Cardinal	954 KCM
Curlew	1033 KCM
Martin	1351 KCM

معمولًا در اکثر کشورها هادی ها به طور جداگانه استاندارد نمی شوند، بلکه از بین استانداردهای معتبر جهانی چند هادی مناسب انتخاب می گردد که در وزارت نیرو نیز از این شیوه استفاده شده است. هادی های انتخابی خطوط انتقال و توزیع نیرو ایران عمدها از بین هادی های استاندارد ASTM و BS گرفته شده است.



شکل ۱- برش مقطع و شکل ظاهری چند نمونه از هادی های رشته ای

7-2 ASTM B232-78 Metric System
ACSR

ACSR code word	Conductor size CM or AWG	Stranding Nos./mm		Calculated sectional area mm ²		Overall diameter mm		Weight kg/km		Ultimate strength kg	Calculated D.C. resistance at 20°C Ω/km
		Alumi- num	Steel	Alumi- num	ACSR	ACSR	Steel	ACSR	Alumi- num		
Thrasher	2,312,000	76/4,430	19/2,068	1,172	1,235	45.78	10.34	3,760	3,261	499.4	25,700
Kiwi	2,167,000	72/4,407	7/2,939	1,095	1,145	44.07	8.817	3,429	3,058	370.6	22,600
Bluebird	2,136,000	84/4,069	19/2,441	1,093	1,181	44.76	12.21	3,757	3,041	695.9	27,300
Chukar	1,780,000	84/3,698	19/2,220	901.9	975.8	40.68	11.10	3,088	2,812	575.5	23,200
Falcon	1,590,000	54/4,359	19/2,616	805.7	902.8	39.23	13.08	3,043	2,244	799.3	24,700
Lapwing	1,590,000	45/4,775	7/3,183	805.7	861.7	38.19	9.549	2,667	2,322	435.1	19,200
Parrot	1,510,500	54/4,247	19/2,548	765.4	862.1	38.22	12.74	2,888	2,130	758.3	22,500
Nuthatch	1,510,500	45/4,653	7/3,101	765.4	817.9	37.22	9.303	2,533	2,120	413.0	18,200
Plover	1,431,000	54/4,135	19/2,482	725.1	817.1	37.22	12.41	2,739	2,019	719.5	22,300
Bobolink	1,431,000	45/4,519	7/3,020	725.1	775.1	36.23	9.060	2,401	2,009	391.7	17,400
Martin	1,351,500	54/4,018	19/2,410	684.8	771.4	36.16	12.05	2,584	1,906	678.4	21,000
Dipper	1,351,500	45/4,402	7/2,914	684.8	732.2	35.21	8,802	2,268	1,898	369.7	16,600
Pheasant	1,272,000	54/3,899	19/2,339	644.5	726.4	35.09	11.70	2,434	1,775	639.0	19,800
Bittern	1,272,000	45/4,270	7/2,847	644.5	689.0	34.16	8,541	2,133	1,785	348.1	15,500
Skylark	1,272,000	36/4,775	1/4,775	644.5	662.7	33.43	4,775	1,916	1,777	139.3	12,000
Crackle	1,192,500	54/3,774	19/2,266	604.2	681.1	33.97	11.33	2,282	1,582	599.8	19,000
Bunting	1,192,500	45/4,135	7/2,756	604.2	646.2	33.07	8,268	2,000	1,574	326.2	14,500
Finch	1,113,000	54/3,647	19/2,189	564.0	636.9	32.83	10.95	2,131	1,371	559.7	17,800
Bluejay	1,113,000	45/3,995	7/2,664	564.0	603.3	31.96	7,992	1,868	1,563	304.7	13,600
Cuckoo	1,033,500	54/3,513	7/3,513	523.7	691.3	31.62	10.54	1,980	1,450	529.5	16,600
Ortolan	1,033,500	45/3,848	7/2,565	523.7	559.6	30.78	7,695	1,733	1,450	282.5	12,600
Tanager	1,033,500	36/4,303	1/4,303	523.7	537.9	30.12	4,003	1,556	1,443	113.1	9,710
Cardinal	954,000	54/3,376	7/3,376	483.4	546.1	30.39	10.13	1,828	1,339	488.9	15,400
Rail	954,000	45/3,698	7/2,466	483.4	516.7	29.59	7,398	1,600	1,339	261.2	11,200
Cather	954,000	36/4,135	1/4,135	483.4	496.9	28.95	4,135	1,438	1,303	104.5	8,880
Canary	900,000	54/3,279	7/3,279	456.0	515.1	29.51	9,837	1,725	1,264	461.3	14,500
Ruddy	900,000	45/3,592	7/3,395	456.0	487.4	28.74	7,185	1,509	1,263	246.3	11,100
Mallard	795,000	30/4,135	19/2,482	402.8	494.8	28.95	12.41	1,839	1,119	719.5	17,400
Condor	795,000	54/3,081	7/3,081	402.8	454.8	27.73	9,243	1,522	1,115	407.2	12,800
Teal	795,000	45/3,176	7/2,250	402.8	430.6	27.01	6,750	1,333	1,116	217.4	10,000
Coot	795,000	16/3,734	1/3,734	402.8	414.0	26.42	3,774	1,197	1,110	87.03	7,610
Drake	795,000	26/4,442	7/3,454	402.8	468.6	28.13	10.36	1,628	1,116	312.3	14,300
Cuckoo	795,000	24/4,623	7/3,081	402.8	455.2	27.73	9,343	1,524	1,116	407.6	12,700
Redwing	715,500	30/3,922	19/2,252	362.5	445.0	27.45	11.76	1,653	1,007	646.1	11,700
Starling	715,500	24/4,214	7/3,217	362.5	421.7	26.69	9,831	1,466	1,005	461.2	12,900
Stilt	715,500	24/4,387	7/2,924	362.5	409.9	26.32	8,772	1,372	1,005	367.1	11,300
Gannet	656,600	26/4,067	7/3,162	327.8	392.7	25.75	9,486	1,265	935.7	429.3	11,000
Flamingo	656,600	24/4,234	7/2,822	327.8	381.7	25.40	8,466	1,278	936.3	342.0	10,300
Swift	656,600	36/3,376	1/3,376	327.8	331.2	23.63	3,376	958.2	888.6	69.64	6,240
Egret	636,000	30/3,698	19/2,220	322.3	395.8	25.89	11.10	1,470	894.8	575.5	14,300
Scooter	636,000	30/3,698	7/3,698	322.3	397.4	25.89	11.09	1,453	894.8	587.8	13,800
Grosbeak	636,000	7/3,089	7/3,089	322.3	374.9	25.15	9,361	1,303	893.0	409.8	11,500
Rook	636,000	24/4,135	7/2,756	322.3	364.1	24.80	8,268	1,219	893.0	326.2	10,000
Kingbird	636,000	18/4,375	1/4,775	322.3	340.3	23.88	4,775	1,028	888.6	139.3	7,120
Teal	605,000	30/3,607	19/2,164	306.6	376.3	25.25	10.82	1,198	851.4	546.9	13,600
Wood Duck	605,000	30/3,607	7/3,607	306.6	378.1	25.25	10.82	1,411	851.4	559.3	13,200
Squab	605,000	24/3,574	7/3,012	306.6	356.4	24.53	9,036	1,239	849.1	389.6	11,000
Pearlneck	605,000	11/4,034	7/2,629	306.6	346.3	24.21	8,070	1,161	849.9	310.8	9,790
Easit	556,500	30/3,439	7/3,439	282.0	347.2	24.21	10.38	1,297	783.0	514.3	12,500
Dove	556,500	16/3,716	7/2,891	282.0	328.1	23.53	8,675	1,140	781.1	358.9	10,100
Parakeet	556,500	11/2,868	7/2,578	282.0	318.5	23.20	7,734	1,151	781.3	285.4	9,740

جدول (۱) هادی های ACSR در استاندارد ASTM

ASTM B232-78 (Cont'd) Metric System
ACSR

ACSR code word	Conductor size CM or AWG	Stranding Nos/mm		Calculated sectional area mm ²		Overall diameter mm		Weight kg/km		Ultimate strength kg	Calculated D.C. resistance at 20°C Ω/km	
		Alumi- num	Steel	Alumi- num	ACSR	ACSR	Steel	ACSR	Alumi- num			
Osprey	556,400	18/4,463	14/4,463	281.0	297.6	22.33	4.463	898.8	777.0	121.8	6,220	0.1019
Hen	477,000	30/3,203	7/3,203	241.7	198.1	22.43	9.609	1,112	621.4	441.0	10,800	0.1197
Hawk	477,000	26/3,439	7/2,675	241.7	280.8	21.78	8.015	775.5	669.2	307.3	8,850	0.1196
Flicker	477,000	24/2,581	7/2,388	241.7	273.1	21.48	7.164	914.3	669.6	344.9	7,170	0.1195
Pelican	477,000	18/4,133	14/4,133	241.7	255.1	20.68	4.137	771.0	666.5	104.5	5,350	0.1199
Lark	380,300	30/3,954	7/2,924	261.4	248.2	20.47	8.772	927.0	559.5	367.5	9,220	0.1427
Eis	397,500	26/3,139	7/2,441	201.4	234.0	19.88	7.333	812.4	557.5	255.9	7,370	0.1433
Brant	397,500	24/3,269	7/2,179	201.4	227.5	19.81	6.537	762.1	558.1	203.9	6,660	0.1434
Chickadee	380,710	18/3,774	7/3,774	201.4	212.6	19.57	3.777	422.7	377.2	47.03	4,517	0.1437
Oriole	336,400	30/3,690	7/2,690	170.5	210.3	18.83	8.870	784.6	473.5	311.1	7,370	0.1433
Linnet	336,400	26/3,888	7/2,245	170.5	198.0	18.28	6.735	688.5	472.0	216.5	6,380	0.1436
Merlin	336,400	18/3,472	7/3,472	170.5	179.9	17.36	3.472	543.5	469.3	73.66	3,930	0.1436
Ostrich	300,000	16/2,728	7/2,121	152.0	176.7	17.27	6.363	614.3	421.1	193.2	5,770	0.1900
Pattiridge	266,800	16/2,513	7/2,002	135.2	151.2	16.49	6.006	346.5	374.4	172.1	3,130	0.2136
Waxwing	266,800	18/3,091	7/3,091	135.2	142.6	15.46	3.091	430.7	377.3	58.58	3,130	0.2137
Penguin	(4/0)	64,770	124,770	107.2	125.1	14.31	4.770	439.1	294.1	139.0	3,790	0.2666
Pigeon	(3/0)	64,247	124,247	85.03	99.19	12.74	4.347	343.4	233.2	110.2	3,010	0.2785
Quail	(2/0)	6/3,782	12/3,782	67.44	76.61	11.25	3.782	272.4	185.0	87.40	2,410	0.4243
Raven	(1/0)	6/3,371	12/3,371	53.51	62.48	10.11	3.371	216.3	146.9	69.44	1,990	0.5341
Robin	(1)	6/3,000	12/3,000	42.41	49.48	9.000	3.000	171.4	116.4	54.99	1,610	0.6743
Sparrow	(2)	7/2,474	12/3,299	33.63	42.20	8.247	3.299	138.8	93.29	66.50	1,560	0.8437
Sparrow	(3)	6/2,672	12/2,672	33.63	39.25	8.016	2.672	136.0	93.33	43.63	1,390	0.8459
Swanate	(4)	7/1,961	12/2,614	21.15	26.31	6.536	2.614	99.76	58.01	41.75	1,070	1,253
Swan	(4)	6/2,118	12/2,118	21.15	24.67	6.534	2.118	85.41	58.01	27.41	845	1,253
Turkey	(6)	61,679	121,679	17.28	15.50	5.037	1.679	53.67	36.44	17.23	541	2,152
Cochin	211,300	12/3,371	7/3,371	107.1	169.6	16.86	10.11	785.2	296.7	488.5	9,410	0.2647
Brahma	203,200	16/3,461	12/2,462	103.0	194.9	18.14	12.41	1,008	385.4	722.3	12,900	0.2803
Dorking	190,800	12/3,203	7/3,203	96.68	153.1	16.03	9.609	708.9	267.9	441.0	8,490	0.2986
Dotterel	176,900	12/3,084	7/3,084	89.64	141.9	15.42	9.252	657.2	248.3	408.9	7,890	0.3221
Guinea	159,000	12/2,924	7/2,924	80.57	127.6	14.62	8.772	596.7	223.2	367.5	7,250	0.3333
Lechim	134,600	12/2,690	7/2,690	68.20	108.0	13.45	8.070	500.0	188.9	211.1	5,160	0.4324
Minorca	110,800	12/2,441	7/2,441	56.14	88.92	12.21	7.323	411.7	155.6	256.1	5,110	0.5142
Petrel	101,800	12/2,339	7/2,339	51.58	81.64	11.70	7.017	378.0	142.8	135.2	4,700	0.5600
Grease	80,000	8/2,540	12,242	40.54	54.67	9.321	4.242	221.6	111.8	110.0	3,370	0.0889

ادامه جدول (۱)- هادی های ACSR در استاندارد ACSR

**7-3 BS 215: Part 2: 1970
ACSR**

ACSR code word	Conductor size mm ²	Stranding Nos./mm		Calculated sectional area mm ²		Overall diameter mm		Weight kg/km		Ultimate strength		Calculate electrics resistance at 20°C Ω/km	
		Alumi- num	Steel	Alumi- num	ACSR	ACSR	Steel	ACSR	Alumi- num	Steel	kN	kg	
Gopher	25	6/2.36	1/2.26	26.24	30.62	7.08	2.36	106	72.0	34.1	9.61	980	1.093
Weasel	30	6/3.59	1/3.59	31.61	36.88	7.17	2.59	128	86.7	41.7	11.45	1,170	0.9077
Ferret	40	6/3.00	1/3.00	42.41	49.18	9.00	3.00	172	116.4	55.1	15.20	1,550	0.6766
Rabbit	50	8/3.55	1/3.55	53.88	61.70	10.05	3.35	* 214	145.1	68.8	18.35	1,870	0.5426
Horse	70	12/2.79	7/2.79	73.57	116.3	13.95	8.37	358	202.7	325.4	61.20	6,140	0.3936
Dog	100	6/4.72	7/1.57	105.0	118.5	14.15	4.71	394	288.1	106.2	32.70	3,330	0.2733
Wolf	150	30/2.59	7/2.59	158.1	194.9	18.13	7.77	726	436.7	288.9	69.20	7,060	0.1828
Dingo	150	18/3.35	1/1.35	158.7	167.5	16.75	3.35	306	436.7	68.75	35.70	3,640	0.1815
Lynx	175	30/1.79	7/2.79	183.4	226.2	19.53	8.37	342	507.0	335.4	79.80	8,140	0.1576
Caracal	175	18/3.41	1/3.61	184.3	194.5	18.05	3.61	387	507.5	79.84	41.10	4,190	0.1563
Panther	200	30/3.00	7/3.00	212.1	261.5	21.00	9.00	374	586.1	387.7	92.25	9,410	0.1363
Jaguar	200	18/3.86	1/3.86	210.6	222.3	19.30	3.86	671	580.1	91.23	46.55	4,750	0.1367
Zebra	400	54/3.18	7/3.18	428.9	484.5	28.62	9.54	1,621	1,185.8	435.6	131.9	13,450	0.06740

Semistandard Size

ACSR code word	Conductor size mm ²	Stranding Nos./mm		Calculated sectional area mm ²		Overall diameter mm		Weight kg/km		Ultimate strength		Calculate electrics resistance at 20°C Ω/km	
		Alumi- num	Steel	Alumi- num	ACSR	ACSR	Steel	ACSR	Alumi- num	Steel	kN	kg	
Fox	25	6/2.79	1/2.79	36.88	42.80	8.37	2.79	148	100.7	42.69	13.15	1,340	0.7822
Mink	60	6/3.66	1/3.66	61.12	72.64	10.98	3.66	255	173.2	82.06	21.80	2,320	0.4546
Skunk	60	12/2.59	7/2.59	63.23	100.1	12.95	7.77	464	174.6	288.9	52.90	5,400	0.4568
Beaver	75	6/3.99	1/3.99	75.00	87.50	11.97	3.99	303	205.8	97.50	25.75	2,630	0.3826
Raccoon	75	6/4.09	1/4.09	78.84	91.98	12.27	4.09	319	216.3	102.5	22.05	2,760	0.3639
Other	80	6/4.22	1/4.22	83.94	97.93	12.66	4.22	339	230.3	109.1	28.80	2,910	0.3418
Cat	95	6/4.50	1/4.50	95.40	111.5	13.50	4.50	386	261.8	124.0	32.65	3,330	0.3008
Hare	105	6/4.72	1/4.72	105.0	122.5	14.16	4.72	425	288.1	136.5	35.95	3,670	0.2733
Hyena	105	7/4.39	7/1.93	106.0	126.5	14.57	5.79	451	290.8	160.5	41.00	4,180	0.2707
Leopard	130	6/5.28	7/1.75	131.4	148.2	15.81	5.25	493	360.5	131.9	40.75	4,160	0.2796
Tiger	130	30/2.16	7/2.16	131.2	161.8	16.52	7.08	602	362.8	239.9	48.00	4,910	0.2202
Coyote	130	26/2.34	7/1.91	131.7	151.8	15.89	5.73	521	363.9	137.2	46.35	4,730	0.2191
Lion	235	30/3.18	7/3.18	238.3	293.9	22.26	9.54	1,094	638.5	435.6	100.4	10,240	0.1213
Bear	260	30/3.35	7/3.35	264.4	326.1	23.45	10.05	1,214	730.6	483.5	111.2	11,240	0.1093
Batang	300	18/4.78	7/1.63	323.3	358.6	24.16	5.04	* 1,015	889.9	121.6	69.6	7,097	0.0893
Goat	320	30/3.71	7/3.71	324.3	400.0	25.97	11.13	1,489	896.2	392.9	135.8	13,350	0.08912
Antelope	370	54/2.97	7/2.97	374.1	422.6	26.73	8.91	1,415	1,034.5	380.0	116.3	12,040	0.07718
Sheep	375	30/3.99	7/3.99	375.0	462.5	27.93	11.97	1,722	1,036.3	685.6	156.3	15,940	0.07703
Bison	380	54/3.00	7/3.00	381.7	431.2	27.00	9.00	1,443	1,055.4	387.7	120.9	12,310	0.07574
Deer	425	30/4.27	7/4.27	429.6	529.8	29.89	12.81	1,973	1,187.2	785.5	178.6	16,210	0.06727
Camel	475	54/3.35	7/3.35	476.0	517.7	30.15	10.05	1,799	1,315.6	483.5	145.9	14,850	0.066074
Elk	475	20/4.50	7/4.50	477.0	582.3	31.50	13.50	2,190	1,318.2	872.0	198.3	20,220	0.05059
Moose	525	54/3.53	7/3.53	528.5	592.0	31.77	10.59	1,998	1,460.5	536.9	161.0	16,420	0.05470

Remarks: * with steel core pealed.

جدول (۲و۳) هادی های ACSR در استاندارد BS

7.4 DIN 48204 - 1974
ACSR

Conductor size mm ²	Ratio of Al/St	Stranding		Calculated sectional area mm ²		Overall diameter mm		Weight kg/km			Ultimate strength N	Calculated D.C. resistance mΩ/km		
		Aluminum	Steel	Aluminum	ACSR	ACSR	Steel	ACSR	Alumin- um	Steel	Grease			
16/25	17.85	5	6.1.8	171.8	153	17.9	5.4	—	62.4	41.9	19.9	0.7	3,950	1.344
25/4	27.8	6	672.25	172.25	23.8	27.8	6.8	—	97.5	65.4	31.0	1.1	9,200	1.203
35/6	40	6	672.7	173.7	34.3	40.0	8.1	—	140.5	94.3	44.7	1.6	12,650	0.5332
48/32	75.7	1.4	147.2	72.4	44	75.7	11.2	7.2	376.8	121.4	218.2	7.2	45,000	0.6873
50/8	56.2	1.1	53.2	17.2	48.3	56.3	9.6	—	127.1	132.2	61.7	1.3	17,100	0.5947
10/30	81	1.7	12/2.33	73.33	51.2	81.0	11.7	6.9	183.5	141.1	233.9	7.3	43,300	0.5644
20/12	81.3	1.7	26/1.85	71.84	65.9	81.3	11.7	4.32	285.1	192.8	89.4	1.9	26,300	0.4110
25/15	109.7	6	76/2.11	71.57	91.4	109.7	13.6	5.01	344.8	160.3	120.1	3.9	35,750	0.3058
35/15	152.8	1.7	12/3.2	73.2	96.5	152.8	16	9.6	721.4	266.2	441.1	14.1	79,450	0.2993
105/75	181.5	1.4	14/3.1	191.25	105.7	181.5	17.4	11.25	906.7	191.8	594.0	20.9	108,450	0.2590
130/20	141.4	6	26/2.44	71.19	121.6	141.4	15.5	5.7	496.0	335.5	155.5	5.0	45,650	0.2374
120/20	193.3	1.7	12/3.6	73.6	122	193.3	18	10.8	913.2	337.0	558.3	17.9	100,000	0.2353
125/30	157.7	4.3	10/2.33	72.33	127.9	157.7	16.1	6.99	594.4	353.0	233.9	1.5	57,600	0.2257
150/25	173.1	6	26/2.7	72.1	148.9	173.1	17.1	6.31	606.7	410.6	190.0	6.1	55,250	0.1953
170/40	211.9	4.3	10/2.7	72.7	171.8	211.9	18.9	8.1	798.3	474.2	314.0	10.1	76,750	0.1682
185/30	213.6	6	26/3	72.33	183.8	213.6	19	6.99	748.5	507.0	233.9	7.6	66,200	0.1573
210/35	243.2	6	26/3.2	72.49	209.1	243.2	20.3	7.47	852.3	576.6	267.1	8.6	74,900	0.1381
210/50	261.6	4.3	30/2	73	212.1	261.6	21	9	933.7	325.5	387.7	12.5	93,500	0.1353
230/30	269.7	7.7	24/3.5	77.33	230.9	360.7	21	6.99	378.0	636.5	233.9	7.5	73,100	0.1210
240/40	282.5	6	24/3.45	72.68	243	282.5	21.9	8.04	989.8	670.4	309.4	10.0	86,400	0.1181
265/35	297.8	7.7	24/3.74	72.19	261.2	297.8	22.4	7.47	1,001.7	726.9	267.1	8.7	83,050	0.1094
300/50	353.7	6	26/3.26	73	304.3	353.7	24.5	9	1,239.2	839.0	387.7	12.5	107,000	0.0948
305/40	344.1	7.7	24/2.68	72.68	304.6	344.1	24.1	8.04	1,160.6	841.2	309.4	10.0	99,400	0.0949
340/50	369.1	11.3	48/3	72.33	339.3	369.1	25	6.99	1,178.2	936.8	233.9	7.5	92,900	0.0851
380/50	431.5	7.7	54/3	73	382	431.5	27	9	1,454.5	1,054.3	387.7	12.5	123,100	0.0757
385/35	420.1	11.3	48/3.2	72.49	386	420.1	26.7	7.47	1,341.1	1,065.4	267.1	8.6	104,800	0.0745
435/35	490.6	7.7	54/3.2	73.2	434.3	490.6	28.8	9.6	1,654.2	1,199.0	441.1	14.2	136,410	0.0669
450/40	488.2	11.3	48/3.45	72.68	448.7	488.2	28.7	8.04	1,557.1	1,238.6	305.4	9.1	120,750	0.0644
490/35	553.9	7.7	54/3.4	73.4	490.3	553.9	30.6	10.2	1,867.7	1,233.7	498.0	18.0	133,100	0.0579
495/35	528.2	14.5	45/3.74	75.19	491.1	528.2	29.9	7.47	1,644.0	1,268.2	367.2	9.6	121,800	0.0534
510/45	555.5	11.3	48/3.68	73.57	510.3	555.5	30.7	8.61	1,774.6	1,408.1	355.1	11.4	136,650	0.0555
550/50	621.3	7.7	54/3.6	73.6	550	621.3	32.4	10.6	2,094.6	1,218.3	558.3	18.0	170,600	0.0526
560/50	511.2	11.3	48/3.86	73	561.7	611.2	32.2	9	1,950.4	1,550.2	387.7	12.5	148,750	0.0514
570/40	610.7	14.5	45/4.02	72.68	571.2	610.7	32.2	8.04	1,727.5	1,561.7	309.4	10.0	136,200	0.0511
650/45	695.3	14.5	45/4.3	77.87	653.5	698.8	34	8.61	2,172.4	1,505.9	355.1	11.4	155,500	0.0453
490/45	764.6	7.7	54/4	19.24	673.6	764.6	36	12	1,577.5	1,874.5	675.8	23.2	206,200	0.0415
1,045/43	1,090.9	23.1	72/4.3	72.87	1,045.6	1,090.9	43	9.61	3,273.6	2,207.1	355.1	11.4	217,600	0.0179

DIN (۴) هادی های ACSR در استاندارد

**7-5 CSA C-49 - 1965
ACSR**

ACSR code word	Conductor size CM or AWG	Stranding Nos./mm		Calculated sectional area mm ²		Overall diameter mm		Weight kg/km		Ultimate strength kg	Calculated D.C. resistance at 20°C Ω/km
		Alumi- num	Steel	Alumi- num	ACSR	ACSR	Steel	ACSR	Alumi- num	Steel	
Bantam	13,100	3/1.68	4/1.68	6.631	15.52	5.64	—	88.01	18.23	69.76	1,190
Magpie	20,870	3/2.12	4/2.12	10.59	24.71	6.36	—	140.1	29.06	110.0	1,899
Shrike	33,200	3/2.67	4/2.67	16.80	39.20	8.01	—	222.2	48.07	176.2	3,900
Snipe	52,825	3/3.37	4/3.37	26.76	62.44	10.11	—	354.1	73.41	280.7	4,470
Loon	66,500	3/3.78	4/3.78	33.66	78.54	11.34	—	445.4	92.35	353.0	5,8513
Petrel	101,800	12/2.04	7/2.38	51.61	81.72	11.70	7.02	377.5	142.5	235.0	4,470
Minorca	110,800	12/2.44	7/2.44	56.11	88.54	12.20	7.32	410.6	155.0	255.6	4,350
Lephren	134,600	12/2.69	7/2.69	48.20	106.0	13.45	8.07	499.0	188.4	310.6	5,360
Guinea	159,000	12/2.93	7/2.92	30.36	127.2	14.60	8.76	568.0	221.0	366.0	6,280
Dove-tail	176,000	12/3.08	7/3.08	49.41	141.6	15.40	9.24	654.2	247.0	407.2	7,440
Brinking	190,900	12/3.20	7/3.20	96.50	152.8	16.00	9.60	706.1	256.6	439.5	8,070
Brahma	203,200	16/2.86	19/2.48	102.8	194.6	18.12	12.40	100.3	254.4	718.0	12,480
Cochen	211,300	12/3.37	7/3.37	107.0	169.4	16.85	10.11	783.2	295.7	487.5	8,580
Wren	(8)	6/1.33	1/1.33	8.334	9.723	3.99	1.33	33.67	22.86	10.81	336
Warbler	(7)	6/1.30	1/1.30	10.60	12.37	4.30	1.50	42.84	29.09	13.75	427
Turkey	(6)	6/1.68	1/1.68	13.30	15.52	5.04	1.68	53.75	36.50	17.25	521
Thrush	(5)	6/1.89	1/1.89	16.84	19.65	5.67	1.89	68.02	46.19	21.83	667
Swan	(4)	6/2.12	1/2.12	21.18	24.71	6.36	2.12	85.37	28.11	27.46	821
Swallow	(3)	6/2.38	1/2.38	26.69	31.14	7.14	2.38	107.9	33.26	34.61	1,010
Sparrow	(2)	6/2.67	1/2.67	33.59	39.19	8.01	2.67	135.7	92.14	43.56	1,260
Robin	(1)	6/3.00	1/3.00	42.41	49.48	9.00	3.00	171.4	116.4	55.00	1,580
Raven	(1/0)	6/3.37	1/3.37	53.32	60.44	10.11	3.37	216.2	148.8	69.40	1,940
Quail	(2/0)	6/3.78	1/2.78	67.32	78.54	11.34	3.78	273.0	184.7	87.29	2,410
Pigeon	(3/0)	6/4.25	1/4.25	85.14	99.33	12.75	4.25	344.0	227.6	110.4	3,020
Penguin	14,01	6/4.77	1/4.77	107.2	125.1	14.31	4.77	433.1	294.1	139.0	3,810
Owl	266,800	6/5.36	7/1.79	135.4	153.0	16.09	5.37	508.9	371.4	137.5	4,343
Waxwing	266,800	18/3.09	1/3.09	135.0	142.5	15.45	3.09	430.1	371.8	58.84	3,220
Partridge	266,800	25/2.57	7/2.09	134.9	136.9	16.28	6.00	543.9	372.2	171.1	5,090
Phoebe	300,000	18/3.18	1/3.28	152.1	160.6	16.40	3.28	484.6	418.9	65.74	2,630
Gannish	300,000	26/2.73	7/2.12	152.2	177.0	17.28	6.36	612.9	420.0	192.9	5,740
Piper	300,000	30/2.34	7/2.54	152.0	187.5	17.78	7.52	696.9	420.0	276.9	7,000
Mardin	336,400	18/3.47	1/3.47	170.2	179.7	17.95	3.47	542.4	468.8	73.53	4,050
Linnet	336,400	24/2.89	7/3.25	172.6	198.4	18.31	6.75	688.0	470.7	217.3	6,390
Oreole	336,400	30/2.69	7/2.49	170.5	210.3	18.83	8.07	781.5	470.9	310.6	7,720
Chickader	397,500	18/3.77	1/3.77	200.9	212.1	18.85	3.77	640.2	553.4	86.82	4,220
Ibis	397,500	26/3.14	7/2.41	201.3	234.0	19.88	7.32	811.2	555.6	255.6	7,330
Lark	397,500	30/2.92	7/2.92	200.9	247.8	20.44	8.76	920.9	554.9	366.0	9,040
Pelican	477,000	18/4.14	1/4.14	142.3	255.8	20.70	4.14	772.0	667.3	104.7	5,690
-	477,000	22/3.74	7/2.08	241.8	265.6	21.20	6.34	852.4	666.7	185.1	7,000
Hawk	477,000	26/3.44	7/2.67	241.6	280.8	21.77	8.01	973.8	666.8	306.0	8,780
Hen	477,000	30/3.20	7/3.20	241.3	297.6	22.40	9.60	1,106	666.5	439.5	10,570
Heron	500,000	30/3.28	7/3.28	253.3	312.7	22.96	9.84	1,162	700.3	461.8	11,120
-	536,500	22/4.04	7/2.24	282.0	309.6	22.88	6.72	993.9	777.5	215.4	8,010
Dove	536,500	26/3.72	7/2.89	282.6	328.5	23.55	8.67	1,138	779.9	358.5	10,190
Eagle	536,500	30/3.46	7/3.45	242.1	317.9	24.22	10.38	1,293	779.1	513.8	12,270
-	605,000	22/4.21	7/1.34	306.2	336.3	23.86	7.02	1,079	844.4	235.0	8,660
Duck	605,000	34/2.69	7/2.69	306.9	346.7	24.21	8.07	1,129	845.5	210.6	10,220
-	636,000	22/4.32	7/2.40	322.5	354.2	24.48	7.20	1,127	889.3	247.3	9,110
Geeseak	636,000	26/3.97	7/3.09	321.9	374.4	25.15	9.27	1,298	888.2	409.8	11,340
Fowl	636,000	30/3.70	19/2.22	322.3	394.1	25.90	11.10	1,467	891.0	576.0	14,350
Goose	636,000	54/2.76	7/2.76	323.1	363.0	24.54	8.28	1,220	893.3	327.0	10,740

جدول (۵) هادی های ACSR در استاندارد CSA

CSA C-19 - 1965 (Cont'd)
ACSR

ACSR code word	Conductor size CM or AWG	Stranding Nos/mm		Calculated sectional area mm ²		Overall diameter mm		Weight kg/km		Ultimate strength kg	Calculated DC resistance at 20°C Ω/km
		Alumi- num	Steel	Alumi- num	ACSR	ACSR	Steel	Alumi- num	Steel		
-	666,600	4/2/3,20	7/1,75	338,8	355,2	24,54	5,34	1,069	933,2	136,0	8,000
Gull	666,600	54/2,31	7/2,87	337,3	381,0	25,38	8,46	1,174	912,3	141,3	11,120
Starling	715,000	26/4,21	7/2,78	361,9	421,1	26,68	9,94	1,481	998,9	461,3	12,775
Redwing	715,000	30/3,91	19/2,23	362,1	444,5	27,43	11,75	1,645	1,000	645,2	15,685
-	715,000	42/3,31	7/1,74	361,4	380,0	25,38	5,32	1,744	998,4	145,3	8,570
Cow	715,000	14/2,92	7/2,32	245,6	408,3	26,28	8,76	1,246	939,7	315,0	11,325
Drake	795,000	26/4,44	7/3,45	402,5	461,9	28,11	10,75	1,622	1,111	510,9	14,140
Mallard	795,000	30/4,34	19/2,48	403,8	495,6	28,96	12,40	1,834	1,115	718,9	17,450
-	795,000	42/3,50	7/1,64	404,1	424,8	26,52	5,32	1,279	1,117	141,6	5,370
Condor	795,000	54/3,68	7/3,08	402,4	434,6	27,72	9,34	1,550	1,113	407,3	11,940
-	874,500	42/3,67	7/2,04	444,4	467,3	28,14	6,12	1,407	1,228	178,6	10,280
Crane	874,500	54/3,23	7/3,23	442,5	499,9	29,97	9,60	1,672	1,224	147,8	14,230
-	900,000	42/3,72	7/2,07	465,5	480,1	28,53	6,21	1,445	1,261	183,5	10,670
Cataly	900,000	54/3,28	7/2,08	436,3	313,3	29,32	9,34	1,724	1,182	461,8	14,000
-	954,000	42/2,88	7/2,13	483,3	508,7	29,37	6,39	1,552	1,037	194,7	11,130
Cardinal	954,000	54/3,38	7/3,28	484,5	547,3	30,42	10,14	1,230	1,040	490,4	15,600
-	1,033,500	42/3,99	7/2,21	525,0	551,9	30,57	6,63	1,660	1,450	209,6	12,070
Curlew	1,033,500	54/3,51	7/3,31	522,5	590,2	31,59	10,53	1,974	1,445	528,5	16,810
-	1,113,000	42/4,14	7/2,20	565,3	594,4	31,74	6,30	1,789	1,562	227,1	13,910
Finch	1,113,000	52/3,65	19/2,19	564,8	636,4	31,85	10,95	2,124	1,562	562,4	18,270
-	1,192,000	42/4,18	7/2,26	504,4	634,5	31,82	7,14	1,915	1,570	243,1	13,820
Gackle	1,192,000	54/3,77	19/2,27	402,6	479,5	35,97	11,35	2,269	1,687	601,2	19,560
-	1,272,000	42/4,42	7/2,46	644,3	677,6	33,90	7,38	2,040	1,750	239,8	14,271
Pheasant	1,272,000	54/3,20	19/2,34	645,3	727,0	35,10	11,70	2,424	1,784	629,9	20,390
-	1,351,000	42/4,56	7/2,53	883,9	721,1	34,93	7,59	2,170	1,895	274,7	15,610
Martin	1,351,000	54/4,02	19/2,41	685,3	772,0	36,17	12,05	2,374	1,895	678,9	21,610
-	1,431,000	42/4,69	7/2,61	725,8	763,3	35,97	7,83	2,397	2,005	292,4	16,610
Plover	1,431,000	54/4,14	19/2,48	736,8	818,0	37,24	12,40	2,729	2,010	718,9	22,900
-	1,510,500	42/4,82	7/2,67	766,5	805,7	36,93	8,01	2,423	2,117	306,0	17,480
Pariot	1,510,500	54/4,25	19/2,55	766,3	863,3	38,25	12,75	2,879	2,119	759,8	24,150
-	1,590,000	48/4,62	7/3,60	801,3	875,8	38,52	10,55	3,778	2,222	556,3	21,610
Falcon	1,590,000	54/4,36	19/2,62	806,2	908,6	39,26	13,19	3,052	2,230	802,1	25,480
-	1,590,000	72/3,77	7/2,52	803,3	838,4	37,72	7,56	2,493	2,222	221,6	17,930

ادامه جدول (۵)- هادی های ACSR در استاندارد CSA

**7-6 Japanese industrial Standard-JIS C 3110 - 1978
ACSR**

Conductor size mm ²	Stranding Nos./mm		Calculated sectional area mm ²		Overall diameter mm		Weight kg/km			Ultimate strength kg	Calculate D.C. resistance at 20°C Ω/km
	Aluminum	Steel	Aluminum	ACSR	ACSR	Steel	ACSR	Aluminum	Steel		
25	6/2.3	1/2.3	74.93	79.00	6.9	2.3	100.7	68.29	32.41	907	1.15
32	6/2.6	1/2.6	91.85	97.16	7.8	2.6	128.6	87.18	41.41	1,140	0.899
50	6/3.5	1/3.5	57.73	61.25	10.5	3.5	133.1	153.1	75.04	1,980	0.497
80	6/4.2	1/4.2	83.10	96.25	12.6	4.2	135.5	127.5	108.0	2,770	0.345
95	6/4.5	1/4.5	95.40	111.3	13.5	4.5	135.2	261.2	124.0	3,190	0.301
120	10/2.3	7/2.3	124.7	153.8	16.1	6.9	172.7	145.7	238.0	5,540	0.233
160	10/2.6	7/2.6	159.3	196.5	18.2	7.8	202.8	441.5	291.3	6,980	0.182
* 200	10/2.9	7/2.9	199.2	244.4	20.3	8.7	211.7	549.3	362.4	8,640	0.147
240	10/3.2	7/3.2	241.3	297.6	22.4	9.6	211.0	668.9	441.3	10,210	0.120
330	26/4.0	7/3.1	326.8	379.6	25.3	9.3	1,320	905.4	414.2	10,950	0.0888
410	26/4.5	7/3.5	413.4	480.8	28.5	10.5	1,673	1,145	527.9	13,910	0.0702
520	34/3.5	7/3.5	519.5	596.9	31.5	10.5	1,969	1,441	527.9	15,600	0.0559
610	54/3.8	7/3.8	612.4	891.5	34.2	11.4	2,320	1,698	627.3	18,330	0.0474
* 810	45/4.8	7/3.2	814.5	870.8	38.4	9.6	2,700	2,259	441.3	18,480	0.0356
* 950	84/3.8	7/3.8	952.6	1,032	41.8	11.4	3,271	2,649	622.2	23,100	0.0305
* 1,160	84/4.2	7/4.2	1,163	1,260	46.2	12.6	3,996	3,236	759.8	27,830	0.0250
* 1,220	84/4.8	7/4.8	1,220	1,547	52.8	14.4	4,222	4,228	993.3	36,390	0.0191

Remark: * shows non-standard sizes to JIS C 3110, but used in Japan.

**7-7 Australian Standard 1220 part 1 - 1973
ACSR**

ACSR code word	Conductor size mm ²	Stranding Nos./mm		Calculated sectional area mm ²		Overall diameter mm		Weight kg/km			Ultimate strength kg	Calculate D.C. resistance at 20°C Ω/km
		Aluminum	Steel	Aluminum	ACSR	ACSR	Steel	ACSR	Aluminum	Steel		
Quince	7	3/1.75	4/1.75	7.215	16.84	5.25	-	95.9	19.60	76.30	12.7	3.24
Raisin	15	3/2.50	4/2.50	14.73	34.26	7.50	-	193	40.11	152.6	24.4	1.28
Sultana	28	4/3.00	3/3.00	18.28	49.48	9.00	-	242	76.80	165.6	28.3	0.893
Walnut	44	4/3.75	3/3.75	44.16	77.31	11.15	-	379	120.2	258.9	43.9	0.570
Almond	59	6/3.50	1/2.50	29.45	34.36	7.50	2.30	119	81.0	38	10.5	0.975
Apple	42	6/3.00	1/3.00	42.41	49.48	9.00	3.00	121	114.3	35	14.9	0.677
Banana	66	6/3.75	1/3.75	66.24	77.31	11.15	3.75	268	181.1	86	22.3	0.433
Cherry	106	6/4.75	7/1.60	106.31	120.40	14.3	4.80	404	291.8	112.5	33.0	0.271
Grape	147	20/2.50	7/2.50	147.27	181.60	17.5	7.5	675	407.9	267.2	63.7	0.196
Lemon	212	30/3.00	7/3.00	212.07	261.50	21.0	9.0	973	585.5	386.8	90.1	0.136
Lime	289	30/3.50	7/3.50	298.63	356.0	24.5	10.5	1,325	797.4	527.4	121	0.100
Mango	382	54/3.00	7/3.00	381.73	431.2	27.0	9.0	1,442	1,055	386.8	118	0.0758
Orange	448	54/3.25	7/3.25	447.95	506.0	29.3	9.75	1,694	1,237	452.1	137	0.0646
Olive	520	54/3.50	7/3.50	519.53	586.9	31.5	10.5	1,963	1,436	527.4	159	0.0557
Pawpaw	596	54/3.75	19/2.55	596.16	671.2	33.8	11.25	2,245	1,651	593.7	179	0.0485
Peach	957	54/4.75	19/2.85	956.88	1,085	42.8	14.25	3,661	2,646	1,015	292	0.0303

جدول (۶و۷) هادی های ACSR در استاندارد زاپن و استرالیا

S.AAC

8-1 ASTM B231-78 . . . English System
AAC

Code word	Conductor size CM or AWG	Stranding Nos./mm	Calculated sectional area in. ²	Overall diameter in.	Weight pounds/ 1,000 ft.	Ultimate strength pounds	Calculated DC resistance at 20°C 12,1,000 ft.		Class AA A
							12	1	
Bluebonnet	3,000,000	127/0.1460	2.749	2.158	3.350	59,349	0.005052	-	
Trillium	3,000,000	127/0.1537	2.355	1.998	2.344	50,349	0.005838	-	
Patterson	2,750,000	7/0.1,178	2.160	1.912	2.607	46,659	0.006368	-	
Leymus	2,500,000	9/0.1657	1.764	1.823	2,370	42,410	0.007003	-	
Sagebrush	2,250,000	9/0.1672	1.57	1.729	2.113	38,170	0.007782	-	
Cowpea	2,000,000	21/0.1424	1.271	1.420	1.977	24,640	0.008621	-	
Jessamine	1,750,000	8/0.1694	1.271	1.525	1.645	29,699	0.00991	0	
Coneopus	1,500,000	9/0.1613	1.249	1.451	1.493	26,970	0.01091	0	
Globulus	1,510,500	6/0.1573	1.186	1.417	1.413	23,630	0.01148	0	
Carnation	1,431,000	6/0.1532	1.124	1.379	1.243	24,299	0.01212	0	
Columbine	1,215,500	5/0.1489	1.052	1.339	1.169	23,420	0.01283	0	
Vermilion	1,272,000	6/0.1444	0.939	1.297	1.194	20,349	0.01363	0	
Hawthorn	1,192,500	5/0.1398	0.9266	1.253	1.119	21,070	0.01454	0	
Mangold	1,113,000	6/0.1351	0.871	1.216	1.045	19,670	0.01558	0	
Bluebell	1,033,500	37/0.1672	0.8117	1.170	9,070	17,310	0.01678	-	
Foxglove	1,033,500	5/0.1292	0.8117	1.172	9,051	18,191	0.01728	-	
Hawkweed	1,000,000	37/0.1644	0.7854	1.151	9,381	16,960	0.01734	-	
Camellia	1,000,000	6/0.1350	0.7854	1.152	9,381	17,670	0.01734	-	
Magnolia	954,000	37/0.1606	0.7493	1.124	895.6	16,190	0.01818	0	
Goldenrod	954,000	6/0.1251	0.7493	1.126	895.6	16,360	0.01818	-	
Cockscomb	900,000	37/0.1560	0.7069	1.097	844.9	15,270	0.01930	-	
Snapdragon	900,000	6/0.1215	0.7069	1.094	844.9	15,909	0.01930	-	
Arbutus	795,000	37/0.1466	0.6244	1.226	146.3	13,179	0.02181	0	
Lilac	793,000	6/0.1442	0.6244	1.078	146.3	13,219	0.02181	-	
Priince	750,000	37/0.1174	0.5890	0.997	104.0	12,800	0.02312	0	
Cattail	750,000	6/0.1109	0.5890	0.998	104.0	12,520	0.02312	-	
Violet	715,500	37/0.1191	0.5620	0.974	671.6	12,640	0.02424	0	
Nasturtium	715,500	6/0.1143	0.5620	0.975	671.6	13,150	0.02424	-	
Sesame	700,000	37/0.1375	0.5498	0.963	657.1	12,370	0.02476	0	
Floc	700,000	6/0.1071	0.5498	0.964	637.1	12,860	0.02476	-	
Heuchera	650,000	37/0.1375	0.5105	0.938	610.2	11,490	0.02668	0	
Orchid	636,000	37/0.1311	0.4945	0.918	597.0	11,240	0.02717	0	
Meadowsweet	600,000	37/0.1273	0.4712	0.891	563.2	10,600	0.02890	-	
Bahia	556,500	19/0.1711	0.4371	0.838	522.4	9,449	0.03116	0	
Mistletoe	556,500	37/0.1225	0.4371	0.836	522.4	9,835	0.03116	-	
Zinnia	500,000	19/0.1622	0.3917	0.811	469.4	8,430	0.03467	-	
Jacynth	500,000	37/0.1162	0.3917	0.813	459.4	9,910	0.03463	-	
Cosmos	477,000	19/0.1583	0.3746	0.792	447.8	8,400	0.03636	0	
Ryndea	477,000	27/0.1155	0.3746	0.792	447.8	8,400	0.03636	-	
Goldencuff	450,000	19/0.1539	0.3534	0.720	422.4	7,625	0.03854	0	
Canna	397,500	19/0.1443	0.3122	0.724	373.2	6,885	0.04363	0	
Daffodil	350,000	19/0.1377	0.2749	0.679	328.6	6,183	0.04933	-	
Tulip	336,400	19/0.1331	0.2642	0.666	315.8	5,945	0.05155	-	
Pomey	300,000	19/0.1257	0.2356	0.629	281.6	5,300	0.05781	-	
Daffy	266,800	7/0.1973	0.2095	0.586	256.4	4,525	0.06100	-	
Laurel	256,400	19/0.1143	0.2095	0.593	250.4	4,810	0.06100	-	
Sneezewort	250,000	7/0.1820	0.1964	0.547	254.7	4,240	0.06437	0	
Viburnum	250,000	19/0.1177	0.1964	0.534	254.7	4,585	0.06437	-	
Oxlip	(4/0)	7/0.1339	0.1662	0.522	198.6	3,350	0.08195	-	
Ptina	(3/0)	7/0.1558	0.1118	0.464	187.5	3,075	0.1033	-	
Aster	(2/0)	7/0.1379	0.1045	0.414	174.9	2,507	0.1363	-	
Popp	(1/0)	7/0.1239	0.0829	0.368	99.1	1,990	0.1643	-	
Pansy	(1)	7/0.1093	0.0647	0.378	78.5	1,640	0.2072	-	
Iris	(2)	7/0.0973	0.0521	0.292	62.3	1,350	0.2413	-	
Rose	(4)	7/0.0753	0.0118	0.232	39.2	881	0.4135	-	
Prachbell	(6)	7/0.0612	0.0196	0.184	24.6	565	0.6906	-	

جدول (۸) هادی های AAC در استاندارد AAC

**B-2 ASTM B231-78 . . . Metric System
AAC**

Code word	Conductor size CM or AWG	Stranding No./mm	Sectional area mm ²	Overall diameter mm	Weight kg/km	Ultimate strength kg	Calculated DC resistance at 20°C Ω/km	Class	
								AA	A
Buchanan	3,000,000	127/4,216	1,773	54.81	4,983	26,700	0.01853	-	0
Trillium	3,000,000	127/3,904	1,230	50.75	4,274	23,800	0.01927	-	0
Bitterroot	2,750,000	91/4,415	1,193	48.57	3,879	20,900	0.02083	-	0
Lupine	2,500,000	91/4,209	1,166	46.30	3,525	19,000	0.02292	-	0
Sagebrush	2,250,000	91/3,993	1,139	43.92	3,173	17,100	0.02443	-	0
Cowslip	2,000,000	91/3,764	1,013	41.40	2,319	15,200	0.02666	-	0
Jessamine	1,750,000	61/4,303	896.9	38.73	2,446	13,300	0.02939	0	-
Conepeas	1,590,000	61/4,190	805.2	36.90	2,221	12,200	0.03158	0	-
Gladiolus	1,510,500	61/4,298	765.5	35.98	2,111	11,800	0.03153	0	-
Carnation	1,431,000	61/2,891	725.2	35.02	2,000	11,000	0.03361	0	0
Columbine	1,315,500	61/2,750	654.4	34.02	1,887	10,500	0.04197	0	0
Narcissus	1,272,000	61/2,668	644.8	33.01	1,777	9,300	0.04453	0	0
Hawthorn	1,197,500	61/2,551	604.1	21.96	1,665	9,500	0.04737	0	0
Margold	1,113,000	61/2,432	564.2	20.89	1,556	8,900	0.05093	0	0
Bluebell	1,033,500	37/2,244	523.6	29.71	1,443	8,050	0.05489	0	-
Larkspur	1,033,500	61/2,302	523.9	29.76	1,445	8,200	0.05455	-	0
Hawthorn	1,009,000	37/2,176	506.9	29.33	1,397	7,780	0.05671	-	0
Camellia	1,004,000	61/2,251	506.4	29.26	1,396	8,020	0.05613	-	0
Monolia	954,000	37/4,079	452.6	28.35	1,333	7,410	0.05944	0	-
Goldenrod	954,000	61/3,178	433.9	28.60	1,334	7,650	0.05939	-	0
Cockscomb	900,000	37/3,962	436.2	27.73	1,257	7,000	0.06299	0	-
Snadragon	900,000	61/3,086	456.3	27.71	1,258	7,190	0.06297	-	0
Arboros	295,000	37/3,724	402.9	26.07	1,111	6,310	0.07129	0	-
Lilac	795,000	61/2,901	403.2	26.11	1,112	6,480	0.07127	0	-
Prunia	750,000	37/3,617	380.4	25.32	1,048	5,900	0.07539	0	-
Cattail	750,000	61/2,817	380.2	25.35	1,048	6,150	0.07538	-	0
Violet	715,500	37/3,333	362.7	24.73	1,000	5,700	0.07923	0	-
Nasturtium	715,500	61/2,751	362.6	24.76	999.9	5,980	0.07926	-	0
Verbena	700,000	37/3,493	354.6	24.45	977.5	5,660	0.08105	0	-
Flag	700,000	61/2,720	354.5	24.48	977.5	5,820	0.08106	-	0
Bruchera	650,000	37/3,368	329.6	23.58	908.8	5,290	0.08111	0	-
Orchid	635,000	37/3,330	322.7	23.31	898.4	5,150	0.08918	0	-
Meadowsweet	600,000	37/3,333	303.7	22.63	837.5	4,850	0.09461	0	-
Dahlia	556,500	19/4,346	281.3	21.73	777.1	4,420	0.10119	0	-
Mistletoe	556,500	37/3,114	281.8	21.80	777.1	4,510	0.10120	0	-
Zinnia	500,000	19/4,120	253.3	20.60	698.5	3,980	0.1134	0	-
Hyacinth	500,000	37/2,951	251.1	20.65	697.8	4,140	0.11136	-	0
Cosmos	477,000	19/4,023	241.3	20.12	665.9	3,780	0.11190	0	-
Grevings	477,000	37/2,883	241.3	20.18	666.1	3,940	0.11190	-	0
Goldentuff	450,000	19/3,909	228.0	19.55	628.7	3,570	0.1360	0	-
Canna	397,500	19/3,675	201.6	18.38	555.6	3,230	0.1426	0	-
Daffodil	350,000	19/3,447	177.3	17.34	488.8	2,900	0.1621	-	0
Tulip	336,400	19/3,381	170.6	16.91	470.4	2,790	0.1685	-	0
Fony	300,000	19/3,193	152.1	15.97	419.4	2,490	0.1889	-	0
Daisy	266,800	7/4,561	135.3	14.88	373.1	2,190	0.21123	0	-
Laurel	266,800	19/3,010	135.2	15.05	372.2	2,260	0.21225	-	0
Sneezewort	250,000	7/4,801	126.7	14.40	349.4	2,050	0.22667	0	-
Valerian	250,000	19/2,913	126.6	14.57	349.0	2,100	0.2249	-	0
Oxlip	(4/0)	7/4,417	107.7	13.35	295.7	1,740	0.2680	0	-
Filox	(3/0)	7/3,932	84.98	11.80	234.3	1,380	0.3381	0	-
Asta:	(2/0)	7/2,503	67.47	10.51	186.0	1,140	0.42559	0	-
Popp	(1/0)	7/3,119	53.48	9.357	147.4	900	0.5372	0	-
Fony	(1)	2/2,776	42.36	8.328	116.8	746	0.6785	0	-
Iris	(2)	7/2,474	33.65	7.422	92.75	61.4	0.8337	0	-
Rose	(4)	7/1,961	21.12	5.883	58.29	400	1.339	0	-
Franchbill	(5)	7/1,354	13.28	4.682	36.61	255	2.144	0	-

B-3 Japanese Industrial Standard—JIS C 3109 (1978)
AAC (HAL)

Conductor size mm ²	Stranding No./mm	Calculated sectional area mm ²	Overall diameter mm	Weight kg/km	Ultimate strength kg	Electrical resistance Ω/km
30	1/2,3	29.99	6.9	79.48	469	0.283
38	7/2,6	31.16	7.8	101.5	526	0.769
55	7/3,2	36.29	9.6	153.8	838	0.502
95	7/4,2	96.95	12.6	264.9	1,410	0.295
150	19/3,2	151.8	16.0	418.7	2,270	0.188
200	19/3,7	204.2	18.5	559.8	3,040	0.140
240	19/4,0	235.8	20.0	654.5	3,420	0.120
300	37/3,2	297.6	22.4	820.1	4,430	0.0959
400	37/3,7	307.8	25.9	1,047	5,930	0.0726
510	37/4,2	312.5	29.4	1,413	7,460	0.0543
660	61/5,2	455.3	33.3	1,813	9,720	0.0441
850	61/5,2	842.9	37.8	2,334	12,500	0.0342
980	91/2	978.3	40.7	2,736	14,580	0.0297
1,250	91/4	1,228.3	46.2	3,462	19,350	0.030

جدول (۱۰۹) هادی های AAC در استاندارد ASTM و زبان


**8-4 DIN 48201 Blatt 5 - 1965
AAC**

Conductor size mm ²	Stranding No./mm	Calculated sectional area mm ²	Overall diameter mm	Ultimate strength kg	Weight kg/km	Calculated electrical resistance at 20°C Ω/km
16	7/1.7	15.83	5.1	240	44	1.798
25	7/2.1	24.25	6.3	425	57	1.117
35	7/2.5	34.36	7.5	585	92	0.831
50	7/3	49.48	9.0	819	135	0.517
50	19/1.8	48.36	7.9	610	123	1.516
70	19/2.1	65.82	10.5	1,150	181	0.418
95	14/2.5	45.27	12.5	1,545	242	0.309
120	19/2.8	117.0	14.9	2,415	342	0.246
150	37/2.25	147.1	15.7	3,250	469	0.197
175	37/2.5	181.6	17.5	3,105	531	0.160
240	61/2.25	223.4	20.2	4,015	674	0.120
300	61/2.5	299.4	25.5	4,350	827	0.0969
400	61/2.89	500.1	26.5	5,193	1,145	0.0730
500	61/3.23	499.8	29.1	7,609	1,351	0.0599
625	91/2.96	526.2	32.6	9,690	1,913	0.0485
800	91/3.25	802.1	36.4	12,035	2,219	0.0381
1,000	91/3.74	999.1	41.1	14,845	2,766	0.0290

**8-5 BS 215: Part-1: 1970
AAC**

Code word	Conductor size mm ²	Stranding No./mm	Calculated sectional area mm ²	Overall diameter mm	Weight kg/km	Ultimate strength		Calculated electrical resistance at 20°C Ω/km
						kN	kg	
Midge	12	7/2.06	15.33	5.18	64	3.99	207	1.237
Ant	30	7/2.10	52.83	9.30	145	8.28	844	0.5419
Fly	50	7/2.40	63.55	10.70	174	9.90	1,210	0.4505
Wasp	100	7/4.39	106.0	13.17	280	16.00	1,610	0.2702
Hornet	150	19/3.25	157.6	16.25	434	25.70	2,620	0.1825
Chairfr	200	19/7.78	213.2	18.90	587	32.40	3,300	0.1349
Cockroach	300	19/4.22	265.7	21.10	731	40.40	4,120	0.1082
Butterfly	300	19/4.63	322.7	23.25	948	45.75	4,716	0.0916
Centipede	400	37/3.78	415.2	26.46	1,145	63.10	6,410	0.06741

Int: 1kN = 100,000,000 dyne = 101,972 kgf

**8-6 CSA C-49 1965
AAC**

Code word	Conductor size CM or AWG	Stranding No./mm	Calculated sectional area mm ²	Overall diameter mm	Weight kg/km	Ultimate strength kg	Calculated electrical resistance at 20°C Ω/km
Rose	(4)	7/1.86	21.12	5.98	57.83	416	1.255
Lily	(3)	7/2.20	26.61	6.60	72.52	515	1.016
Tulip	(2)	7/2.49	33.54	7.41	91.83	637	0.8135
Pansy	(1)	7/2.78	42.49	8.34	116.4	777	0.6738
Poppy	(1/0)	7/3.12	53.52	9.36	146.5	938	0.5350
Aster	(2/0)	7/3.40	67.35	10.50	184.4	1,150	0.4282
Phlox	(3/0)	7/3.65	84.91	11.79	232.5	1,440	0.3372
Oxlip	(4/0)	7/4.42	107.4	13.26	294.0	1,810	0.2867
Valerian	250,000	19/2.91	126.4	14.55	324.6	2,260	0.2277
Laurel	266,800	19/3.01	135.2	15.05	371.9	2,410	0.2125
Peony	300,000	19/3.19	151.2	15.95	417.8	2,560	0.1895
Tulio	236,400	19/3.28	170.5	16.90	469.0	3,000	0.1688
Gaffield	379,000	19/3.45	172.6	17.23	488.8	3,120	0.1670
-	400,000	19/3.69	203.1	18.45	559.0	3,200	0.1417
Goldengift	450,000	19/5.91	228.2	19.55	617.8	3,350	0.1351
Cosmos	377,000	19/4.02	241.1	20.10	667.4	4,070	0.1193
Zinnia	300,000	19/4.12	252.3	20.40	694.9	4,280	0.1136
Dahlia	556,500	19/4.31	282.3	21.75	777.0	4,713	0.1054
-	530,000	37/3.17	279.3	21.70	769.2	4,220	0.1072
Meadowweet	630,000	37/3.25	303.2	22.61	835.9	5,230	0.09598
Orchid	636,000	37/3.33	327.2	23.31	888.4	5,669	0.09496
Honeysuckle	650,000	37/3.37	310.0	23.59	914.9	5,510	0.09134
Viburna	740,000	37/3.49	353.9	24.43	976.0	6,120	0.08145
Petunia	750,000	27.3.62	380.7	25.34	1,050	6,250	0.07873
-	800,000	37/3.73	402.2	26.11	1,115	6,760	0.07119
Cockscomb	900,000	37/4.16	455.8	27.73	1,257	7,705	0.06374
Hawkweed	1,000,000	37/4.18	502.6	29.26	1,400	9,550	0.05670
-	1,100,000	6/1.341	357.1	30.69	1,522	9,520	0.05135
-	1,200,000	4/1.356	607.2	32.04	1,478	10,240	0.04724
-	1,300,000	6/1.311	639.4	33.34	1,527	11,350	0.04241
-	1,400,000	6/1.383	710.0	34.65	1,961	12,960	0.03692
-	1,500,000	6/1.295	758.8	35.82	2,056	13,210	0.03490
-	1,600,000	6/1.211	809.3	36.99	2,156	13,760	0.03364
-	1,700,000	6/1.224	861.3	38.16	2,288	14,520	0.03274
-	1,800,000	6/1.257	910.9	39.27	2,419	15,350	0.03217

جدول (11) و (12) هادی های AAC در استاندارد DIN و BS و CSA

مقاطومت الکتریکی Ohm/kg- 20°C	مقاطومت مکانیکی Kg	وزن هادی Kg/Km	قطعه هادی KCM/mm ²	قطر هادی mm	کد هادی
0.7822	1340	148	35 mm ²	8.37	Fox
0.4546	2220	255	60 mm ²	10.98	Mink
0.2733	3330	394	100 mm ²	14.15	Dog
0.2136	5130	546	266.8 KCM	16.29	Partridge
0.1576	8140	642	175 mm ²	19.53	Lynx
0.1698	7870	785	336 KCM	18.83	Oriole
0.1196	8850	976	477 KCM	21.78	Hawk
0.07167	14300	1628	795 KCM	28.13	Drake
0.06332	14500	1725	900 KCM	29.51	Canary
0.05973	15400	1825	954 KCM	30.39	Cardinal
0.05518	16600	1980	1033 KCM	31.62	Curlew
0.04238	21000	2585	1351 KCM	36.16	Martin

جدول (۱۴) هادی های استاندارد وزارت نیرو برای خطوط انتقال و توزیع نیرو

تمرینات فصل چهارم

- ۱- هدف از بکارگیری هسته فولادی GS در هادی های ACSR چیست؟
- ۲- در چه مواردی از مغزی فولادی AS یا AW به جای مغزی GS استفاده می شود؟
- ۳- فلسفه به کارگیری آلومینیوم خالص یا آلبازهای آلومینیوم در هادی های خطوط انتقال هوایی چیست؟
- ۴- یک هادی ACSR با ۵۴ رشته آلومینیوم (قطر هر رشته ۳.۵۱۳ mm) و ۷ رشته فولادی گالوانیزه (قطر هر رشته ۳.۵۱۳mm) در دست است، مساحت آن چند میل دایره است؟
- ۵- چه رابطه ای بین میل دایره ای (Circular Mil) و میلی میلیمتر مربع وجود دارد؟
- ۶- مساحت کل و مساحت آلومینیوم یک هادی که دارای ۲۶ رشته آلومینیومی به قطر ۴.۴۴۲ میلیمتر و ۷ رشته فولاد گالوانیزه به قطر ۳.۴۵۴ می باشد را به دست آورید. در استانداردها مقطع این هادی را با چند CM نشان می دهند؟
- ۷- در صورتیکه مقطع کل یک هادی ACSR با ۵۴ رشته آلومینیوم ۹۰۱.۹ میلیمتر مربع باشد، مقطع این هادی چند اینچ مربع و چند CM می باشد؟
- ۸- چرا در استاندارهای برای یک مقطع مشخص چند نوع هادی ارائه می دهند؟ ویژگی های این هادی ها چیست؟
- ۹- برای یک مقطع مشخص چگونه می توان مقاومت مکانیکی هادی ها را افزایش داد؟
- ۱۰- آیا می توان با آگاهی از قطر هادی های رشته ای مقطع کل آنها را محاسبه نمود؟

فصل پنجم: پارامترهای خطوط انتقال نیرو

مقاومت هادی ها، راکتانس سلفی و خازنی سه پارامتر اساسی خطوط انتقال نیرو می باشند. که به طور مستقیم در انتخاب ولتاژ، ظرفیت، میزان قدرت طبیعی، حد قدرت انتقالی، افت ولتاژ، تلفات قدرت و انرژی و همچنین در حد پایداری خطوط انتقال نیرو دخالت دارند. این پارامترها ضمن اینکه به قطر هادیها و تعداد آنها در هر فاز وابسته می باشند به موقعیت مکانی هادی ها و شکل برج ها نیز بستگی دارند.

۱) مقاومت هادیها: به طور کلی عوامل زیر در تغییرات مقاومت هادی ها نقش دارند:

- ۱-۱-۱-۱) **عوامل محیطی:** عمدها بر درجه حرارت هادیها و در نتیجه در مقدار مقاومت آن موثر می باشند، که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 - ۱-۱-۱-۱) **درجه حرارت محیط:** یکی از عوامل موثر در تغییرات مقاومت هادی ها، درجه حرارت آن می باشد، به طوریکه این عامل به تنها می تواند تا 30% مقدار مقاومت را تغییر دهد. رابطه (۱) تأثیر تغییرات درجه حرارت محیط را در مقدار مقاومت DC هادی ها نشان می دهد:

$$(1) \quad R_C = R_0 \frac{M + t_C}{M + t_0}$$

R_C : مقاومت هادی در درجه حرارت t_C ، به اهم.

R_0 : مقاومت هادی در درجه حرارت t_0 ، به اهم.

t_C : درجه حرارت هادی بر حسب سانتیگراد.

t_0 : درجه حرارت اولیه بر حسب سانتیگراد.

M : ضریب ثابتی است که مقدار آن برای هادی های مختلف به شرح زیر می باشد:

هادی	هدايت نسبی	M
آلومینیوم سخت	.۶۱	۲۲۸/۱
مس کوبیده	.۱۰۰	۲۳۴/۵
مس سخت	.۹۷/۳	۲۴۱/۵
آهن	.۱۷/۲	۱۸۰
نقره	.۱۰۸	۲۴۳
فولاد	.۱۴ تا .۲	۹۸۰ تا ۱۸۰
برنز	.۲۷ تا .۲۰	۴۸۰

- ۱-۱-۲) **تأثیر خورشید:** تابش خورشید بر سطح هادی ها باعث گرم شدن آن و در نتیجه افزایش مقاومت آن می شود. خورشید ممکن است با توجه به موقعیت جغرافیایی محل، زاویه تابش، قطر و شرایط سطح هادی،

فصل هجدهم: پارامترهای خطوط انتقال

مدرس: سید محمد رضا نوحی

طراحی خطوط انتقال

آنرا حدود ۷ تا ۱۵ درجه سانتیگراد گرمتر از محیط سازد. رابطه تقریبی زیر، افزایش درجه حرارت هادی را تحت تأثیر تابش مستقیم خورشید نشان می دهد.

$$(2) \quad t_s = 23E.Q_s \sqrt{d}$$

t_s : افزایش درجه حرارت هادی تحت تابش خورشید بر حسب درجه سانتیگراد.

Q_s : توان تابشی خورشید بر حسب وات بر اینچ مربع.

E : ضریب سطحی هادی.

d : قطر هادی به اینچ

۱-۱-۳) ارتفاع منطقه: چون با تغییر ارتفاع محل، چگالی هوا نیز تغییر می کند، لذا ارتفاع منطقه در تعادل حرارتی هادی ها و در نتیجه در مقدار مقاومت آنها موثر می باشد، که البته تأثیر این عامل در مقایسه با سایر عوامل قابل صرفه نظر کردن می باشد.

۱-۱-۴) سرعت باد: درصورتی که باد به هادی ها بوزد، چون دفع انرژی گرمایی در هادی ها را تشدید می کند، باعث کاهش درجه حرارت آن و درنتیجه سبب تقلیل مقاومت هادی ها می گردد. گرچه این عامل تغییرات مقاومت رابه همراه دارد اما در مطالعات پایدار این تأثیر در محاسبات ملاحظه نمی گردد.

۱-۱-۵) باران و برف: درشرطی بارش باران دفع حرارت از هادی ها راحت تر انجام می گیرد، لذا در روزهای بارانی مقاومت هادی ها بیشتر از حالت عادی تقلیل می یابد. این حالت در روزهای برفی نیز به وجود می آید.

۱-۱-۶) تغییر سطحی: باعث تقلیل درجه حرارت هادی ها و در نتیجه باعث کاهش مقاومت آنها می گردد. از تأثیر این عامل می توان صرفه نظر کرد.

۲-۱- عوامل الکتریکی: در بین عوامل الکتریکی بیشترین تأثیر را جریان عبوری از هادی ها در مقاومت ایجاد می کند، ضمن اینکه فرکانس نیز به دلیل اثر پوستی در افزایش مقاومت هادی ها موثر می باشند.

۲-۲-۱) تأثیر جریان الکتریکی: عبور جریان الکتریکی از هادیها باعث افزایش درجه حرارت آن می گردد، مقدار این افزایش تابعی است از میزان بارگذاری الکتریکی خطوط انتقال نیرو. رابطه زیر مقاومت هادی های باردار را بر حسب سایر پارامترهای موثر نشان می دهد:

$$(3) \quad R_C = R_a \cdot (1 + x + x^2)$$

$$(4) \quad x = K \cdot \frac{R_a I^2}{d + 2\sqrt{d}}$$

$$K = (260 - 60E - t_a) \cdot 10^4$$

R_C : مقاومت هادی باردار.

K : ضریبی است مشخص برای هادیها و مقدار آن در شرایط متعارف برابر است با: $K=0.022$.

۲-۲-۲) تأثیر فرکانس: به طور کلی هرچه فرکانس افزایش یابد، چون جریان بیشتری از سطوح نزدیکتر به پوسته هادی ها عبور می کند، در نتیجه مقاومت هادی افزایش می یابد چون سطح مقطع موثر آن در مقابل

عبور جریان کم می شود. برای محاسبه مقدار مقاومت الکتریکی AC یک هادی در فرکانس f می توان از رابطه زیر استفاده نمود:

$$(6) R_{ac} = K \cdot R_{dc}$$

در این رابطه K تابعی است از متغیر X که مقدار آن در جدول (۱) نشان داده شده است و پارامتر X نیز از رابطه زیر بدست می یابد:

$$(7) x = 0.063598 \cdot \sqrt{\frac{\mu \cdot f}{R_{dc}}}$$

//، پرماینیلیته هادی می باشد که مقدار آن برای هادی های غیرمغناطیسی برابر است. لذا با جایگذاری مقادیر μ, f ($\mu=1, f=50$) x ، به صورت زیر ساده می شود:

$$x = \frac{0.4497}{\sqrt{R_{dc}}}$$

X	K	X	K	X	K	X	K
0.0	1.00000	1.0	1.00519	2.0	1.07816	3.0	1.31809
0.1	1.00000	1.1	1.00758	2.1	1.09375	3.1	1.35102
0.2	1.00001	1.2	1.01071	2.2	1.11126	3.2	1.38504
0.3	1.00004	1.3	1.01470	2.3	1.13069	3.3	1.41999
0.4	1.00013	1.4	1.01963	2.4	1.15207	3.4	1.45570
0.5	1.00032	1.5	1.02582	2.5	1.17538	3.5	1.49202
0.6	1.00067	1.6	1.03323	2.6	1.20056	3.6	1.52879
0.7	1.00121	1.7	1.04205	2.7	1.22753	3.7	1.56587
0.8	1.00212	1.8	1.05240	2.8	1.25620	3.8	1.60314
0.9	1.00340	1.9	1.06440	2.9	1.28644	3.9	1.64051

جدول (۱) مقدار K بر حسب مقادیر مختلف X

۱-۳ - **مشخصه هادی:** از مشخصه عمده هادی ها می توان جنس، مقطع، درصد ترکیب رشته های فولاد و آلومینیوم یا نظایر آن در بافت هادی و همچنین شرایط سطحی هادی ها را نام برد.

۱-۴ - **روش محاسبه مقاومت:** لازم است در محاسبه و تعیین مقدار مقاومت هادی ها به نکات زیر توجه گردد:

- مقاومت اولیه هادی ها و درجه حرارتی که مقدار مقاومت بر آن مبنای محاسبه گردیده است.
- درجه حرارت محیط در زمان مطالعه.
- وضعیت تابش خورشید در زمان مطالعه.
- جریان عبوری از هادی در شرایط مورد مطالعه.

۲) راکتانس سلفی: مقدار راکتانس به پارامترهای بسیار زیادی بستگی دارد، اما بر حسب اینکه خطوط انتقال نیرو ساده (یک هادی در فاز) یا بندل (چندهادی در هر فاز)، مقادیر راکتانس سلفی را می‌توان از روابط مختلفی به دست آورد، که ذیلاً به آنها اشاره می‌گردد:

۱-۱) خطوط ساده: برای محاسبه مقدار راکتانس سلفی در خطوط انتقال نیروی ساده از رابطه استفاده می‌کنیم.

$$(8) \quad X_1 = K \log_{10} \frac{GMD}{GMR}$$

$$(9) \quad K = 0.002894f$$

X_1 : راکتانس خط بر حسب اهم بر کیلومتر.

GMD: فاصله متوسط هندسی فازها بر حسب سانتیمتر.

GMR: متوسط شعاع هندسی هادی‌ها بر حسب سانتیمتر.

f: فرکانس

برای فرکانس ۵۰ هرتز مقدار K را می‌توان به کمک رابطه (۹) به دست آورد که با جایگزینی آن در رابطه (۸) داریم:

$$(10) \quad X_1 = 0.1447 \log_{10} \frac{GMD}{GMR}$$

$$(11) \quad GMR = r e^{-\frac{\mu}{4}}$$

r: شعاع هادی و μ : پرمabilیته نسبی هادی می‌باشد.

برای هادی‌های آلومینیوم و مس مقدار آن تقریباً برابر یک است که در این حالت مقدار GMR برابر است با:

$$GMR = 0.7788r$$

۱-۲) خطوط بندل: در این حالت نیز برای محاسبه مقدار راکتانس سلفی خطوط انتقال هوایی می‌توان از رابطه (۱۰) استفاده نمود، اما برای تبدیل این رابطه برای استفاده در خطوط انتقال نیرو بندل لازم است در رابطه (۱۰) به جای GMR از GMR_b استفاده نمود. برای محاسبه مقدار GMR_b می‌توان از رابطه (۱۲) استفاده نمود.

$$(12) \quad GMR_b = (n_s \cdot GMR \cdot A^{\frac{1}{n_s - 1}})^{\frac{1}{n_s}}$$

برای خطوط بندل ($n_s \geq 2$), مقدار A را می‌توان از رابطه (۱۳) به دست آورد:

$$(13) \quad A = \frac{d_s}{2 \sin\left(\frac{\pi}{n_s}\right)}$$

n_s : تعداد هادی‌های فرعی در هر فاز.

d_s : فاصله هادی‌های فرعی از هم بر حسب سانتیمتر.

- پارامتر A در حقیقت شعاع دایره‌ای است که محیط بر هادی‌های فرعی باشد. مقدار A برای خطوط انتقال بندل دو، سه و چهارتایی به صورت زیر می‌باشد، برای سایر حالات نیز مقدار A را با توجه به رابطه (۱۳) می‌توان بدست آورد:

$$n_s = 2 \rightarrow A = \frac{d_s}{2}$$

$$n_s = 3 \rightarrow A = \frac{\sqrt{3}d_s}{2}$$

$$n_s = 4 \rightarrow A = \frac{\sqrt{2}d_s}{2}$$

۳) راکتانس خازنی: در طراحی خطوط انتقال نیرو همان طور که تلاش در کاهش راکتانس سلفی است، از جهت دیگر باید سعی شود در برخی موارد با تدبیر مناسبی بر مقدار کاپاسیتانس آنها افزوده گردد.

۳-۱) خطوط ساده:

$$(14) \quad X_c = K' \log_{10} \frac{GMD}{r}$$

$$(15) \quad K' = \frac{6.586}{f}$$

X_c: راکتانس خازنی

K': ضریب ثابتی که تابعی است از فرکانس و به صورت رابطه فوق نشان داده می‌شود. با تعیین مقدار K' در فرکانس ۵۰ هرتز و قرار دادن آن در رابطه (۱۴) به رابطه زیر می‌رسیم:

$$(16) \quad X_c = 0.1318 \log_{10} \frac{GMD}{r}$$

X_c: راکتانس خازنی بر حسب مگا اهم بر کیلومتر.

GMD: فاصله متوسط هندسی فازها بر حسب سانتیمتر.

R: شعاع هادی (سانتیمتر).

۳-۲) خطوط بندل: همانند راکتانس سلفی در این حالت نیز به جای شعاع هادی (r)، باید از مقدار r_b با شعاع معادل هادی‌های در خطوط انتقال نیرو بندل استفاده نمود. با افزایش تعداد هادی‌های فرعی در هر فاز مقدار راکتانس خازنی کاهش و مقدار کاپاسیتانس آن افزایش می‌یابد.

$$(17) \quad r_b = (n_s \cdot r \cdot A^{n_s-1})^{1/n_s}$$

در این حالت نیز برای محاسبه مقدار راکتانس خازنی می‌توان از رابطه (۱۴) استفاده نمود. با این تفاوت که به جای شعاع هادی‌ها باید از مقدار r_b استفاده گردد. که نتیجه را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$(18) \quad X_c = 0.1318 \log_{10} \frac{GMD}{r_b} \text{ (mega ohm/km)}$$

۴) مشخصه های ارسالی خطوط انتقال نیرو:

۴-۱) سوسيتانس:

$$(19) \quad B = \frac{1}{X_c}$$

$$(20) \quad B = \frac{7.59}{\log_{10} GMD/r_b} \text{ (\mu mho / Km)}$$

۴-۲) امپدانس طبیعی خط (امپدانس موجی)، (surge Impedance): برابر با امپدانسی است که در آن حالت وار تولیدی خط برابر وار مصرفی آن باشد یا:

$$(21) \quad X_L \cdot I^2 = V^2 \cdot B$$

$$(22) \quad \left(\frac{V}{I} \right)^2 = \frac{X_L}{B}$$

$$(23) \quad \Rightarrow ZI = \frac{V}{I}$$

• با جایگذاری مقادیر $(X_c = \frac{1}{C\omega}, X_L = L\omega)$ در رابطه (۲۲) می توان مقدار ZI را بدست آورد:

$$(24) \quad ZI = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

L : اندوکتانس، C : کاپاسیتانس، ZI : امپدانس طبیعی خط.

جدول (۴)، مقدار امپدانس طبیعی چند خط مختلف رانشان میدهد.

۴-۳) قدرت طبیعی خط (SIL): وقتی که خط انتقال با موج های فرکانس بالا یا جریان های صاعقه مواجه می شود، تلفات خط انتقال قابل صرفه نظر کردن می گردد و در چنین حالت اهمیت و کاربرد امپدانس موجی مشخص می گردد. قدرت طبیعی خط انتقال یا SIL در حقیقت معادل مقدار قدرتی است که به باری با ماهیت مقاومت خالص و معادل $\sqrt{\frac{L}{C}}$ تحویل گردد. در حالت کلی (در خطوط ساده یا بندل) قدرت طبیعی خط انتقال را می توان از روابط زیر بدست آورد:

$$(25) \quad SIL = \frac{U^2}{ZI}$$

$$(26) \quad SIL = \frac{U^2}{\sqrt{\frac{L}{C}}}$$

۴-۴) سایر عوامل: علاوه بر پارامترهای فوق الذکر در برخی از محاسبات پارامترهای مختلفی چون λ, β, ν مورد استفاده قرار می گیرند که به طور خلاصه به آنها اشاره می گردد:

$$(27) \quad \nu = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$(28) \quad \lambda = \frac{V}{f} = \frac{1}{f \cdot \sqrt{LC}}$$

$$(29) \quad \beta = \frac{\omega}{V} = \omega \cdot \sqrt{LC}$$

v: سرعت امواج الکترومغناطیسی که تقریباً معادل سرعت نور می باشد.

λ : طول موج

$(\omega = 2\pi f)$: بسامد نور

مقادیر ZI, SIL را می توان از روابط زیر بدست آورد:

$$ZI = \frac{1}{C \cdot V}$$

$$ZI = L \cdot V$$

$$SIL = C \cdot V \cdot U^2$$

$$SIL = \frac{U^2}{L \cdot V}$$

$$SIL = \lambda \cdot f \cdot C \cdot U^2$$

$$SIL = \frac{U^2}{\lambda \cdot f \cdot L}$$

۵) مقادیر عددی پارامترهای خطوط انتقال نیرو: برای آگاهی از مقادیر تقریبی راکتانس، سوسپیتانس، امپدانس موجی و قدرت طبیعی در سه سطح ولتاژ (جداول ۲ و ۳ و ۵) درج گردیده است.

• ولتاژ ۱۳۲ کیلو وات :

$$U=132\text{kv}$$

$$GMD=700\text{cm}$$

$$r=1.08\text{cm}$$

$$d_s=45\text{cm}$$

• ولتاژ ۲۳۰ کیلو ولت :

$$U=230\text{kv}$$

$$GMD=1000\text{cm}$$

$$r=1.50\text{cm}$$

$$d_s=45\text{cm}$$

• ولتاژ ۴۰۰ کیلو ولت :

$$U=400\text{kv}$$

$$GMD=1400\text{cm}$$

$$r=1.60\text{cm}$$

$$d_s=45\text{cm}$$

تعداد هادی های هر فاز				
۴	۳	۲	۱	
۰/۲۳	۰/۲۵	۰/۲۹	۰/۴۰	۱۳۲
۰/۲۵	۰/۲۷	۰/۳۱	۰/۴۲	۲۳۰
۰/۲۷	۰/۲۹	۰/۳۳	-	۴۰۰

جدول (۲) مقدار متوسط راکتانس خطوط انتقال در

سه سطح مختلف ولتاژ (هم بر کیلومتر)



تعداد هادی های هر فاز				
۴	۳	۲	۱	
۴/۸۵	۴/۳۶	۳/۷۸	۲/۲۶	۱۳۲
۴/۵۰	۴/۱۱	۲/۶۲	۲/۶۷	۲۳۰
۴/۱۵	۳/۸۲	۳/۴۰	-	۴۰۰

جدول (۳) مقدار متوسط سوپتانس خط انتقال
در سه سطح مختلف ولتاژ ($\mu mho / Km$)

تعداد هادی های هر فاز				
۴	۳	۲	۱	
۲۱۵	۲۳۹	۲۷۶	۳۸۷	۱۳۲
۲۳۴	۲۵۷	۲۹۳	۳۹۹	۲۳۰
۲۵۴	۲۷۷	۳۱۲	-	۴۰۰

جدول (۴) مقدار امپدانس موجی خط
در سه سطح مختلف ولتاژ (A/m)

تعداد هادی های هر فاز				
۴	۳	۲	۱	
۸۰	۷۳	۶۳	۴۵	۱۳۲
۲۲۶	۲۰۶	۱۸۱	۱۳۳	۲۳۰
۶۳۰	۵۷۸	۵۱۳	-	۴۰۰

جدول (۵) مقدار متوسط قدرت طبیعی خط انتقال (SIL)
در سه سطح مختلف ولتاژ (MVA)

تمرینات فصل پنجم

- ۱- منحنی تغییرات مقاومت الکتریکی یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت را در طول یک شبانه روز رسم کنید، در محاسبه مقدار مقاومت درجه حرارت محیط را برای ۶ ساعت اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۱۵ درجه سانتیگراد در نظر بگیرید، ضمناً از تأثیر سایر عوامل در محاسبه مقدار مقاومت صرف نظر نمایید.
- ۲- در یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت با یک هادی Canary در هر فاز و فاصله متوسط هندسی ۶ متر برای فازها مقادیر راکتانس و سوسپیتانس خط چه مقداری است.
- ۳- مقادیر راکتانس و سوسپیتانس یک خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت بندل با چهار هادی Drake در هر فاز را محاسبه نمایید با این فرض که $GMD=10m$ و مقدار $d_s = 45Cm$ می باشد.
- ۴- در یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت با یک هادی Curlew در هر فاز، ابتدا مقدار راکتانس را محاسبه نمایید سپس با افزایش تعداد هادی های فرعی از یک به چهار عدد و در هر فاز مقدار راکتانس را محاسبه کنید (در تمام حالات $d_s = 45cm$ ، $GMD = 7m$ می باشد).
- ۵- مقادیر امپدانس موجی و قدرت طبیعی (SIL) یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت با دو هادی Canary در هر فاز را محاسبه کنید، در این خط انتقال مقدار $GMD=8m$ و مقدار $d_s = 45cm$ می باشد.

فصل ششم: جریان مجاز هادی های خطوط انتقال نیرو

در اکثر منابع حد جریان عبوری ازهادی ها را جریان مجاز نام گذاری کردند و آنرا به این صورت تعریف نموده اند: جریان مجاز، به بالاترین جریان اطلاق می شود که عبور مداوم آن از هادی ها تغییری در مشخصات فنی آنها به وجود نیاورد.

- مهمترین عاملی که باعث تغییر در مشخصات فنی هادی ها می گردد، درجه حرارت مجاز هادی ها می باشد، به این ترتیب جریان مجاز هادی ها به درجه حرارت مجاز هادی ها وابسته می باشد، که درجه حرارت مجاز نیز، خود تابعی است از نوع و مشخصات متالوژیک رشته های فلزی تشکیل دهنده هادی ها.

۱) تعادل حرارتی در هادی ها: در اکثر مقالات منتشره معادلات مربوط به تعادل حرارتی در هادی ها

به صورت رابطه (۱) تعریف گردیده است، گرچه در برخی از مراجع رابطه (۲) رانیز پیشنهاد نموده اند:

$$(1) \quad W_j + W_s = W_c + W_r$$

$$(2) \quad W_j + W_s + W_m = W_c + W_r + W_v$$

W_j : حرارت تولیدی در اثر تلفات ژول.

W_s : حرارت تولیدی در اثر تابش خورشید.

W_c : حرارت دفع شده در اثر جابجایی.

W_r : حرارت دفع شده در اثر تشعشعی.

W_m : حرارت تولیدی در اثر تلفات فوکو و هیسترزیس در هسته فولادی هادی ها.

W_v : حرارت دفع شده در اثر تبخیر رطوبت سطح هادی.

با توجه به ناچیز بودن W_m و W_v ، معمولاً می توان از آنها صرفنظر کرد مگر اینکه هدف محاسبه جریان مجاز در حالات وزمان های خاص از جمله روزهای بارانی و برفی باشد، به این ترتیب برای محاسبه جریان مجاز در حالات پایدار استفاده از رابطه (۱) مناسب می باشد.

۲) محاسبه جریان مجاز هادی ها: مقدار جریان هادی ها تابعی است از مقادیر W_s, W_r, W_c و

مقاومت هادی ها که البته هر یک از عوامل فوق الذکر خود به پارامترهای مختلفی بستگی دارند که در ادامه به آنها اشاره می گردد.

۲-۱) **حرارت دفع شده از طریق جابجایی:** حرارت دفع شده از طریق W_c ، به عوامل مختلفی چون فشار هوا (ارتفاع منطقه)، سرعت باد، قطرهادی و تفاضل درجه حرارت هادی و محیط اطراف و همچنین سرعت باد بستگی دارد و از رابطه (۳) بدست می آید:

$$3) \quad W_c = 0.4825(P.V.d)^{0.5} T_r T_f^{-0.123}$$

W_c : حرارت دفع شده در اثر جابجایی و بر حسب وات برفوت طول.

P: فشارهوا بر حسب اتمسفر.

V: سرعت باد بر حسب فوت بر ثانیه.

T_r: افزایش درجه حرارت سیم نسبت به محیط (T_r = T_c - T_a).

$$T_f = \frac{T_c + T_a}{2} \quad .(T_f)$$

T_c : درجه حرارت هادی برحسب درجه کلوین.

T_a : درجه حرارت محیط برحسب درجه کلوین.

d: قطر سیم برحسب اینچ.

۲-۲ حرارت دفع شده از طریق تشعشعی: میزان حرارتی که از طریق تشعشعی (W_r) از سطح هادی دفع می گردد، تابعی است از ضریب سطحی، درجه حرارت هادی و محیط اطراف و همچنین قطر هادی که در مجموع مقدار حرارت دفع شده از این طریق را می توان از رابطه (۴) بدست آورد:

$$4) \quad W_r = 0.1387 E.d \left[\left(\frac{T_c}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_a}{100} \right)^4 \right]$$

W_r : حرارت دفع شده در اثر تشعشعی، وات بر فوت طول.

E: ضریب انتشار سطح هادی.

۲-۳ حرارت تولیدی توسط تابش مستقیم خورشید: مقدار حرارت دریافتی از خورشید بستگی به سطح آفتاب خورشید و ضریب جذب سطح هادی دارد که مقدار آنرا می توان از رابطه (۵) بدست آورد:

$$5) \quad W_s = 12 \times \alpha \times d \times Q_s$$

W_s : حرارت تولیدی در اثر تابش خورشید برحسب وات بر فوت طول.

α : ضریب جذب سطح هادی.

Q_s : توان تابشی خورشید برحسب وات بر اینچ مربع.

۲-۴ حرارت تولیدی در اثر تلفات الکتریکی: مقدار تلفات الکتریکی در هر فاز از رابطه (۶) بدست میاید:

$$6) \quad W_j = R.I^2$$

W_j : حرارت تولیدی در اثر تلفات ژول برحسب وات بر فوت طول.

R: مقاومت هادی برحسب اهم بر فوت طول.

I: جریان عبوری از هادی برحسب آمپر.

۲-۵ جریان مجاز: جریان مجاز هادی را می توان با جایگذاری مقدار R در رابطه (۱) که به صورت رابطه (۷) نشان داده شده است بدست آورد:

$$7) \quad R.I^2 + W_s = W_c + W_r$$

با استفاده از روابط ۳.۴.۵.۶.۷ می توان مقدار جریان مجاز را بدست آورد که نتیجه در رابطه (۸) نشان داده شده است:

$$8) \quad I = \sqrt{\frac{(W_c + W_r - W_s)}{R}}$$

همانطور که این رابطه نشان می دهد، مقدار جریان مجاز شدیداً تابعی است از وضعیت تبادل حرارتی هادی ها با محیط اطراف.

۳) عوامل مؤثر در جریان مجاز:

۳-۱ قطرهادی: وقتی قطر هادی اضافه می شود، جریان مجاز آن نیز افزایش می یابد. یا به عبارت دیگر جریان مجاز هادی های قطرهادی بیشتر از هادی های نازک می باشد، که همین عامل باعث می شود برای انتقال توان بالا از هادی های قطرهادی گردد. به کمک جداول (۲ تا ۷) می توان تأثیر تغییرات قطر هادی در مقدار جریان

فصل ششم: جریان مجاز نمودی؛ هی خطا انتقال نیرو

مدرس: سید محمد رضا نوحی

طراحی خطوط انتقال

مجاز هادی ها رامطالعه نمود. همانطور که ملاحظه می شود وقتی نوع هادی از Lynx به curlew تغییر می کند مقدار جریان مجاز تا دو برابر افزایش می یابد.

۳-۲) درجه حرارت محیط: بر مبنای اطلاعات جدول (۱) و با در نظر گرفتن درجه حرارت ماکزیمم محیط ۳۵۹۰ درجه برای مناطق گرم‌سیر و سردسیر مقدار جریان مجاز برای هادی Curlew ، به ترتیب برابر ۴۴ و ۷۸۹۰ آمپر بدست می یابد که حدود ۴۰ درصد افزایش جریان مجاز در منطقه سردسیر رانشان می دهد. ضمناً جدول (۲) جریان مجاز پنج هادی استاندارد کشور را در شرایط مختلف نشان می دهد.

۳-۳) درجه حرارت هادی: جدول (۳) تأثیر تغییرات درجه حرارت هادی را در جریان مجاز پنج هادی استاندارد کشور نشان میدهد.

۳-۴) شرایط سطحی هادی: بر حسب اینکه سطح هادی روشن یا کدر باشد، مقادیر آنها به صورت زیر تغییر می کنند:

- برای هادی نو(رنگ روشن) ۰.۲
- برای هادی اکسید نرمال (رنگ کدر) ۰.۵
- برای هادی اکسید کامل (رنگ سیاه) ۰.۹ می باشد.

جدول (۴) تأثیر تغییرات ضربی سطحی را در میزان جریان مجاز نشان می دهد، همانطور که از این جدول مشهود است تأثیر این فاکتور در مقدار جریان مجاز زیاد نمی باشد.

۳-۵) توان تابشی خورشید: جدول (۵) تأثیر تغییرات توان تابشی خورشید را در پنج هادی استاندارد کشور نشان می دهد همانطور که از این جدول پیداست تابش خورشید ممکن است حدود ۲۰ درصد جریان مجاز هادی ها را تقلیل دهد.

۳-۶) سرعت باد: جدول (۶) تأثیر تغییرات سرعت باد را در جریان مجاز هادی ها نشان می دهد. اما در عمل برای محاسبه مقدار جریان ماکزیمم مجاز جریان سرعت باد دو فوت بر ثانیه منظور می گردد.

۳-۷) فشار هوای ارتفاع منطقه چون فشار هوای کاهش می یابد در نتیجه جریان مجاز هادی ها نیز تقلیل می یابد (صرف نظر می گردد). جدول (۷) تأثیر تغییرات فشار هوای را در مقدار جریان مجاز هادی ها نشان می دهد برای محاسبه فشار هوای در مناطق مختلف می توان از رابطه زیر استفاده نمود:

$$9) P_n = P_0 \left(1 - \frac{h}{44.3}\right)^{5.28}$$

P_n : فشار هوای در ارتفاع h بر حسب اتمسفر.

P_0 : فشار هوای در سطح دریا بر حسب اتمسفر.

h : ارتفاع منطقه بر حسب کیلومتر.

لازم است مقدار جریان مجاز هادی های خطوط انتقال نیرو برای بدترین شرایط مسیر محاسبه گردد تا در هیچ محل مقدار آن از حد تجاوز ننماید.

مقدار پیشنهادی	پارامتر مورد مطالعه
با توجه به نوع هادی انتخاب می گردد	قطر هادی
درجه حرارت ماکزیمم منطقه	درجه حرارت محیط
٩٠ درجه سانتیگراد	حداکثر درجه حرارت هادی ACSR معمولی
%٩٠	ضریب انتشار یا جذب سطح هادی
٠.٦٦٪ وات بر اینچ مربع	حداکثر توان تابش خورشید
٢ فوت بر ثانیه	سرعت باد
یک انسفار	فشار هوا

جدول (۱) ارقام متداول برای پارامترهای مورد نیاز در محاسبه جریان مجاز هادی های ACSR

* در خطوط انتقال نیرو در بسیاری موارد به دلائل مختلف امکان عبور جریانی در حد مجاز هادی ها میسر نمی باشد، به همین دلیل از نظر اقتصادی سقف درجه حرارت هادی ها کمتر از درجه حرارت مجاز آن انتخاب می گردد. (حدود ٦٠ تا ٩٠)

Curlew 1033 KCM	Canary 900 KCM	Drake 795 KCM	Hawk 477 KCM	Lynx 362 KCM	درجه حرارت °C محیط
١١٠٢	١٠٠٨	٩٣٣	٦٧١	٥٦٦	٣٠
١٠٤٤	٩٥٥	٨٨٥	٦٣٦	٥٣٧	٣٥
٩٨٢	٨٩٩	٨٣٣	٦٠٠	٥٠٧	٤٠
٩١٥	٨٣٨	٧٧٧	٥٦٠	٤٧٤	٤٥
٨٤١	٧٧١	٧١٥	٥١٧	٤٣٨	٥٠
٧٥٩	٦٩٦	٦٤٦	٤٦٩	٣٩٨	٥٥

جدول (۲) تأثیر درجه حرارت محیط در جریان مجاز هادی ها

Curlew 1033 KCM	Canary 900 KCM	Drake 795 KCM	Hawk 477 KCM	Lynx 362 KCM	درجه حرارت °C محیط
٥١٨	٤٨١	٤٥٠	٣٣٨	٢٩٠	٦٥
٦٤٢	٥٩٢	٥٥١	٤٠٦	٣٤٦	٧٠
٧٤٣	٦٨٣	٦٣٥	٤٦٤	٣٩٤	٧٥
٨٣٢	٧٦٣	٧٠٨	٥١٤	٤٣٥	٨٠
٩١٠	٨٣٤	٧٧٤	٥٥٩	٤٧٣	٨٥
٩٨٢	٨٩٩	٨٣٣	٦٠٠	٥٠٧	٩٠

جدول (۳) تأثیر تغییرات درجه حرارت هادی در جریان مجاز هادی ها



Curlew 1033 KCM	Canary 900 KCM	Drake 795 KCM	Hawk 477 KCM	Lynx 362 KCM	ضریب سطحی هادی
۹۵۴	۸۷۵	۸۱۲	۵۸۸	۴۹۸	۰/۳۰
۹۶۳	۸۸۳	۸۱۹	۵۹۲	۵۰۱	۰/۴۰
۹۷۱	۸۹۰	۸۲۵	۵۹۷	۵۰۵	۰/۵۰
۹۸۰	۸۹۷	۸۳۲	۶۰۱	۵۰۸	۰/۶۰
۹۸۸	۹۰۵	۸۳۹	۶۰۵	۵۱۲	۰/۷۰
۹۹۶	۹۱۲	۸۴۵	۶۰۹	۵۱۵	۰/۸۰
۱۰۰۴	۹۱۹	۸۵۲	۶۱۴	۵۱۹	۰/۹۰

جدول (۴) تأثیر تغییرات شرایط سطحی هادی در جریان مجاز هادی ها

Curlew 1033 KCM	Canary 900 KCM	Drake 795 KCM	Hawk 477 KCM	Lynx 362 KCM	توان تابشی خورشید W/in
۱۱۹۲	۱۰۸۷	۱۰۰۵	۷۱۳	۵۹۹	۰/۰۰
۱۱۶۶	۱۰۶۳	۹۸۳	۶۹۹	۵۸۷	۰/۱۰
۱۱۳۹	۱۰۳۹	۹۶۱	۶۸۴	۵۷۶	۰/۲۰
۱۱۱۱	۱۰۱۴	۹۳۸	۶۷۰	۵۶۴	۰/۳۰
۱۰۸۲	۹۸۹	۹۱۵	۶۵۵	۵۵۱	۰/۴۰
۱۰۵۳	۹۶۳	۸۹۱	۶۳۹	۵۳۹	۰/۵۰
۱۰۲۳	۹۳۶	۸۶۷	۶۲۳	۵۲۶	۰/۶۰

جدول (۵) تأثیر تغییرات توان تابشی خورشید در جریان مجاز هادی ها

Curlew 1033 KCM	Canary 900 KCM	Drake 795 KCM	Hawk 477 KCM	Lynx 362 KCM	سرعت باد فوت بر ثانیه
۱۰۰۴	۹۱۹	۸۵۲	۶۱۴	۵۱۹	۲
۱۰۹۶	۱۰۰۴	۹۳۱	۶۷۱	۵۸۶	۳
۱۱۶۸	۱۰۷۰	۹۹۲	۷۱۶	۶۰۶	۴
۱۲۲۸	۱۱۲۵	۱۰۴۴	۷۵۴	۶۳۸	۵
۱۲۸۰	۱۱۷۳	۱۰۸۸	۷۸۶	۶۶۵	۶
۱۳۲۶	۱۲۱۵	۱۱۲۷	۸۱۵	۶۸۹	۷
۱۳۶۷	۱۲۵۳	۱۱۶۲	۸۴۰	۷۱۱	۸

جدول (۶) تأثیر تغییرات سرعت باد در جریان مجاز هادی ها

Curlew 1033 KCM	Canary 900 KCM	Drake 795 KCM	Hawk 477 KCM	Lynx 362 KCM	فشار هوای اتمسفر
۹۳۲	۸۵۲	۷۹۰	۵۶۸	۴۸۰	۰/۷۰
۹۴۵	۸۶۵	۸۰۱	۵۷۷	۴۸۷	۰/۷۵
۹۵۸	۸۷۷	۸۱۲	۵۸۵	۴۹۴	۰/۸۰
۹۷۰	۸۸۸	۸۲۳	۵۹۲	۵۰۰	۰/۸۵
۹۸۲	۸۹۹	۸۳۳	۶۰۰	۵۰۷	۰/۹۰
۹۹۳	۹۰۹	۸۴۳	۶۰۷	۵۱۳	۰/۹۵
۱۰۰۴	۹۱۹	۸۵۲	۶۱۴	۵۱۹	۰/۱۰۰

جدول (۷) تأثیر تغییرات فشار هوای اتمسفر در جریان مجاز هادی ها

تمرینات فصل ششم:

تمرین ۱ - مقادیر W_c, W_r, W_s و مقدار جریان مجاز هادی Canary- 9000 KCM را بر مبنای فرضیات جدول

(۱) در شرایط زیر محاسبه نمایید.

فرضیات:

$$t_c = 90^\circ C, \quad t_a = 40^\circ C, \quad M = 228, \quad P = 1Atm, \quad V = 2ft/sec, \quad E = \alpha = 0.9, \quad Q_s = 0.66W/in^2$$

راه حل

ابتدا به کمک جدول هادی ها مقادیر d و R را استخراج می کنیم که در مورد هادی های مورد اشاره (Canary) این ارقام برابرند با:

$$R = 0.0633\Omega/Km / 20^\circ C, \quad d = 29.51mm$$

با توجه به اینکه مقدار مقاومت هادی در درجه حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد ارائه گردید لازم است مقدار آن به کمک رابطه زیر در درجه حرارت ۹۰ درجه محاسبه گردد.

$$R_t = R_a \cdot \left(\frac{M + t_c}{M + t_0} \right)$$

در این رابطه R_0 مقاومت در درجه حرارت $t_0 = 20^\circ C$ ($R_t = 20^\circ C$) مقاومت هادی در درجه حرارت هادی می باشد مقاومت AC و DC هادی ها برابر در نظر گرفته می شوند) و M ضریب ثابتی است مناسب با جنس هادی که مقدار آن برای هادی های ACSR رشتہ ای برابر ۲۲۸ می باشد.

$$R_{90} = 0.0633 \times \frac{228 + 90}{228 + 20} = 0.0812$$

در رابطه ارائه شده برای محاسبه جریان مجاز مقدار d باید بر حسب اینچ و مقدار R باید بر حسب اهم بر فوت باشد:

$$R_{90} = 2.474 \times 10 - 5ohm/ft \quad d = 1.162inch$$

ابتدا به کمک رابطه (۳) مقدار W_c را به صورت زیر محاسبه و تعیین می کنیم:

$$T_c = 273 + t_c = 363 \quad T_a = 273 + t_a = 313$$

$$T_f = \frac{T_c + T_a}{2} = 338$$

به کمک رابطه (۴) نیز می توان مقدار W_r را محاسبه نمود:

$$W_c = 0.4825 \times (1 \times 2 \times 1.162)^{0.5} \times 50 \times 338^{0.132} = 17.93 \text{ W / ft}$$

$$W_r = 0.1387 \times 0.9 \times 1.162 \times (3.63^4 - 3.13^4) = 11.26 \text{ W / ft}$$

مقدار W_s نیز به کمک رابطه (۵) به صورت زیر تعیین می گردد.

$$W_s = 12 \times 0.9 \times 1.162 \times 0.66 = 8.28$$

حال با در دست داشتن مقادیر محاسبه شده می توان مقدار جریان مجاز را به کمک رابطه (۶) به دست آورید:

$$I = [(17.93 + 11.26 - 8.28) / (2.474 \times 10^{-5})]^{0.5} = 919A$$

تمرین ۲ - جریان هادی Drake در روز گرم تابستان تهران که درجه حرارت محیط به ۴۲ درجه سانتیگراد می رسد، چند آمپر است؟ (بر مبنای فرضیات تمرین ۱)

تمرین ۳ - جریان مجاز یک هادی به قطر یک اینچ و مقاومت ۰.۱۱ اهم (در درجه حرارت هادی) در یک منطقه سرد که حدالکثر درجه حرارت محیط به ۳۵ درجه سانتیگراد می رسد، چند آمپر می باشد؟ (از اطلاعات تمرین ۱ استفاده کنید).

فصل ششم: جریان مجازی؛ هی خطا انتقال نیرو

مدرس: سید محمد رضا نوحی

طراحی خطوط انتقال

تمرین ۴- جریان مجاز یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت که هادی های آن Curlew می باشد را در شرایط زیر به دست آورید: (اطلاعاتی که داده نشده است از تمرین ۱ استفاده نمایید.)

$$t_c = 90^{\circ}\text{C}, \quad t_a = 40^{\circ}\text{C}, \quad Q_s = 0.66W/in^2 \quad \text{- روز تابستان}$$

$$t_c = 60^{\circ}\text{C}, \quad t_a = 25^{\circ}\text{C}, \quad Q_s = 0.00W/in^2 \quad \text{- شب تابستان}$$

$$t_c = 57^{\circ}\text{C}, \quad t_a = 15^{\circ}\text{C}, \quad Q_s = 0.25W/in^2 \quad \text{- روز زمستان}$$

$$t_c = 34^{\circ}\text{C}, \quad t_a = -5^{\circ}\text{C}, \quad Q_s = 0.00W/in^2 \quad \text{- شب زمستان}$$

فصل هشتم: تلفات الکتریکی و خطوط انتقال نیرو

در خطوط انتقال و توزیع نیرو، تلفات الکتریکی تابعی است از میزان توان انتقالی، ضریب قدرت، مقاومت هادی، طول و ولتاژ خط انتقال.

۱) **تلفات توان:** به طور کلی تلفات توان یا قدرت در یک خط انتقال نیرو و سه فازه که مقاومت هادی های هر فاز آن R و جریان عبوری I باشد، به کمک رابطه (۱) محاسبه می گردد:

$$1) P_L = 3R.I^2$$

$$2) I = \frac{P}{\sqrt{3}U \cdot \cos\phi}$$

$$3) P_L = R \cdot \left(\frac{P}{U \cdot \cos\phi} \right)^2$$

رابطه (۳) برای خطوط یک مداره با یک هادی در هر فاز صادق است اما در صورتیکه تعداد مدارات و هادی ها در هر فاز بیش از یک عدد باشند، تلفات توان در خط انتقال نیرو را می توان از رابطه کلی (۴) به دست آورد.

$$4) P_L = \frac{1000R}{N_c \cdot N_s} \cdot \left(\frac{P}{U \cdot \cos\phi} \right)^2$$

P_L : تلفات قدرت در یک کیلومتر از طول خط بر حسب کیلووات

R : مقاومت هر هادی بر حسب اهم بر کیلومتر

$\cos\phi$: ضریب قدرت بار عبوری از خط

N_c : تعداد مدارات خط انتقال

I : جریان عبوری از خط بر حسب آمپر

N_s : تعداد هادی های هر فاز

V : ولتاژ فاز با فاز خط انتقال بر حسب کیلوولت

P : قدرت عبوری از خط انتقال بر حسب مگاوات

۲) **محاسبه تلفات انرژی:** در صورتی که بار عبوری از خط انتقال و مقاومت هادی های ثابت باقی بماند، میزان تلفات در تمام ساعت مختلف بهره برداری یکسان می باشد و در چنین شرایط مقدار تلفات انرژی (E_L) در یک دوره T ساعته از رابطه زیر به دست می آید:

$$5) E_L = T \cdot P_L$$

اما در عمل چون نیاز مصرف و درجه حرارت هادی ها دائمًا در حال تغییر می باشند مقدار تلفات توان در ساعت مختلف شبانه روز متفاوت خواهد بود. در نتیجه نمی توان از رابطه قبل برای محاسبه تلفات استفاده نمود بلکه لازم است مقدار تلفات انرژی به صورت زیر تعریف گردد:

$$6) E_L = T \cdot L_{SF} \cdot P_L$$

T : دوره مطالعه به ساعت که برای یک دوره یک ساله برابر 8760 می باشد

P_L : تلفات خط در پیک بار

L_{SF} : ضریب تلفات در دوره مطالعه

تلفات انرژی در دوره مطالعه

$$\frac{\text{تلفات در بار پیک} * \text{ساعت پهله برداری}}{\text{تلفات}} = \text{ضریب تلفات}$$

$$7) L_{SF} = \frac{E_L}{T \cdot P_L}$$

انرژی انتقالی در دوره مطالعه

$$\frac{\text{پیک بار خط انتقال} * \text{ساعت پهله برداری}}{T} = \text{ضریب بار}$$

$$8) L_F = \frac{E}{T \cdot P}$$

ضریب تلفات معمولاً به صورت تابعی از ضریب بار خط انتقال تعریف می شود که برحسب مورد به شکل های مختلفی نشان داده می شود که ذیلاً به چند مورد از آنها اشاره می گردد.

۳) **ضریب تلفات:** از آنجا که در تمامی مدل های محاسباتی مربوط به تلفات انرژی ضریب تلفات به صورت تابعی از ضریب بار تعریف شده است لذا قبل از ارائه این مدل ها، لازم است ضریب بار و تلفات معرفی شوند. در یک شبکه برقرارسانی یا در یک خط انتقال یا توزیع نیرو، ضریب بار و ضریب تلفات به صورت زیر تعریف می شوند:

$$9) L_F = \frac{E}{T \cdot P}$$

$$10) L_{SF} = \frac{E_L}{T \cdot P_L}$$

P : ماکزیمم توان انتقالی (پیک مصرف)

L_F : ضریب بار در دوره T

P_L : ماکزیمم تلفات توان (تلفات در بار پیک)

L_{SF} : ضریب تلفات در دوره T

T : دوره مطالعه، ساعت

E : انرژی انتقالی در دوره T

E_L : انرژی تلف شده در دوره T

با توجه به اطلاعات اولیه خطوط انتقال نیرو می توان نسبت به محاسبه این دو ضریب اقدام نمود اما چون محاسبه مستقیم ضریب تلفات قدری پیچیدگی و وقتگیر می باشد لذا در محاسبات، این ضریب را به صورت تابعی از ضریب بار و به صورت زیر تعریف می کنند.

۱-۳) **روش اول:** این مدل برای مصارفی با ضریب بارهای بالا مناسب است اما برای ضریب بارهای پایین خطای محاسبه ممکن است به بیش از ده درصد برسد، به همین دلیل استفاده از این مدل در شبکه ایران مناسب نمی باشد.

$$11) L_{SF} = L_F^2$$

۲-۲) **روش دوم:**

$$12) L_{SF} = L_F^x$$

مقدار x برای شبکه مورد مطالعه در محدوده ۱/۹۱ تا ۱/۹۳ اعلام شد. در این مدل در صورتیکه ضریب بار از $0/4$ تا $0/8$ تغییر نماید (یعنی محدوده تغییرات ضریب بار در انواع مختلف مصارف کشور) مقدار ضریب تلفات برای بارهای نرمال تا $1/1$ برابر نمونه اول، افزایش می یابد. بنابراین اگر قرار باشد از این مدل استفاده شود، باید مقدار x برای شرایط شبکه مورد مطالعه محاسبه گردد.

۳-۳) روش سوم: در اکثر کتاب‌های مرجع یا مقالات علمی منتشر شده در کنفرانس‌های برق، ضریب بار به صورت کلی زیر تعریف شده است:

$$13) \quad L_{SF} = a \cdot L_F^2 + (1-a) \cdot L_F$$

ضریب ثابت مقدار a در مراجع مختلف و با توجه به نوع مصرف بین ۰/۷ تا ۱ در نظر گرفته شده است، اما اگر قرار باشد از این مدل در شبکه استفاده گردد، این ضریب باید برای شبکه مورد مطالعه، محاسبه گردد. مطالعات انجام شده که با استفاده از مدل کلی فوق انجام گرفته است، مقدار a را با توجه به نوع مصرف به شرح زیر محاسبه نموده است:

۰/۹۸	صارف صنعتی بزرگ
۰/۹۵	متوسط شبکه سراسری
۰/۸۰	صارف مناطق گرمسیری

۳-۴) روش چهارم: برخلاف مدل‌های قبلی در این روش، ضریب تلفات به صورت تابعی از ضریب بار و منحنی تغییرات بار تعریف شده است و در نتیجه دارای دقت بیشتری برای محاسبه تلفات خطوط انتقال و توزیع نیرو می‌باشد، در این مدل رابطه ضریب تلفات و ضریب بار به صورت زیر بیان شده است:

$$14) \quad L_{SF} = K \cdot L_F^2$$

$$15) \quad K_{\max} = (0.96 + 0.04/x^2)$$

$$16) \quad K_{av} = \frac{1 + K_{\max}}{2}$$

$$17) \quad x = \frac{P_{\min}}{P_{\max}}$$

P_{\max} : حداکثر بار یا پیک بار.

P_{\min} : حداقل بار (منظور حداقل نرمال می‌باشد).

K_{av} : مقدار متوسط ضریب K .

مقدار K برای مصارف مشخص تقریباً مقدار ثابتی را دارا می‌باشد که ذیلاً به چند مورد آن اشاره می‌گردد:

K	ضریب بار	منطقه
1.03	0.8 تا 0.7	مناطق صنعتی یا مناطقی با ضریب بار:
1.06	0.7 تا 0.6	شهرهای بزرگ یا مناطقی با ضریب بار:
1.09	0.6 تا 0.5	شهرهای متوسط یا مناطقی با ضریب بار:
1.11	0.5 تا 0.4	مناطق کشاورزی یا مناطقی با ضریب بار:
1.12	0.4 تا 0.3	مناطق گرمسیری یا مناطقی با ضریب بار:
1.08	0.6	متوسط بار شبکه سراسری یا مناطقی با ضریب بار:

اگر اطلاعاتی از بار عبوری در دسترس نباشد، مقدار K را می‌توان با توجه به ماهیت مصرف انتخاب نمود و در صورتیکه ماهیت مصرف هم به روشنی مشخص نباشد می‌توان K را با توجه به مقدار متوسط شبکه سراسری در نظر گرفت یا:

$$18) \quad L_{SF} = 1.08 L_F^2$$

اما اگر اطلاعات کلی از نوع بار مصرفی که خطوط انتقال نیرو مورد مطالعه آنرا تغذیه می نمایند در دست باشد، می توان با توجه به نوع مصرف مقدار K را مطابق شرح قبلی با دقت بیشتری محاسبه نمود.

۳-۵) **انتخاب روش مناسب:** تلفات انرژی الکتریکی در دو خط انتقال یا توزیع نیرو مشخص، می توان به کمک هر یک از مدل های ارائه شده در قبل محاسبه گردد، اما در تحت هر شرایطی لازم است ضرایب ثابت مدل ها برای شبکه یا خط انتقال، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، چون در غیر این صورت ممکن است خطای محاسبه در اثر عدم دقت در انتخاب مدل مناسب افزایش یابد.

برای تعیین ضرایب ثابت در یک شبکه مشخص، لازم است تلفات انرژی و تلفات در بار پیک در یک دوره مشخص محاسبه و با توجه به اطلاعات واقعی نسبت به تعیین ضرایب ثابت اقدام نمود. البته هر چه دوره مطالعه طولانی تر باشد به مدل های بهتری می توان دسترسی پیدا کرد.

تمرینات فصل هفتم:

تمرین(۱) مقدار تلفات توان و تلفات انرژی یکساله را در یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت دو مداره با دو در هر فاز محاسبه نمایید. اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر می باشد: Curlew هادی

طول خط انتقال	-
توان انتقالی	-
مقاومت هادی	-
ثابت هادی	-
متوسط درجه حرارت هادی	-
ضریب قدرت	-
ضریب بار	-
رابطه ضریب تلفات و ضریب بار	-

راه حل: ابتدا به کمک رابطه مقاومت هادی در درجه حرارت هادی ۴۰ درجه سانتیگراد تعیین می گردد:

$$R_c = R_a \times \frac{M + T_c}{M + T_a} = 0/055 \times \frac{228+40}{228+20} = 0/0594 \quad \text{مقاآمت هادی}$$

$$P_L = \frac{1000 \times 0/0594}{2 \times 2} \times \left(\frac{200}{230 \times 0/85}\right)^2 = 15/54 \quad \text{تلفات توان، کیلووات}$$

PL مقدار تلفات در یک کیلومتر از طول خط می باشد که برای ۱۲۰ کیلومتر مقدار آن برابر است با:
کل تلفات توان، کیلووات

برای مقدار تلفات انرژی می توان از رابطه زیر استفاده نمود :

$$E_L = 8760 \times PL \times LSF$$

$$L_{SF} = 1/08 \times 0/6^2 = 0/389 \quad \text{ضریب تلفات}$$

$$E_L = 8760 \times 1865 \times 0/389 = 6/35 \quad \text{تلفات انرژی به میلیون کیلووات ساعت}$$

تمرین(۲) یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت یک مداره موجود است، طول خط ۱۵۰ کیلومتر و قدرت انتقالی آن ۱۵۰ مگاولت آمپر، ضریب بار ۰/۶ و نوع هادی Canary 900 KCM می باشد (مقاآمت هادی R=0.0633 ohm/Km -20oc) تعیین کنید تلفات توان در حالت زیر:

- فصل زمستان درجه حرارت هادی باردار ۶۰ درجه سانتیگراد می باشد

- فصل تابستان درجه حرارت هادی باردار ۹۰ درجه سانتیگراد می باشد

در این محاسبات مقدار $L_{SF} = 1.1 \times L_F^2$ در نظر گرفته شود. ضمناً اگر تعداد هادیهای فرعی در هر فاز از یک به دو افزایش یابد مقدار تلفات توان چقدر است؟

تمرین(۳)- اگر قدرت انتقالی یک خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت دو مداره با سه هادی Canary در هر فاز ۶۰۰ مگاولت آمپر باشد، میزان تلفات انرژی آن در طول یک سال چقدر است؟ رابطه ضریب تلفات و ضریب بار به مشابه مثال قبل در نظر گرفته شود و طول خط انتقال نیز ۱۲۰ کیلومتر می باشد.

تمرین(۴) اگر انرژی تلف شده در یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت یک مداره با هادی Drake و طول ۱۰۰ کیلومتر جمماً ۱۵۰ میلیون وات ساعت باشد، مقدار تلفات توان چقدر است در صورتی که ضریب بار $L_{SF} = L_F^{1.912}$ باشد.

تمرین(۵) توان عبوری از یک خط انتقال نیرو P و ضریب قدرت آن 0.80 می باشد، در صورتی که ضریب قدرت به 0.95 افزایش یابد مقدار تلفات توان چند درصد کاهش می یابد. مقاومت هادی را در هر دو حالت ثابت و معادل R در نظر گرفته شود.



فصل هشتم: پدیده کرونا و خطوط انتقال نیرو

تلفات کرونا یکی از پارامترهای مهم و مؤثر در انتخاب قطر و تعداد هادی ها در هر فاز می باشد، که در ولتاژهای بالای ۲۳۰ کیلو ولت اهمیت آن بیشتر می گردد. در خطوط انتقال نیرو وقتی گرadiان ولتاژ در سطح هادی ها از حد شکست هوای اطراف تجاوز نماید باعث ایجاد حرارت و واکنش های شیمیایی می گردد (تولید اوزون). تولید نور و صدا که قابل رویت و شنیدن نیز می باشد، همراه با اختشاشات مخباراتی از دیگر آثار سوء پدیده کرونا می باشند.

۱- گرadiان ولتاژ:

$$1) \quad g_0 = \frac{30}{\sqrt{2}} = 21.2 \quad g = \delta \cdot g_0$$

گرadiان ولتاژ که باعث یونیزاسیون و شکست هوای می گردد با توجه به ناخالصی هوای درجه حرارت و فشار هوای ارقام مختلفی را به خود اختصاص می دهد که مقدار آن در شرایط استاندارد یا به عبارت دیگر در ارتفاع سطح دریا (با یک اتمسفر فشار هوا) و درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد و در هوای بدون ناخالصی برابر است با ۳۰ کیلو ولت بر سانتیمتر می باشد، که اگر بر مبنای ولتاژ موثر محاسبه گردد مقدار آن برابر $21.2 \times 30 = 636$ کیلو ولت بر سانتیمتر خواهد شد. در دیگر شرایط آن را به صورت تابعی از دانسیته نسبی هوای نشان می دهنده، یا مقدار گرadiان ولتاژ برابر است با در شرایط استاندارد $\delta = 1$ می باشد، اما در دیگر شرایط مقدار آن را می توان بصورت رابطه (۲) نشان داد:

$$2) \quad \delta = 3.92 \frac{P}{T}$$

در این رابطه P فشار هوای بر حسب سانتیمتر جیوه می باشد، که با تغییر فشار هوای از سانتیمتر جیوه به اتمسفر رابطه (۲) به صورت رابطه (۳) در می آید.

$$3) \quad \delta = 298 \frac{P}{T}$$

g : گرadiان ولتاژ بر حسب کیلو ولت بر سانتیمتر

δ : دانسیته نسبی هوای

P : فشار هوای بر حسب اتمسفر (در شرایط استاندارد مقدار آن برابر یک اتمسفر یا 76 سانتیمتر جیوه می باشد).
ت: درجه حرارت هوای درجه کلوین ($T = 273 + t_a$)، که در این رابطه t_a درجه حرارت محیط بر حسب درجه سانتیگراد می باشد و در شرایط استاندارد مقدار آن 25 درجه سانتیگراد می باشد. جدول (۱) فشار هوای را بصورت تابعی از ارتفاع محل نشان می دهد، که به کمک ارقام این جدول و رابطه (۱) میتوان حد مجاز گرadiان ولتاژ را در مناطق مختلف بدست آورد. با توجه به اینکه دلیل وجود ندارد که هوای همواره خالص باشد، لذا در محاسبات مهندسی مقدار گرadiان ولتاژ مجاز (g_p) حدود $0.85 / 0.90$ تا $0.90 / 0.95$ مقدار g در نظر گرفته می شود یا:

$$4) \quad g_p = 0.9 \delta \cdot g_0$$

- جدول (۲) مقدار گرadiان مجاز را برای چند حالت مختلف بر مبنای $g_p = 0.9 g$ نشان می دهد. البته در عمل باید درجه حرارت محیط بر مبنای متوسط سال منظور گردد . بر مبنای درجه حرارت متوسط 20 درجه

سانتیگراد و ارتفاع ۱۰۰۰ متر که شرایط غالبی است برای بسیاری از نقاط کشور، مقدار گرادیان ولتاژ برابر ۱۷/۲ کیلوولت بر سانتیمتر بسته می‌آید.

- گرادیان ولتاژ در سطح هادی: برای محاسبه مقدار گرادیان ولتاژ در شرایط استاندارد و هوای تمیز در روی سطح یک هادی صاف و استوانه‌ای شکل می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

$$5) \quad g_c = \frac{V}{r \cdot \log_e(D/r)}$$

با توجه به اینکه هادی‌های متداول در خطوط انتقال نیرو از نوع رشته‌ای می‌باشند، لازم است ضریب شرایط سطحی هادی‌ها نیز در محاسبه گرادیان ولتاژ دخالت داده شود، که در چنین حالتی رابطه فوق به صورت رابطه زیر در می‌آید:

$$6) \quad g_c = \frac{V}{r \cdot m \cdot \log_e(D/r)}$$

با توجه به اینکه در عمل خطوط انتقال نیرو از مناطق مختلفی عبور می‌کند، لذا لازم است در رابطه بالا مقدار چگالی هوا یا δ نیز منظور گردد، که در چنین شرایط رابطه (۶) به صورت زیر در می‌آید:

$$7) \quad g_c = \frac{V}{\delta \cdot r \cdot m \cdot \log_e(D/r)}$$

چون آلودگی محیط نیز در مقدار گرادیان ولتاژ دخالت دارد، لذا برای دخالت دادن این عامل در محاسبات باید مقدار g_c بر ضریب ۰/۸۵ تا ۰/۹ تقسیم گردد. در این روابط:

g_c : گرادیان ولتاژ در روی سطح هادی بر حسب کیلو ولت بر سانتیمتر
 V : ولتاژ فازی بر حسب کیلو ولت

D: فاصله متوسط هندسی فازها بر حسب سانتیمتر

r: شعاع هادی بر حسب سانتیمتر

m: ضریبی است متناسب با سطح هادی، که برای هادیهای لوله‌ای صاف مقدار آن برابر یک و برای هادیهای رشته‌ای معمولی و سالم مقدار آن حدود ۰/۸ تا ۰/۸۵ می‌باشد.

- ولتاژ بحرانی: به کمک رابطه (۷) می‌توان با انتخاب قطر مناسب برای هادی گرادیان ولتاژ را در حد مطلوب کنترل نمود. اما برای محاسبه ولتاژ بحرانی در سطح هر هادی می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

$$8) \quad V_e = g_p \cdot m \cdot \delta \cdot r \cdot \ln \frac{D}{r}$$

$$9) \quad V_e = g_p \cdot m \cdot \delta^{2/3} \cdot r \cdot \ln \frac{D}{r}$$

مقدار g حداقل می‌تواند برابر ۲۱.۲ باشد اما در عمل مقدار آن کمتر از رقم فوق در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که ولتاژ مؤثر فازی خط انتقال به حد ولتاژ بحرانی برسد، یونیزاسیون هوای اطراف آن آغاز می‌گردد، اما این حد از ولتاژ نمی‌تواند هاله روشن بنفس رنگ را در طراف هادی پدیدار نماید، مگر آنکه گرادیان ولتاژ از مقدار g تا حد مقدار g_v که از رابطه (۱۰) بدست می‌آید، افزایش یابد، در چنین حالتی مقدار ولتاژ بحرانی در سطح هادی از رابطه (۱۱) بدست می‌آید:

$$10) \quad g_v = g_p \cdot (1 + \frac{0.3}{\sqrt{\delta r}})$$

$$(11) \quad V_v = g_p \cdot m \cdot \delta \cdot r \cdot \left(1 + \frac{0.3}{\sqrt{\delta r}}\right) \ln \frac{D}{r}$$

۴- گرادیان ولتاژ در خطوط بندل: در صورت استفاده از خطوط بندل گرادیان ولتاژ در سطح هادی کاهش می آید و هر چه بر تعداد هادی های فرعی هر فاز افزوده گردد از مقدار گرادیان ولتاژ و در نتیجه تلفات کرونا و اغتشاشات مخابراتی و محیط زیستی خطوط انتقال کاسته می گردد. با بندل کردن هادی ها این امکان نیز به وجود می آید تا در خطوط انتقال ولتاژ بالا امکان استفاده از چند هادی نازک به جای یک هادی قطور میسر گردد، در چنین حالت مقدار ماکریم گرادیان ولتاژ در سطح هادی از رابطه زیر به دست می آید:

$$(12) \quad g_{\max} = \frac{K \cdot V}{\delta \cdot m \cdot r \cdot \log_e(D/r)}$$

$$(13) \quad K = 1 + \frac{2r \cdot (n-1) \cdot \sin(\pi/n_s)}{d_s}$$

$$(14) \quad r_b = \left[n_s \cdot r \left(\frac{d_s}{2 \sin(\pi/n_s)} \right)^{n_s-1} \right]^{1/n_s}$$

g_{\max} : گرادیان ماکریم بر حسب کیلو ولت بر سانتیمتر.

n_s : تعداد هادی های فرعی در هر فاز.

d_s : فاصله هادی های فرعی از یکدیگر بر حسب سانتیمتر.

r_b : شعاع معادل هادی های بندل.

۵- تلفات کرونا: برای محاسبه تلفات کرونا در هوای خوب روش های مختلفی وجود دارد، که یکی از آنها رابطه (۱۵) می باشد که توسط پیک ارائه گردید:

$$(15) \quad P_c = \frac{0.545(V - V_c)^2 \cdot \sqrt{r/D}}{\delta} \quad V > V_c$$

بررسی های انجام شده نشان می دهد وقتی مقدار تلفات کرونا کم باشد این رابطه دارای دقت خوبی نیست و در چنین موارد استفاده از روش پیترسون که به صورت رابطه (۱۶) تعریف گردیده است دارای دقت بهتری است:

$$(16) \quad P_c = 0.00314 \cdot F \left(\frac{V}{\log_{10}(D/r)} \right)^2 \quad V < 1.8V_c$$

P_c : تلفات کرونا در هر کیلومتر از خط سه فاز بر حسب کیلو وات.

V : ولتاژ مؤثر فازی بر حسب کیلو ولت.

D : فاصله متوسط هندسی فازها بر حسب سانتیمتر.

r : شعاع هادی بر حسب سانتیمتر.

F : ضریبی است مشخص و تابعی از مقادیر ولتاژ مؤثر و بحرانی خط انتقال که مقادیر آن در شرایط مختلف در جدول (۳) و (۴) و (۵)، نشان داده شده است.

۶- تعیین حداقل مقطع مناسب: تعیین حداقل سطح مقطع هادی ها با توجه به حد مجاز گردادیان ولتاژ محاسبه می گردد، که در طراحی خطوط انتقال نیرو ایران، این حد مجاز ۱۷ کیلو ولت بر سانتیمتر در نظر گرفته می شود. جدول (۶) حداقل مقطع مناسب برای سطوح ولتاژ استاندارد کشور یعنی ۶۳ و ۱۳۲ و ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت را نشان می دهد.

ارتفاع منطقه متر	فشار هوای اتمسفر
.	۱/۰۰۰
۵۰۰	۰/۹۴۱
۱۰۰۰	۰/۸۸۵
۱۵۰۰	۰/۸۳۳
۲۰۰۰	۰/۷۸۳
۳۰۰۰	۰/۶۹۴
۴۵۰۰	۰/۵۷۷

جدول (۱) فشار هوای بر حسب ارتفاع منطقه

درجه حرارت محیط (سانتیگراد)					ارتفاع متر
۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	.	
۱۸/۰	۱۸/۶	۱۹/۴	۱۹/۹	۲۰/۷	.
۱۶/۹	۱۷/۵	۱۸/۲	۱۸/۷	۱۹/۵	۵۰۰
۱۵/۹	۱۶/۵	۱۷/۲	۱۷/۶	۱۸/۳	۱۰۰۰
۱۵/۰	۱۵/۵	۱۶/۲	۱۶/۶	۱۷/۲	۱۵۰۰
۱۴/۱	۱۴/۶	۱۵/۲	۱۵/۶	۱۶/۲	۲۰۰۰

جدول (۲) مقدار گردادیان مجاز با توجه به تنوع ارتفاع و درجه حرارت محیط
(در این جدول ۹۰٪ گردادیان ولتاژ به عنوان گردادیان مجاز در نظر گرفته شده است)

V/V _C	F						
۱/۰۰	۰/۰۳۷	۱/۲۶	۰/۱۲۰	۱/۵۲	۱/۱۰۰	۱/۷۸	۴/۷۲۰
۱/۰۲	۰/۰۳۹	۱/۲۸	۰/۱۳۶	۱/۵۴	۱/۳۳۰	۱/۸۰	۴/۹۵۰
۱/۰۴	۰/۰۴۲	۱/۳۰	۰/۱۵۴	۱/۵۶	۱/۵۴۰	۱/۸۲	۵/۱۷۰
۱/۰۶	۰/۰۴۵	۱/۳۲	۰/۱۷۶	۱/۵۸	۱/۸۸۰	۱/۸۴	۵/۳۹۰
۱/۰۸	۰/۰۴۸	۱/۳۴	۰/۲۰۰	۱/۶۰	۲/۲۰۰	۱/۸۶	۵/۶۰۰
۱/۱۰	۰/۰۵۲	۱/۳۶	۰/۲۲۸	۱/۶۲	۲/۵۲۰	۱/۸۸	۵/۸۱۰
۱/۱۲	۰/۰۵۷	۱/۳۸	۰/۲۶۰	۱/۶۴	۲/۸۳۰	۱/۹۰	۶/۰۱۰
۱/۱۴	۰/۰۶۳	۱/۴۰	۰/۳۰۰	۱/۶۶	۳/۱۳۰	۱/۹۲	۶/۲۱۰
۱/۱۶	۰/۰۶۹	۱/۴۲	۰/۳۸۰	۱/۶۸	۳/۴۲۰	۱/۹۴	۶/۴۱۰
۱/۱۸	۰/۰۷۵	۱/۴۴	۰/۴۸۰	۱/۷۰	۳/۷۰۰	۱/۹۶	۶/۶۱۰
۱/۲۰	۰/۰۸۲	۱/۴۶	۰/۶۰۰	۱/۷۲	۳/۹۷۰	۱/۹۸	۶/۸۱۰
۱/۲۲	۰/۰۹۲	۱/۴۸	۰/۷۴۰	۱/۷۴	۴/۲۳۰	۲/۰۰	۷/۰۰۰
۱/۲۴	۰/۱۰۵	۱/۵۰	۰/۹۰۰	۱/۷۶	۴/۴۸۰		

جدول (۳) مقدار F بر حسب مقادیر مختلفی از V/V_C

تلفات kw/km	طول خط km	ولتاژ خط
۰/۲۵	۴۰۰	۲۳۰
۱/۲	۵۰۰	۳۴۵

جدول (۴) تلفات کرونا در دو خط مشخص

بر مبنای اطلاعات مرجع (۵)

کد هادی	قطر هادی میلیمتر	رابطه پیک	روش پیترسون کیلووات بر کیلومتر - سه فاز
g = 17	g = 21.2	g = 17	g = 21.2
Canary (900 KCM)	۲۹/۵۱	ناچیز	ناچیز
Drake (795 KCM)	۲۸/۱۳	ناچیز	ناچیز
Hawk (477 KCM)	۲۱/۷۸	۱۱/۶۵	ناچیز
Lynx (362 KCM)	۱۹/۵۳	۲۱/۰۱	۲/۰۷
Oriole (336 KCM)	۱۸/۸۳	۲۴/۲۱	۳/۵۹

جدول (۵) تلفات کرونا یک کیلومتر از خط انتقال نیرو ۲۳۰ کیلوولت در هوای خوب
(به کمک رابطه پیترسون و پیک) (D=100000cm, m=.85, T_a = 25°C, P=.885Atm)

برمبنای گرادیان ولتاژ g = 17KV/Cm				برمبنای گرادیان ولتاژ g = 21.2KV/Cm				ولتاژ خط کیلوولت
ns=4	ns=3	ns=2	ns=1	ns=4	ns=3	ns=2	ns=1	
Lynx	Drake	Martin	**	Partridge	Lynx	Drake	**	۴۰۰
Dog	Dog	Lynx	Drake	Mink	Dog	Dog	Hawk	۲۳۰
Fox	Fox	Dog	Partridge	Fox	Fox	Fox	Dog	۱۳۲
Fox	Fox	Fox	Fox	Fox	Fox	Fox	Fox	۲۳۰

جدول (۶) حداقل مقطع مناسب در سطوح مختلف ولتاژ برای خطوط انتقال نیرو ساده و بندل بر
مبنای دو مقدار متفاوت گرادیان ولتاژ (در این جدول ns تعداد هادی های فرعی در هر فاز می باشد).
*** در استاندارد کشور موجود نیست.**

تمرينات فصل هشتم

- ۱- یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت یک مداره با یک هادی در هر فاز موجود است تعیین کنید مقادیر گرادیان ولتاژ، ولتاژ بحرانی و تلفات کرونا در هوای خوب (برای یک کیلومتر از مسیر). اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر می باشد :

$$m=0.85, \quad p=65 \text{ Cm-Hg}, \quad t_a=40^\circ\text{C}, \quad r=14.07 \text{ mm}, \quad D=600 \text{ Cm}$$

راه حل:

$$\delta = \frac{3/92 \times 65}{273+40} = 0/814 \quad \text{دانسیته نسبی هوای}$$

$$V = \frac{230}{1/732} = 132/79 \quad \text{ولتاژ فازی}$$

$$g_c = \frac{132/79}{0/85 \times 0/814 \times 1/407 \times \log_e(\frac{600}{1/407})} = 22/52 \quad \text{کیلوولت بر سانتیمتر}$$

$$V_c = 21/2 \times 0/85 \times 0/814 \times 1/407 \times \log_e(\frac{600}{1/407}) = 124/96 \quad \text{کیلوولت}$$

طبق رابطه یک مقدار تلفات کرونا در یک کیلومتر از طول خط انتقال برابر است با :

$$P_c = \frac{0/545}{0/814} \times (132/79 - 124/96)^2 \times \sqrt{\frac{1/407}{600}} = 1/99 \quad \text{تلفات کرونا، کیلووات}$$

- ۲- در صورتی که بخواهیم گرادیان ولتاژ در سطح هادی یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت در حد ۱۷ کیلوولت بر سانتیمتر محدود گردد، حداقل قطر هادی برای شرایط زیر چند سانتیمتر باید باشد.

$$m=0.85, \quad p=1 \text{ Atm}, \quad t_a=20^\circ\text{C}, \quad D=800 \text{ Cm}$$

- ۳- اگر هادی انتخابی برای یک خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت Oriole باشد مقدار تلفات کرونا در یک کیلومتر از مسیر خط انتقال فوق چند کیلووات است؟ قطر هادی ۱۸/۸۳mm و بقیه اطلاعات مورد نیاز مشابه تمرين شماره ۲ می باشد.

فصل نهم: مسیریابی خطوط انتقال نیرو

در صد عده‌ای از حوادث و قطعی‌های خطوط انتقال نیرو ناشی از آثار جوی و محیطی مسیر خطوط انتقال نیرو می‌باشد، بنابراین عدم رعایت نکات لازم در مسیریابی می‌تواند قابلیت اطمینان بهره برداری از خطوط خطوط انتقال نیرو را شدیداً کاهش دهد. لذا در این قسمت تلاش بر این است با توجه به تجارب موجود در سطح شبکه‌های برقسانی ایران و سایر کشورهای جهان عوامل موثری که رعایت آنها در مسیریابی ضروری است به طور اختصار اشاره گردد.

۱) مشکلات مرتبط با زمین:

۱-۱) مقاومت زمین: یکی از نکات مهمی که در انتخاب مسیر باید به آن توجه گردد، نوع خاک و مقاومت زمین در مسیر خطوط انتقال نیرو می‌باشد. عدم رعایت این مطالب باعث می‌شود، تا سرمایه گذاری مربوط به نصب فونداسیون‌ها شدیداً افزایش یابند، در این راستا می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- شالیزارها
- زمین‌های باتلاقی
- زمین‌های شل و کم مقاومت
- زمین‌های با سطح آب زیر زمینی بالا
- زمین‌های ساحلی.

۱-۲) زمینهای صخره‌ای

۱-۳) زمینهای متحرک

۱-۴) زمینهای گران قیمت:

- منطقه شهری
- مناطق پرترکم
- زمین‌های کشاورزی
- مناطق صنعتی
- باغ‌ها و اراضی گران قیمت
- مناطق مسکونی

۲) مسیل‌ها و مانداب‌ها: حوادث به شرح زیر:

- سیل‌های اتفاقی یا فصلی
- سیل‌بی سابقه و گسترش مسیل آنها
- تغییر مسیر رودخانه
- پیش روی آب در برخی مناطق ساحلی
- زمین‌های پست و آبگیر.

۳) پرنده‌گان مهاجر: تلاش می‌شود که حتی الامکان مسیر را دور از مناطقی با ویژگی‌های زیر انتخاب نمود:

- حاشیه مانداب‌ها
- حاشیه دریاچه‌ها
- نواحی ساحلی
- حاشیه برخی از رو دخانه‌ها

۴) مناطق حفاظت شده: حتی الامکان خطوط انتقال را از چنین مناطقی که چند نمونه از آنها به

شرح زیر می‌باشند، عبور نمی‌دهند:

- مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست
- مناطق نظامی
- میادین تیر
- مناطق جنگلی
- پارک‌ها و مناظر طبیعی خاص
- مناطق تاریخی و آثار باستانی

۵) باد و طوفان: در برخی مناطق یا موقعیت‌های مسیر احتمال وزش باد بیشتر می‌باشد که از

جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- خط رأس کوه‌ها
- مناطق بادگیر
- دالان‌های باد
- نواحی ساحلی

۶) تداخل با سایر سازمان‌ها: که باعث تأخیراتی در اجرای پروژه به همراه داشته باشد، در این

رابطه می‌توان به چند نمونه زیر اشاره نمود:

- حوالی ایستگاه‌های مخباراتی
- نزدیکی ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی و رله‌های مخباراتی
- مسیرهای موازی با لوله‌های گاز
- مسیرهای پرواز هواییما و هلیکوپتر
- مسیر موازی با سیستم‌های مخباراتی
- مسیر آینده جاده‌های کشور
- مناطق پیش‌بینی شده برای شهرک‌ها
- مناطق پیش‌بینی شده برای پروژه‌های صنعتی
- مناطق پیش‌بینی شده برای فعالیت‌های نظامی
- عدم تداخل با هر گونه پروژه عمرانی آینده

۷) مناطق آلوده: نواحی ساحلی، مناطق صنعتی، نمکزارها، مناطق کویری و... از نقاط خاصی هستند که دارای آلودگی بالایی می باشند. گرچه تقسیم بندی مناطق آلوده به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- مناطقی با آلودگی صنعتی
- سواحل دریاها و دریاچه ها
- مناطقی با طوفان خاک
- نمکزارها یا مناطقی با املال خورنده
- کویر و بیابان ها

۸) مناطق کوهستانی: عواملی که در مناطق کوهستانی خطر آفرین می باشند دارای طیف گسترده ای می باشند و در نتیجه آثار سوء هر یک از آنها نیز متفاوت می باشند، که ذیلاً به چند مورد از آنها اشاره می گردد:

- مناطق بهمن گیر
- دامنه های شمالی کوه های برفگیر
- شب های تند
- دامنه های کوه با احتمال ریزش سنگ و خاک
- مناطق صعب العبور
- دره های عمیق

۹) مسائل اجرایی: به طور کلی نکات مهم زیر در اجرای پروژه های خطوط انتقال نیرو از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشند که باید در هنگام انتخاب مسیر به آن توجه گردد:

- نزدیکی به جاده های دسترسی
- امکان ساخت جاده های فرعی و دسترسی ارزان قیمت
- سهولت رفت و آمد در فصول سرد
- سهولت حمل و نقل
- دسترسی به مصالح ساختمانی
- امکان تأمین و جذب نیروی کار
- امکان اقامت کارکنان در منطقه

● با توجه به اینکه پس از احداث خطوط انتقال نیرو باید پرسنل بهره بردار از آن نگهداری نمایند، لذا لازم است در انتخاب مسیر نکات مهم دیگری که در بهره برداری، تغییرات و توسعه شبکه نقش دارند، نیز مورد بررسی و توجه قرار گیرند.

تمرینات فصل نهم:

- ۱- آیا همواره کوتاهترین مسیر، برای خطوط انتقال انرژی نیرو مناسب است؟
- ۲- در صورت احداث خطوط انتقال نیرو در زمین های کم مقاومت، سرمایه گذاری کدام بخش از خطوط انتقال نیرو افزایش می یابد؟
- ۳- در چه موقعي عبور خطوط انتقال نیرو از مناطق صعب العبور اجتناب ناپذير است؟
- ۴- در صورت عبور خطوط انتقال نیرو از مناطق شهری چه مسائل و مشکلات در زمان اجرای آنها ممکن است به وجود آيند؟
- ۵- اگر خطوط انتقال نیرو در امتداد سواحل دریاها نصب شوند، چه مسائل و مشکلاتی در طول بهره برداری ممکن است به وجود آيند؟
- ۶- در مناطق کوهستانی چه عواملی ممکن است خطوط انتقال نیرو را دچار مخاطره سازند؟
- ۷- در صورتیکه مسیر خطوط انتقال نیرو با محل اجرای طرح های عمرانی، دیگر سازمان ها تداخل داشته باشد، چه آثار سوء در پیشرفت اجرایی آنها به وجود می آيد؟
۸- باد و طوفان چه نوع حوادثی را در خطوط انتقال نیرو به وجود می آورند؟
احداث خطوط انتقال نیرو در امتداد شبکه های مخابراتی چه مشکلاتی را به وجود می آورند؟
اگر خطوط انتقال نیرو در حوالی فرودگاه ها و در مسیر پرواز هواپیماها و هلیکوپترها احداث شوند چه عواقب احتمالی را پیش بینی می کنید؟

فصل دهم: انتخاب سیم محافظ

سیم محافظ یکی از اجزاء مهم سرمایه گذاری می باشد، به طوریکه سهم مستقیم آن در میزان سرمایه گذاری بر حسب تعداد سیم محافظ به ۳ تا ۵ درصد می رسد و اگر تأثیر افزایش وزن برج ها، حجم فونداسیون ها و غیره نیز در محاسبات منظور گردد، این سهم ممکن است به حدود ۱۰٪ سرمایه گذاری کل خطوط انتقال نیرو افزایش یابد. به عبارت دیگر قریب به ۱۰٪ سرمایه گذاری صرف حفاظت آنها در مقابل برخورد صاعقه می گردد.

۱- شیوه حفاظت: تجرب بهره برداری از خطوط انتقال نیرو و بررسی های انجام شده نشان می دهد، در صورتیکه سیم محافظ مطابق شکل (۱) یعنی با زاویه ۳۰ درجه برج ها را حفاظت نماید، احتمال برخورد صاعقه به هادی ها تقلیل می یابد. برای ایجاد چنین زاویه حفاظتی، دو راه وجود دارد، نصب یک سیم محافظ مطابق شکل (۱) در ارتفاع بالا یا نصب دو سیم محافظ در ارتفاع پایین تر، اجرای روش اول سبب افزایش ارتفاع برج و در نتیجه وزن آن می گردد. در روش دوم گرچه ارتفاع برج کمتر می باشد، اما وجود دو سیم محافظ در ارتفاع پایین تر ضمن اینکه خود افزایش قیمت سیم محافظ را به همراه دارد، باعث افزایش قیمت برخی از اجزاء دیگر خط انتقال (برج ها و فونداسیون ها و غیره) نیز می گردد، که به هر حال لازم است مهندس طراح با توجه به شکل برج ها و انجام بررسی های فنی و اقتصادی و شرایط جوی منطقه تعداد سیم های محافظ را انتخاب نماید.

۲- انواع سیم محافظ: در انتخاب مقطع سیم محافظ لازم است به موارد زیر توجه گردد:


- دارای تحمل در مقابل جریان های زیاد
- داشتن مقاومت مکانیکی کافی
- دارا بودن ضریب هدایت نسبی خوب
- دارای مقاومت کافی در مقابل خوردگی
- دارای قیمت نسبی مناسب

سیم محافظ معمولاً از فولاد مقاوم (HS Steel) یا فولاد خیلی مقاوم (EHS Steel) یا فولاد روکش آلمینیوم، یا ازهادی های ACSR با مقاومت بالا ساخته می شوند، که در جداول ۱ تا ۵ مشخصات برخی از سیم های محافظ متدائل درج گردیده است.

۳- انتخاب سیم محافظ: مقطع سیم محافظ باید طوری انتخاب گردد، تا ضمن تحمل نیروهای مکانیکی وارد، قادر باشد در مقابل جریان های بالای صاعقه و اتصال کوتاه نیز از خود مقاومت نشان دهد. مقطع مناسب هر سیم در مقابل جریان های الکتریکی را می توان از رابطه زیر بدست آورد:

$$1) \quad I = K \cdot \frac{S}{\sqrt{t}} \Rightarrow S = I \cdot \frac{\sqrt{t}}{K}$$

S: مقطع هادی، t: زمان تخلیه، I: جریان صاعقه، K: بستگی به جنس هادی دارد.




شکل (۱) زاویه حفاظت سیم محافظ از هادی های خطوط انتقال نیرو



- ۱-۳) جریان اتصال کوتاه:** لازم است در انتخاب مقطع سیم محافظ به این نکته توجه گردد، چون به هر حال میزان جریان عبوری در سیم محافظ در صورت بروز اتصال کوتاه بین فاز با سیم محافظ ممکن است تا ۵۰ درصد جریان اتصال کوتاه عبوری از فازهای نیز بررسد.
- ۲-۳) جنس سیم محافظ:** ضریب K تابعی است از جنس هادی و تحمل حرارتی آنها در مقابل درجه حرارت های بالا، به طوریکه مقدار آن برای سیمه ای فولاد با روکش آلومینیوم بین ۶۰ تا ۱۲۵ تغییر می کند.
- ۳-۳) جریان صاعقه:** مقدار جریان صاعقه ممکن است به بیش از یکصد کیلوآمپر بررسد.
- ۴-۳) مقاومت الکتریکی:** میزان حرارت تولیدی در سیم محافظ تابعی است از مقاومت الکتریکی آن و هر چه مقدار آن کمتر باشد حرارت تولیدی نیز کمتر می شود.
- ۵-۳) تداوم جریان:** جریان صاعقه در فاصله یک تا ده میکروثانیه به مقدار اوج خود می رسد و در مدت ۲۰ تا ۱۰۰ میکروثانیه تا مقدار ۵۰ درصد اولیه خود تنزل می کند که مسلمان هرچه تداوم جریان بیشتر باشد اثر سوء آن بیشتر می شود.
- ۶-۳) سیم زمین:** مقاومت پایه برج ها تابعی است از شرایط و نوع خاک زمین و در برخی از مناطق یا شرایط خاصی ممکن است مقاومت زمین بسیار بالا باشد در چنین مواردی، لازم است با نصب سیم های فلزی در فونداسیون و توزیع آن در داخل خاک نسبت به تقلیل مقاومت برج ها اقدام نمود. البته مقاومت زمین به جنس خاک منطقه بستگی دارد که در جدول (۱) مقاومت زمین بر حسب نوع و شرایط زمین برای چند منطقه خاص نشان داده شده است. کاهش مقاومت زمین باعث می شود تا زمان تخلیه جریان های ناشی از صاعقه تقلیل یابد. و در نتیجه عامل موثری است در کم شدن مقطع سیم محافظ. ضمناً با این اقدام می توان قطعی های ناشی از موج برگشتی در خطوط انتقال نیرو را نیز کاهش داد. چون اگر مقاومت زمین پای برج ها زیاد باشد، احتمال تخلیه موج از طریق مقره ها نیز وجود دارد (این نوع تخلیه را موج برگشتی {Back flashover} گویند) شکل (۳) مکانیسم یک موج برگشتی را در یک خط انتقال مشخص نشان می دهد.
- ۷-۳) مقاومت مکانیکی:** از آنجا که فواصل برج ها با توجه به دیدگاه های فنی و اقتصادی تعیین می شود، در بسیاری موارد ممکن است مقطع سیم محافظ از دیدگاه عبور جریان های بالا مناسب باشد اما مقاومت مکانیکی آن کافی نباشد، به همین دلیل لازم است همانند انتخاب هادی ها در تعیین مشخصات سیم محافظ نیز به این مطلب مهم توجه گردد.

نوع زمین	مقادیم زمین
مناطق دریایی (آب دریا)	۰/۰۱ - ۱
زمین های باتلاقی	۱۰۰ - ۱۰
زمین خشک	۱۰۰
صخره	10^7
شن	10^8
شنگ	10^9

جدول (۱): متوسط مقاومت زمین در مناطق مختلف (اهم برمتر)



شکل (۲) رابطه جریان صاعقه و زمان تداوم آن در چند نمونه از سیم محافظ



شکل (۳) مکانیزم موج برگشتی در اثر برخورد صاعقه به برج های خطوط انتقال نیرو

3. Concentric-lay Stranded AS Conductor

3-1 ASTM B416-81

AS

Size Nos/ AWG	Nominal Dia. of wire		Stranded diameter		Breaking strength		Weight		Resistance at 20°C		Nominal cross section		
	in.	mm	in.	mm	lb	kg	lb/1,000ft	kg/km	Ω/1,000ft	Ω/km	C mils	in ²	mm ²
37/5	0.1819	4.620	1.27	32.36	142,800	64,770	2,802	4,170	0.04247	0.1394	1,225,000	0.9619	620.6
37/6	0.1620	4.115	1.17	28.70	120,200	54,520	2,222	3,307	0.05356	0.1758	971,300	0.7629	492.2
37/7	0.1443	3.665	1.01	25.65	100,700	45,670	1,762	2,622	0.06554	0.2316	778,400	0.4840	360.1
37/8	0.1285	3.264	0.899	22.83	84,200	38,190	1,298	2,080	0.08516	0.2794	610,900	0.4798	309.3
37/9	0.1144	2.906	0.801	20.35	66,770	30,250	1,108	1,649	0.1074	0.3524	484,400	0.3805	245.3
37/10	0.1019	2.588	0.713	18.11	52,950	24,010	879.0	1,308	0.1354	0.4443	384,200	0.3017	194.5
19/5	0.1819	4.620	0.910	23.11	73,350	33,270	1,430	2,128	0.08224	0.2699	628,900	0.4940	318.7
19/6	0.1620	4.115	0.810	20.57	61,700	27,980	1,134	1,688	0.1037	0.3403	498,800	0.3917	252.7
19/7	0.1443	3.665	0.721	18.31	51,730	23,460	899.5	1,339	0.1308	0.4292	395,500	0.3107	200.4
19/8	0.1285	3.264	0.642	16.31	43,240	19,610	713.5	1,062	0.1649	0.5411	313,700	0.2464	159.0
19/9	0.1144	2.906	0.572	14.33	34,290	15,550	565.8	842.0	0.2079	0.6811	248,800	0.1954	126.1
10/10	0.1019	2.588	0.509	12.93	27,190	12,330	448.7	667.8	0.2623	0.8603	197,300	0.1349	99.93
7/4	0.1819	4.620	0.816	13.87	27,030	12,260	524.9	781.2	0.2264	0.7428	231,700	0.1820	117.4
7/6	0.1620	4.115	0.486	12.34	22,730	10,310	416.3	619.5	0.2803	0.9197	183,800	0.1443	93.09
7/7	0.1443	3.665	0.433	11.00	19,060	8,645	330.0	491.1	0.3535	1.1598	145,700	0.1145	73.87
7/8	0.1285	3.264	0.385	9.779	15,930	7,228	361.8	388.6	0.4484	1.4637	114,600	0.09077	48.68
7/9	0.1144	2.906	0.343	8.712	12,630	5,728	207.6	308.9	0.5621	1.8442	91,650	0.07198	46.44
7/10	0.1019	2.588	0.306	7.772	10,020	4,544	164.7	243.1	0.7088	2.3255	72,680	0.05708	36.82
7/11	0.0907	2.304	0.272	6,909	7,945	3,603	130.6	194.4	0.8938	2.9325	57,590	0.04523	29.18
7/12	0.0808	2.052	0.242	6,147	6,301	2,858	103.6	184.2	1.127	3.6976	45,710	0.03590	23.16
3/5	0.1819	4.620	0.392	9.957	12,230	5,547	224.5	334.1	0.5177	1.6985	99,310	0.07800	50.37
3/6	0.1620	4.115	0.349	8,864	10,280	4,662	178.1	265.0	0.6528	2.1418	78,750	0.06185	39.90
3/7	0.1443	3.665	0.311	7,899	8,621	3,910	141.2	210.7	0.8232	2.1009	62,450	0.04905	31.61
3/8	0.1285	3.264	0.277	7,036	7,206	3,268	112.0	166.7	1.038	3.4057	49,530	0.03890	25.10
3/9	0.1144	2.907	0.247	6,274	5,715	2,593	88.81	132.2	1.309	4.2947	39,280	0.03055	19.90
3/10	0.1019	2.588	0.220	5,588	4,512	2,055	70.43	104.8	1.651	5.4168	31,150	0.02446	15.78

3-2 DIN 48201 Teil 8 - 1981

AS

Size mm ²	Stranding Nos/mm	Cross sectional area mm ²	Stranded diameter mm	Breaking load kN	Weight kg/km	DC resistance at 20°C Ω/km
25	7/2.10	24.25	6.3	31.56	162	2.546
35	7/2.50	34.36	7.5	44.72	229	2.499
50	7/3.00	49.48	9.0	64.40	330	1.736
70	19/2.10	65.81	10.5	85.65	441	1.312
95	19/2.30	93.27	12.5	121.39	626	0.925
120	19/2.80	116.99	14.0	152.26	785	0.737
150	37/2.25	147.11	15.7	191.46	990	0.587
185	37/2.50	181.62	17.5	236.38	1,221	0.476
240	61/2.25	242.54	20.2	299.05	1,635	0.357
300	61/2.50	299.43	22.5	369.20	2,017	0.289

3-3 Standard Specification of Japan Federation of Electric Power Companies A 220 - 1973

AS

Size mm ²	Stranding Nos/mm	Cross section- al area mm ²	Stranded diameter mm	Group A			Group B		
				Breaking load kg	Weight kg/km	DC resistance at 20°C Ω/km	Breaking load kg	Weight kg/km	DC resistance at 20°C Ω/km
40	7/4.0	87.99	12.0	10,270	568.3	0.862	9,890	583.7	0.973
70	7/3.5	67.35	10.5	7,880	436.0	1.13	8,000	448.2	1.27
55	7/3.2	56.29	9.6	6,620	357.6	1.35	6,930	374.7	1.53
45	7/2.9	46.24	8.7	5,620	296.7	1.86	5,100	301.8	1.86
38	7/2.6	37.16	7.8	4,520	235.2	2.31	4,580	247.4	2.31

جدول (۱) مشخصات چند نمونه سیم محفظاً AS در استانداردهای مختلف

3-4 Australian Standard 1222 Part 2 - 1973

Size Nos/mm	Dia. of wire mm	Stranded diameter mm	Cross sectional area mm ²	Breaking load kN	Weight kg/km	DC resistance at 20°C Ω/km
3/2.75	2.75	5.93	17.82	22.7	118	4.80
3/3.00	3.00	6.47	21.21	27.0	141	4.02
3/3.25	3.25	7.00	24.89	31.6	165	3.42
3/3.75	3.75	8.08	33.13	40.0	220	2.58
7/2.75	2.75	8.25	41.58	50.1	277	2.06
7/3.00	3.00	9.00	49.48	59.7	330	1.73
7/3.25	3.25	9.75	58.07	69.8	387	1.47
7/3.75	3.75	11.3	77.31	88.3	515	1.11
7/4.25	4.25	12.8	99.30	106	662	0.864
19/2.75	2.75	13.8	112.9	136	755	0.764
19/3.00	3.00	15.0	134.3	162	899	0.642
19/3.25	3.25	16.3	157.6	189	1,060	0.545
19/3.75	3.75	18.8	209.8	240	1,410	0.411
19/4.25	4.25	21.3	269.5	289	1,800	0.320

3-5 TYPE "MG STRANDS" AS Wire for Messenger Wire & Guy Wire

Properties are in accordance with ASTM B416-81

Size designation	Construction Nos./in (mm)	Stranded diameter in. (mm)	Cross sectional area mm ²	Breaking load kg	Weight kg/km	DC resistance at 20°C Ω/km
4 MG3	3/0.102 (2.59)	0.220 (5.59)	15.8	2,060	105	5.41
5 MG3	3/0.114 (2.90)	0.247 (6.27)	19.8	2,580	132	4.31
6 MG	7/0.081 (2.06)	0.242 (6.15)	23.3	2,880	155	3.67
6.6 MG	7/0.083 (2.11)	0.249 (6.32)	24.5	3,020	163	3.50
7 MG3	3/0.128 (3.25)	0.277 (7.04)	24.9	3,240	165	3.43
8 MG	7/0.091 (2.31)	0.272 (6.91)	29.3	3,620	195	2.92
5/16 in. MG3	3/0.145 (3.68)	5/16 (7.94)	31.9	3,850	212	2.68
10 MG	7/0.102 (2.59)	0.306 (7.77)	36.9	4,550	245	2.32
5/16 in. MG	7/0.104 (2.64)	5/16 (7.94)	38.3	4,720	255	2.24
11.5 MG	7/0.110 (2.79)	0.330 (8.38)	42.8	5,280	285	2.00
12.5 MG	7/0.114 (2.90)	0.343 (8.71)	46.3	5,700	308	1.85
3/8 in. MG	7/0.120 (3.05)	3/8 (9.52)	51.2	6,310	340	1.67
14 MG	7/0.121 (3.07)	0.363 (9.23)	51.8	6,390	345	1.65
16 MG	7/0.128 (3.25)	0.386 (9.80)	58.1	7,160	387	1.47
18 MG	7/0.139 (3.53)	0.417 (10.6)	68.5	8,020	456	1.25
7/16 in. MG	7/0.145 (3.68)	7/16 (11.1)	74.5	8,510	496	1.15
20 MG	7/0.148 (3.75)	0.444 (11.3)	77.3	8,840	515	1.11
1/2 in. MG	7/0.165 (4.19)	1/2 (12.7)	96.5	10,400	642	0.89
25 MG	7/0.172 (4.39)	0.519 (13.2)	106	11,100	708	0.81

جدول (۴ و ۵) مشخصات چند نمونه از سیم محافظ AS در استاندارد های مختلف

تمرینات فصل دهم:

- ۱- عوامل موثر در انتخاب سیم محافظ را نام ببرید.
- ۲- مزایا و معایب خطوط انتقال با دو سیم محافظ را تشریح نمائید.
- ۳- در صورتیکه در یک خط انتقال سیم محافظ نصب نگردد چه آثار سوء به همراه دارد؟
- ۴- در یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت با توجه به فرضیات زیر حداقل مقطع سیم محافظ را به دست آورید؟

$$K=80 \quad t=0.001 \quad I_{sc}=50KA$$

- ۵- در یک خط انتقال نیرو جریان صاعقه ۱۰۰ کیلوآمپر، ثابت هادی ۱۱۰ می باشد در صورتیکه تداوم عبور جریان صاعقه ۵ میلی ثانیه می باشد حداقل مقطع مناسب سیم محافظ چند میلیمتر مربع می باشد.

۳۱۸

- ۱- عوامل موثر در انتخاب سیم محافظ را نام ببرید.
- ۲- مزایا و معایب خطوط انتقال با دو سیم محافظ را تشریح کنید.
- ۳-
- ۴-
- ۵- در یک خط انتقال نیرو جریان چندین صاعقه متوالی برابر ۱۵۰ کیلوآمپر و ثابت هادی ۱۱۰ می باشد در صورتیکه تداوم عبور جریان ضاعقه ۰.۵ میلی ثانیه باشد ابتدا حداقل مقطع استاندارد را تعیین کنید.

راهنمای حل: ابتدا به کمک رابطه ۱۹-۲ حداقل مقطع مناسب با توجه به اطلاعات داده شده محاسبه می شود:


$$S = \frac{I \cdot \sqrt{t}}{K} = \frac{150000 \sqrt{0.0005}}{110} = 30.19mm^2$$

با توجه به جدول ۱-۱۹ نزدیکترین اندازه استاندارد سیم محافظ ۳ نمره ۷ یا سیم محافظی است که دارای ۳ رشته نمره ۷ می باشد، ضمناً مقطع این سیم ۳۱.۶۴ میلیمتر مربع می باشد.

فصل یازدهم: انتخاب برج و محاسبات بارگذاری

(Loading Calculations & Tower Design)

منحنی سیم: در طراحی خطوط انتقال ارزی تعیین منحنی سیم از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا تغییرات کوچکی در طول سیم باعث تغییرات بزرگی در کشش سیم خواهد شد. بدین معنی که انساط و انقباض جزئی که در اثر تغییر درجه حرارت و یا بارهای خارجی به وجود می‌آید، تغییرات کشش زیادی را باعث می‌شود. بنابراین منحنی سیم باید به صورتی باشد که در اثر تحولات فوق، کشش و فلش سیم از مقادیر مجاز بالاتر نرود. کشش سیم تابع وزن سیم و بخ روی آن، نیروی باد و درجه حرارت محیط می‌باشد. برای به دست آوردن معادله و منحنی متعادل سیم باید به یک سری تقریب متول شد. فرض می‌کنیم سیم، مقاومتی در مقابل خمش نشان نداده و در مقابل کشش نیز تغییر طول ندهد. همچنین به علت بلند بودن طول سیم از ضخامت آن صرف نظر می‌نماییم.



شکل (۱)

قطعه OP از شکل (۱) را در نظر می‌گیریم. نقاط A,B نقاط نگهدارنده سیم می‌باشند. با تجزیه نیروهای وارد بر سیم خواهیم داشت:

$$\begin{cases} T_x = H \\ T_y = w \cdot l \end{cases}$$

کشش افقی سیم : کشش عمودی سیم :

که در این رابطه T_x ، کشش افقی سیم و T_y ، کشش عمودی سیم می‌باشد.

$$tg(\alpha) = y' = \frac{T_y}{T_x} = \frac{wL}{H} = \frac{L}{a}$$

که $a = \frac{H}{w}$ را پارامتر سیم گویند و واحد آن متر است. اگر طول قطعه کوچکی از سیم (dl) را در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$dl = \sqrt{dx^2 + dy^2} \rightarrow dx = \frac{dl}{\sqrt{1 + L^2/a^2}}$$

با انتگرال گیری از طرفین رابطه داریم:

$$x + c = a \sinh^{-1} \left(\frac{L}{a} \right) \rightarrow \text{if } x = 0, L = 0 \Rightarrow c = 0$$

بنابراین داریم:

$$x = a \sinh^{-1} \left(\frac{L}{a} \right) \rightarrow L = a \sinh \left(\frac{x}{a} \right), \quad y' = \frac{L}{a} = \sinh \left(\frac{x}{a} \right)$$

و از رابطه (۱) داریم:

$$y = a \cosh \left(\frac{x}{a} \right) + D \rightarrow \text{if } x = 0, y = 0 \Rightarrow D = -a$$

با انتگرال گیری خواهیم داشت:

از آنجا:

$$y = a \left(\cosh \left(\frac{x}{a} \right) - 1 \right)$$

 حال اگر در شکل (۱) مرکز محورهای مختصات را به نقطه $(0, -a)$ انتقال دهیم، خواهیم داشت:

$$\begin{cases} x = X + 0 \\ y = Y - a \end{cases}$$

بنابراین:

$$Y = a \cosh \left(\frac{X}{a} \right)$$

 با بسط عبارت $\cosh \left(\frac{X}{a} \right)$ داریم:

$$Y = a \left[1 + \frac{1}{2!} \left(\frac{X}{a} \right)^2 + \frac{1}{4!} \left(\frac{X}{a} \right)^4 + \dots \right]$$

که با تقریب خوبی می‌توان نوشت:

$$Y = a \left(1 + \frac{X^2}{2a^2} \right)$$

اگر محور مختصات مماس بر سیم باشد، داریم:

$$y = \frac{x^2}{2a}$$

که این معادله معادله یک سهمی است.

محاسبات کشش در نقاط مختلف سیم (Tension):

 می‌توان کشش T را در هر نقطه از سیم به

 فاصله x از مبدأ مختصات به صورت زیر محاسبه نمود:

$$T = \sqrt{T_x^2 + T_y^2}, \quad \frac{T_y}{T_x} = \tan(\alpha) = \sinh \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$T = H \sqrt{1 + (\sinh \left(\frac{x}{a} \right))^2} \rightarrow T = H \cosh \left(\frac{x}{a} \right) \rightarrow T = w \cdot Y$$


این رابطه بدین معنی است که کشش در هر نقطه به طول x برابر است با وزن قطعه ای از سیم که طول آن برابر y است. بنابراین کشش در نقاط نگهدارنده B به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$T_B = w \cdot y_b = w(f_H + a) = w \cdot f_H + H$$

معمولاً شرایط کلی زیر را در محاسبات کشش و فلش مورد توجه قرار می‌دهند:

کشش سیم در درجه حرارت عادی را بین (18-25) درصد حداکثر مقاومت کششی قرار می دهند. حداکثر کشش سیم در سخت ترین شرایط موجود در منطقه ای که خط عبور می کند نباید بیشتر از 60% حداکثر مقاومت کششی باشد. بنابراین ضریب اطمینانی که برای سیم در نظر می گیرند حداقل برابر با 1.67 می باشد.

فلش سیم (Sag): در طراحی یک خط انتقال انرژی، فلش نقش مهمی دارد زیرا فلش بهترین وسیله برای شناختن کشش سیم و ارتفاع پایه ها می باشد. فلش جهت کنترل فاصله سیم از زمین یک عامل تعیین کننده است.



شکل (۲)


الف) محاسبه فلش سیم برای حالتی که دو نقطه نگهدارنده در یک سطح قرار دارند: (شکل (۲)):

$$\begin{cases} y_A = a \cosh\left(\frac{x_A}{a}\right) \\ y_A = a + f \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f = y_A - a = a \cosh\left(\frac{x_A}{a}\right) - a \\ x_A = \frac{S}{2} \rightarrow f = a(\cosh\left(\frac{S}{2a}\right) - 1) \end{cases}$$

و اگر این رابطه را بسط دهیم و از جملات درجه ۴ به بالاتر صرف نظر کنیم، خواهیم داشت:

$$f = \frac{S^2}{8a} = \frac{wS^2}{8H}$$

ب) محاسبه فلش سیم برای حالتی که دو نقطه نگهدارنده در یک سطح نباشند: اگر f_L را فلش سیم در اسپنی که $2n$ طول داشته باشد و f_H را فلش سیم در اسپنی که $2m$ طول داشته باشد در نظر بگیریم به طوری که نقاط نگهدارنده سیم اختلاف ارتفاعی نداشته باشند در این صورت با توجه به شکل (۳) می توان نوشت:



شکل (۳)

$$f_L = \frac{(2n)^2}{8a}, \quad f_H = \frac{(2m)^2}{8a}$$

$$h = f_H - f_L = \frac{(2m)^2}{8a} - \frac{(2n)^2}{8a} = \frac{1}{2a}(m+n)(m-n)$$

$$m+n=s$$

$$\begin{cases} 1) \quad m-n = \frac{2ah}{s} \\ m+n=s \rightarrow m = \frac{s}{2} + \frac{ah}{s}, \quad n = \frac{s}{2} - \frac{ah}{s} \end{cases}$$

چون مقدار فلش برابر طول EF است پس داریم، $f = y_E - y_F$ و چون خط CD موازی خط AB است پس شیب خط CD هم برابر شیب خط AB بوده و مساوی $\frac{x_F}{a} = \frac{h}{s}$ است. بنابراین خواهیم داشت، حال با داشتن طول نقاط F, E می‌توان آنها را در معادله خط AB قرار داد و در این صورت داریم:

$$2) \quad f = y_E - y_F = f_L + \frac{ah^2}{2s^2} + \frac{nh}{s}$$

با توجه به روابط ۱ و ۲ خواهیم داشت:

$$f = \frac{s^2}{8a} + \frac{ah^2}{2s^2} - \frac{h}{2} + \frac{ah^2}{2s^2} + \frac{h}{2} - \frac{ah^2}{s^2}$$

بنابراین تغییر ارتفاع نقاط نگهدارنده تأثیری در فلش سیم ندارد.

$$f = \frac{s^2}{8a} = ws^2 / 8H$$

البته در اینجا باید دقت کرد که نقاط مماس بر منحنی یعنی نقطه D در وسط اسپن قرار دارد. همچنین فاصله EF بیشترین فاصله عمودی بین منحنی سیم و خط AB است. مقادیر f_H و f_L را نیز بسادگی می‌توان به دست آورد:

$$f_H = f(1 + \frac{h}{4f})^2, \quad f_L = f(1 - \frac{h}{4f})^2$$

محاسبه طول سیم: طول سیم را در دو حالت زیر محاسبه می‌کنیم:

الف) نقاط نگهدارنده اختلاف ارتفاعی ندارند: با توجه به شکل (۲) و محاسباتی که قبلاً انجام شده است مشخص می‌شود که طول سیم اندازه گیری شده از نقطه O به صورت زیر به دست می‌آید:

$$L_1 = a \sinh(\frac{x}{a})$$

و برای کل سیم خواهیم داشت:

$$L = 2a \sinh(\frac{x}{a}) = 2a \left[\frac{s/2}{a} + \frac{(s/2)^3}{6a^2} + \dots \right]$$

$$L = s + \frac{s^3}{24a^2}$$

ب) نقاط نگهدارنده با هم اختلاف ارتفاع دارند: با توجه به شکل (۳) فرض می‌کنیم که L_a طول کمان OA و L_b طول کمان OB باشند، در این صورت با بسط رابطه طول سیم خواهیم داشت:

$$L = a \sinh(\frac{x}{a}) = a \left[\frac{x}{a} + \frac{1}{3!} \left(\frac{x}{a} \right)^3 + \dots \right] = x + \frac{x^3}{6a^2}$$

بنابراین L_a و L_b به ترتیب زیر محاسبه می شوند:

$$\begin{cases} L_a = n + \frac{n^3}{6a^2} \\ L_b = m + \frac{m^3}{6a^2} \end{cases} \rightarrow L = L_a + L_b = (m+n) \left\{ 1 + \frac{1}{6a^2} [(m+n)^2 - 3mn] \right\}$$

با جایگذاری مقدار مربوطه به جای m, n خواهیم داشت:

$$L = s + \frac{s^3}{24a^2} + \frac{h^2}{2s} 32)$$


بنابراین اگر نقاط نگهدارنده با هم اختلاف ارتفاع داشته باشند در این صورت طول سیم به اندازه $\frac{h^2}{2s}$ افزایش پیدا می کند، که در آن h اختلاف ارتفاع بین دو نقطه نگهدارنده می باشد.

نیروهای وارد بر هادی: انواع نیروهای وارد بر هادی عبارتند از:

الف) نیروهای خودی: این نیروها ناشی از وزن هادی، وزن زنجیره مقره و نیروهای ناشی از قرارگیری برج در زاویه می باشد.

ب) نیروهای ناشی از بارگذاری خارجی: این نیروها شامل بارگذاری ناشی از تشکیل قشر یخ روی هادی و نیروی ناشی از باد می باشد.

۱. باریخ: چنانچه وزن یخ در واحد طول هادی را با w_i نشان دهیم، با توجه به شکل (۴) خواهیم داشت:



شکل (۴)

$$w_i = \sigma \cdot \pi \left[\left(\frac{1}{2} d + t \right)^2 - \left(\frac{1}{2} d \right)^2 \right] l$$

$$w_i = 913 \cdot \pi \cdot t \cdot (t + d) \text{ (kg/m)}$$

σ : وزن مخصوص یخ (معادل 913 kg/m^3)

t: ضخامت یخ برحسب متر

d: قطر هادی برحسب متر

l: طول هادی (دراینجا یک متر) می باشد.

۲. نیروی ناشی از باد روی هادی: در اثر وزش باد نیرویی بر سیم وارد می شود که مقدارش از حاصلضرب فشار باد در سطح بادخور سیم به دست می آید.

$$w_w = C_d \cdot P_w \cdot A$$

P_w : فشار باد برحسب kgf/m^2

A: سطح باد در یک متر طول هادی می باشد.

C_d : ضریب دینامیک می باشد که طبق استاندارد SSPB برای سیم های با قطر بیش از 15mm 15mm برابر یک است و برای سیم های با قطر بین 12.5mm تا 15mm برابر ۱.۱ و برای سیم های با قطر کمتر از 12.5mm برابر ۱/۲ می باشد.

اگر چنانچه بر روی هادی بخ نشسته باشد در این صورت سطح باد خور افزایش می یابد و خواهیم داشت:

$$A = (2t + d).l$$

باید به این مسئله توجه داشت که فشار باد در هر نقطه بستگی به ارتفاع هادی از سطح زمین دارد و بسته به بلندی دکل ها میزان آن متفاوت خواهد بود. همچنین از آنجا که نیروی باد در تمام طول اسپن یکسان نمی باشد در استانداردهای مختلف با توجه به طول اسپن برای باد نیروی کمتر از مقدار به دست آمده از روابط فوق در نظر می گیریم. به طوریکه در اسپن های بیش از صد متر ضریب کاهش نیروی باد اعمال می گردد. در استاندارد ایران ضریب کاهش (R) طبق رابطه زیر بدست می آید:

$$S < 100m$$

$$R = 1$$

$$100m < S < 300m$$

$$R = \frac{600 - s}{500}$$

$$S > 300m$$

$$R = 0.6$$

بنابراین رابطه نیروی ناشی از باد روی هادی به صورت زیر به دست می آید:


$$w_w = R.C_d.P_w.d$$

طبق استاندارد SSPB نیروی باد از رابطه زیر به دست می آید:

$$w_w = 0.0625V^2.R.C_d.A.\sin^2\phi$$

در این رابطه ϕ زاویه وزش باد است.

ج) برآیند نیروهای وارد بر سیم: برای تعیین برآیند نیروهای وارد بر هادی طبق شکل داریم:



شکل (۶)

$$w = \sqrt{(w_i + w_e)^2 + w_w^2}$$

همانطورکه مشاهده می شود وزن بخ به طور ساده به وزن خور سیم اضافه می شود در حالیکه نیروی ناشی از باد به طور برداری با وزن سیم و بخ ترکیب می شود. نسبت W به وزن واحد طول سیم را ضریب اضافه بار گویند.

د) معادله تغییر وضعیت: هدف از مطالعه رابطه تغییر وضعیت عبارتست از؛ پیدا کردن فلش یا کشش جدید وقتی که شرایط محیط تغییر کرده باشد. معمولاً فقط درجه حرارت و نیروهای وارد بر سیم تغییر می کند. برای بدست آوردن رابطه تغییر وضعیت از تغییراتی که در اثر درجه حرارت و بارهای خارجی و در نتیجه کشش در طول سیم به طور الاستیک ایجاد می شود، کمک می گیریم. طول سیم در یک اسپن ثابت طبق روابط گذشته به صورت زیر می باشد:

$$L_1 = s + \frac{s^3}{24a_1^2}, \quad L_2 = s + \frac{s^3}{24a_2^2}$$

تغییر طول در اثر تغییر درجه حرارت:

$$L = L_2 - L_1 = \alpha(t_2 - t_1)L_1$$

تغییر طول در اثر کشش:

$$L = \frac{H_2 - H_1}{AE} \cdot L_1$$

که در آن E مدول یانگ و H_1 و H_2 ، کشش داخلی سیم در حالت های ۱ و ۲ می باشند.

$$L_2 - L_1 = \alpha(t_2 - t_1)L_1 + \frac{H_2 - H_1}{AE} \cdot L_1$$

$$\frac{s^3}{24a_2^2} - \frac{s^3}{24a_1^2} = \left[\alpha(t_2 - t_1) + \frac{H_2 - H_1}{AE} \right] \left[s + \frac{s^3}{24a_1^2} \right]$$

از حاصلضرب دو به دوی مقادیر داخل پرانتز صرف نظر می شود.

$$\frac{s^2 w_2^2}{24H_2^2} - \frac{1}{AE} H_2 - \alpha t_2 = \frac{s^2 w_1^2}{24H_1^2} - \frac{1}{AE} H_1 - \alpha t_1 = K$$

K ، یک مقدار ثابت است. بنابراین در حالت کلی داریم:

$$H^3 + AE(\alpha t + K)H^2 - \frac{AEs^2w^2}{24} = 0$$

با به دست آوردن مقدار K در یک حالت می توان H را در شرایط مختلف به دست آورد. بنابراین در حالت کلی می توان رابطه زیر را نوشت:

$$H_2^3 + \left[\frac{AEs^2w_1^2}{24H_1^2} + \alpha AE(t_2 - t_1) - H_1 \right] H_2^2 - \frac{AEs^2w_2^2}{24} = 0$$

بنابراین چنانچه شرایط جوی و کشش اولیه سیم مشخص باشد و شرایط جوی ثانویه داده شود می توان به کمک رابطه تغییر وضعیت کشش ثانویه را حساب کرد.

توصیه های کلی:

۱- طبق استاندارد SSPB مقادیر زیر برای خطوط ۴۰۰ کیلوولت توصیه شده است:

- حداقل نسبت دو اسپن مجاور از مقدار $\frac{1}{2.5}$ تجاوز نکند.

- بلندترین اسپن نباید از $1/5$ برابر اسپن معادل طراحی بیشتر باشد.



- کوتاهترین اسپن نباید از $4/0$ برابر اسپن معادل طراحی کمتر باشد.

با اینکار از افزایش بیش از حد اختلاف کشش در دو اسپن مجاور که موجب انحراف زنجیره مقره در امتداد خط (off set) می شود جلوگیری خواهد شد.



۲- یکی از عوامل مهمی که سبب افزایش طول و فلش سیم و کاهش کشش سیم (پس از سیم کشی) می گردد پیری سیم است. از آنجاییکه سیم تحت کشش قرار دارد، پس از گذشت مدتی از سیم کشی افزایش طولی در آن به وجود خواهد آمد که موجب کاهش کشش و افزایش فلش سیم خواهد شد که حتماً بایستی قبلًا مورد توجه قرار گیرد. به دو روش زیر می توان اثر پیری را در محاسبات منظور نمود:

الف- در روش اول افزایش طول سیم در اثر پیری را معادل افزایش طول سیم در اثر ازدیاد درجه حرارت متناسب با آن در نظر می گیریم. به عنوان مثال به هنگام سیم کشی سیم لینکس درجه حرارت معادل پیری را ۱۵ درجه فرض می نماییم. بنابراین موقع سیم کشی سیم فوق، درجه حرارت محیط ۱۵ درجه سردتر از دمای واقعی در زمان سیم کشی منظور می گردد.


ب- در روش دوم از منحنی های کشش و فلش اولیه و پس از پیری که سیم در شرایط مختلف جوی رسم شده است استفاده می گردد.




شکل (۷)

V. STRING	I. STRING
 18.5 m	 22.5 m

شکل (۸)




شکل (۹)




WAIST TYPE S/C

شکل (۱۰)




VERTICAL D/C

شکل (۱۱)



DELTA-TYPE S/C


شکل (۱۲)




شکل (۱۴)

شکل (۱۳)

شکل تعدادی دیگر از برجهای خطوط انتقال نیرو:




SEMI-FLEXIBLE STRUCTURE TYPES




H-FRAME


Y-STRUCTURE




GUYED STRUCTURE TYPES




GUYED PORTAL GUYED VEE



GUYED WYE GUYED DELTA




DOUBLE CIRCUIT H FRAME X STRUCTURE



21

1150 KV LINE



فصل دوازدهم: انتخاب شرایط بارگذاری به محک آماره‌های ملخه

(Loading Conditions)

۱) **مقدمه:** بایستی متذکر شد که در اینجا فرض بر آن است که کارهای مقدماتی طرح از قبیل انتخاب سیم و زنجیره مقره و نیز طرح برج از لحاظ فواصل الکتریکی مورد نیاز هادی انجام گرفته و طرح مقدماتی برج در دست است و هدف محاسبه نیروهای وارد بر برج می باشد.

۲) **تعاریف:** شرایط عادی (EDS)، شرایط استاندارد سبک، شرایط حد سبک، شرایط استاندارد متوسط، شرایط يخ متوسط، شرایط باد متوسط، شرایط استاندارد سنگین، شرایط يخ سنگین، شرایط باد شدید، شرایط فوق سنگین.

۳) **شرایط منطقه‌ای:** با توجه به وسعت کشور و تنوع آب و هوایی در قسمتهای مختلف، مناطق به سه حالت اصلی (سبک، متوسط، سنگین) و یک حالت فوق العاده (فوق سنگین) به ترتیب زیر تقسیم بندی گردیده اند:

۳-۱) **مناطق با شرایط سبک:** در این مناطق درجه حرارت حداقل به (-۵) درجه می‌رسد، و به علت بالا بودن درجه حرارت در اکثر نقاط و خشکی هوا، ایجاد يخ روی سیم احتمال بسیار ضعیفی داشته است. قسمت‌های جنوبی کشور یعنی دشت خوزستان، کرانه خلیج فارس و دریای عمان را می‌توان جزء مناطق دارای شرایط سبک در نظر گرفت. مشخصه این مناطق باد شدید است که حداقل مقدار آن تا ارتفاع ۲۰ متری ۴۰ متر در ثانیه و بالاتر از آن ۴۵ متر در ثانیه بایستی منظور شود.

۳-۲) **مناطق با شرایط متوسط:** در این مناطق درجه حرارت حداقل به (-۵) درجه رسیده و اغلب به صورت مناطق کویری و خشک بوده و لذا سرعت باد شدید و ضخامت يخ روی سیم بسیار کم می‌باشد. به طور کلی قسمتهای کویری کشور جزو این مناطق بوده و همچنین جنوب استان خراسان، شمال استان سیستان و بلوچستان، استان یزد و کرمان، جنوب استان لرستان و مناطق غیرکوهستانی استان مازندران می‌تواند جزو مناطق با شرایط متوسط محسوب گردد. شرایط حد برای این منطقه تند باد با سرعت ۳۵ متر در ثانیه تا ارتفاع ۲۰ متری از سطح زمین و برای ارتفاع بالاتر از آن ۴۰ متر در ثانیه در نظر گرفته می‌شود. حداقل ضخامت يخ روی سیم نیز بایستی ۱۵ میلیمتر منظور گردد.

۳-۳) **مناطق با شرایط سنگین:** درجه حرارت حداقل به (-۲۵) درجه می‌رسد، و به علت وجود رطوبت نسبتاً زیاد در این مناطق ضخامت يخ بالا می‌باشد. شرایط حد برای این مناطق باد تند با سرعت ۳۵ متر در ثانیه تا ارتفاع ۲۰ متری از زمین و ارتفاع بالاتر از آن ۴۰ متر در ثانیه در نظر گرفته می‌شود. ضخامت يخ حداقل ۲۵ میلیمتر بایستی منظور شود. قسمتهای غربی و جنوب غربی کشور جزو این مناطق محسوب شده و اغلب شامل مناطق کوهستانی است.

۳-۴) **مناطق فوق سنگین:** علاوه بر شرایط فوق، تجربه نشان داده که در برخی مناطق سرعت باد و ضخامت يخ گاهی از مقادیر ذکر شده نیز فراتر می‌رود و بطور کلی برای مناطق با ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا و همچنین کرانه باختری دریای مازندران تا رودسر، شرایط می‌بایستی یک درجه سنگین تر فرض شود. مثلاً اگر آن قسمت در منطقه‌ای با شرایط متوسط قرار دارد. شرایط مربوط به مناطق سنگین در مورد آن در نظر گرفته شود و برای قسمتهایی که در مناطق سنگین قرار دارند میزان ضخامت يخ حداقل ۴۰ میلیمتر در نظر گرفته شود. معمولاً در این

حالت فاصله بین برجها را کمتر می‌گیرند و سیم کشی با کشش کمتر انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر برجهایی که برای شرایط سنگین طراحی شده اند با شرایط فوق سنگین وفق داده می‌شوند.

۴) تأثیر باد: به طور کلی ویژگیهای باد را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

۴-۱) طبیعت باد: در محاسبات خط انتقال در حالت تند باد، از ضریب تند باد استفاده نموده و سرعت باد روی برج را 30 درصد بیشتر از سرعت باد در نظر می‌گیریم.

۴-۲) نیروی باد: عموماً باد را بوسیله سرعت یا فشار آن مشخص می‌نمایند. فشار باد عبارت است از فشاری که به واسطه انرژی جنبشی آن ایجاد می‌شود و می‌توان اثبات نمود که مقدار آن برابر است با:

$$P = \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$P_{\text{فشار باد}} = \frac{N}{m^2} \quad V_{\text{سرعت باد}} = \frac{m}{s} \quad \rho_{\text{جرم مخصوص}} = \text{جرم حجمی}$$

- از آنجا که سیال مورد نظر در اینجا هواست و یک مترمکعب هوانیز در دمای 15 درجه و فشار یک اتمسفر 1.22 کیلوگرم جرم دارد می‌توان نوشت:

$$P = \frac{1.22}{2} \cdot V^2$$

اگر فشار را بر حسب کیلوگرم نیرو بر مترمربع بخواهیم رابطه فوق به صورت زیر خواهد بود:

$$P = \frac{1.22}{2 \times 9.81} \cdot V^2$$

و با تقریب خوبی داریم:

$$P = \frac{V^2}{16}$$

۴-۳) باد روی برج: به منظور محاسبه نیروی باد، برج را به قطعات مختلف تقسیم بندی نموده و ضریب شکل هر تکه به طور مجزا و با توجه به تجربه به دست آمده محاسبه می‌گردد. ضریب شکل برای سطح صاف $1/6$ است. ضریب شکل برای قسمت پایین برج عبارتست از:

$$S = 1.6 \times 2 = 3.2$$

برای قسمت بالای کمر برج که قطعات نسبتاً فشرده ترند، اگر A سطح جلوی باد و A' سطح عقبی باشد داریم:

$$S = 1.6A + \frac{2}{3} \times 1.6A'$$

اگر $A = A'$ باشد، خواهیم داشت:

$$S = 2.7A$$

برای قسمت کراس آرم ها که سطح طولی به نسبت سطح عرضی زیاد است، معمولاً یک چهارم نسبت سطح طولی را به سطح عرضی می‌بایستی اضافه نمود:

$$S = 2.7 \times \frac{(1 + 0.25A_2)}{A_t}$$

A_2 : مساحت طولی برج بر حسب مترمربع.

A_t : مساحت عرضی برج بر حسب مترمربع.

فصل دوازدهم: انتخاب شرایط بالزاری به نگاه آماری و شناسی ملخه

مدرس: سید محمد رضا نوحی

طراحی خطوط انتقال

در حالتی که جهت وزش باد نسبت به برج دارای زاویه باشد، برای محاسبه فشار باد کافیست فشار محاسباتی را به دو مولقه عمود بر وجههای مجاور برج قسمت نمود و محاسبات را بر اساس آن فشار انجام داد. به طور کلی نیروی باد بر روی هر قطعه از برج به صورت زیر قبل محاسبه است:

$$F = K \cdot P \cdot S \cdot A$$

F : نیروی باد.

K : ضریب اضافه بار.

P : فشار باد بر هر مترمربع.

S : ضریب شکل.

A : سطح قرار گرفته در مقابل باد می باشد.

همانطور که گفته شد، در تند باد، سرعت باد روی برج را 30 درصد بیشتر در نظر می گیرند، ولی در بقیه حالت می بایستی همان سرعت باد منظور گردد.

۵) **تأثیر يخ:** يخ ممکن است به صورت برفک یا بلوری باشد. وزن مخصوص يخ نوع بلوری 913 کیلوگرم برای هر متر مکعب محاسبه می گردد. وزن يخ روی سیم نیز عبارتست از وزن يخ استوانه مجوفی با قطر خارجی سیم با يخ و قطر داخلی سیم بدون يخ. در این صورت وزن هر متر سیم با يخ بر اساس فرمول زیر قابل محاسبه است:

$$M = m + 913 \times \pi \times t(t+d)$$

m : وزن هر متر سیم با يخ بر حسب کیلوگرم.

M : وزن هر متر سیم بدون يخ بر حسب کیلوگرم.

d : قطر سیم لخت بر حسب متر.

t : ضخامت يخ بر حسب متر.

۶) ضرایب مورد استفاده در طراحی:

۶-۱) **ضریب اضافه بار:** نسبت نیروی مجاز به نیروی وارد شده (که برای حالت کشش نیروهای مجاز حد جاری شدن است)، را گویند و با K نشان می دهند.

۶-۲) **ضریب اطمینان:** نسبت نیروی گسیختگی به نیروی وارد شده که با SF نشان می دهند.

۶-۳) **ضریب شکل:** ضریبی است که برای محاسبه نیروی باد روی اجسام بکار می رود و بستگی به شکل جسم دارد و با S نشان می دهند.

۶-۴) **ضریب تند باد:** نسبت سرعت لحظه ماکریم به سرعت باد اندازه گیری شده را گویند و با G نشان می دهند

۶-۵) **ضریب تأثیر:** نسبت نیروی موثر باد به نیرویی که از طریق محاسبه با سرعت بدست می آید را ضریب تاثیر گویند و با E نشان می دهند.

۶-۶) **ضریب پوشش:** در صورتی که باد قبل از برخورد با سطح مورد نظر با مانعی برخورد کند از سرعت آن کاسته خواهد شد، که در این صورت از ضریب فوق استفاده می گردد.

۶-۷) **ضریب تصحیح:** ضریبی است که برای تبدیل حالت مورد محاسبه به حالت استاندارد بکار می رود، و با حرف C نشان می دهند.

۷) شرایط استاندارد بارگذاری:

شرایط را که در آن باد و یخ با سرعت و ضخامت حدود نصف حالت

حد در نظر گرفته می شود را شرایط استاندارد گویند و برای مناطق مختلف بصورت زیر می باشد:

۷-۱) شرایط استاندارد سبک:

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| حرارت محیط: | صفر درجه سانتیگراد. |
| سرعت باد: | ۲۶ متر در ثانیه در تمام نقاط. |
| ضخامت یخ: | صفر میلیمتر. |

۷-۲) شرایط استاندارد متوسط:

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| حرارت محیط: | صفر تا منفی ۵ درجه سانتیگراد. |
| سرعت باد: | ۱۸ متر در ثانیه در تمام نقاط. |
| ضخامت یخ: | ۷ میلیمتر. |

۷-۳) شرایط استاندارد سنگین:

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| حرارت محیط: | صفر تا -۲۰ درجه سانتیگراد. |
| سرعت باد: | ۱۸ متر در ثانیه در تمام نقاط. |
| ضخامت یخ: | ۱۵ میلیمتر. |

۸) شرایط حد بارگذاری:

همانطور که عنوان شد علاوه بر شرایط استاندارد برج ها می بایستی تحمل

شرایط حد را که معمولاً در حالت تند باد یا یخ سنگین به وجود می آید را داشته باشند و این شرایط با توجه

به مناطق مختلف بقرار زیرند:

۸-۱) شرایط حد سبک:

- | | |
|-------------|--|
| حرارت محیط: | 15°C |
| سرعت باد: | تا ارتفاع ۲۰ متری: ۴۰ متر در ثانیه |
| ضخامت یخ: | در ارتفاع بالای ۲۰ متر: ۴۵ متر در ثانیه. |
| | صفر سانتیگراد. |

۸-۲) شرایط حد متوسط:

- | | |
|------------------|--|
| الف) حرارت محیط: | 15°C |
| سرعت باد: | تا ارتفاع ۲۰ متری: ۳۵ متر در ثانیه |
| ضخامت یخ: | در ارتفاع بالای ۲۰ متر: ۴۰ متر در ثانیه. |
| | صفر میلیمتر. |
| (ب) حرارت محیط: | -5°C |
| سرعت باد: | صفر. |
| ضخامت یخ: | ۱۵ میلیمتر. |

۸-۳) شرایط حد سنگین:

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| الف) حرارت محیط: | ۱۵ درجه سانتیگراد. |
| سرعت باد: | تا ارتفاع ۲۰ متری: ۳۵ متر در ثانیه |
| ضخامت یخ: | در ارتفاع بالاتر: ۴۰ متر در ثانیه. |
| | صفر. |

(ب)	حرارت محیط:	(-5) درجه سانتیگراد.
	سرعت باد:	صفرا.
	ضخامت یخ:	25 میلیمتر.

۹) **شرایط عادی (EDS=Every day stress):** بیش از تمام شرایط ذکر شده تا اینجا، خطوط انتقال نیرو در غالب روزهای سال تحت تأثیر شرایط عادی یا روزمره قرار دارند و آن شرایطی است بدون باد و یخ، درجه حرارت محیط نیز در این شرایط بستگی به محل عبور خط دارد به طوری که برای مناطق با شرایط سنگین درجه حرارت را ۱۵ درجه، برای مناطق با شرایط متوسط ۱۸ درجه و برای مناطق با شرایط سبک درجه حرارت روزمره را ۲۰ درجه می نمایند.

۱۰) شرایط استثنایی:

- ۱۰-۱) **شرایط پارگی:** این شرایط برای حالت بالاترین کشش سیم که معمولاً در شرایط حد اتفاق می افتد، در نظر گرفته می شود.
- ۱۰-۲) **شرایط اختلاف کشش:** در این شرایط فرض می شود که در یک سمت برج سیم ها بدون یخ و در سمت دیگر دارای یخ باشند، این حالت برای شرایط استاندارد محاسبه می گردد. در شرایط استاندارد سبک بايستی اختلاف کشش ناشی از اختلاف دو اسپن مجاور نیز منظور می گردد.
- ۱۰-۳) **شرایط زلزله:** در این حالت که برای سنگین ترین حالت (بالاترین نیروی وزن) بايستی منظور گردد، درصد نیروهای وزن را به نیروهای عرضی اضافه می نمایند.
- ۱۰-۴) **شرایط تعمیرات و ساختمان خط:** این شرایط در دمای ۱۵ درجه و بدون باد در نظر می شود، که از برج های تک مدار، سیم کشی فازها و سیم محافظ به صورت تکی و برج بدون سیم و در برج های دو مدار، سیم کشی یک مدار و برج بدون سیم خواهد بود.

۱۱) ضرایب اضافه بار و ثابت بارها:

- ۱۱-۱) **شرایط استاندارد بارگذاری:** در این شرایط علاوه بر ضرایب اضافه بار می بايستی مقادیر ثابت زیر را به نیروهای وارد بر هر متر سیم اضافه نمود:

حالت سبک: ۷۰ گرم.

حالت متوسط: ۲۵۰ گرم.

حالت سنگین: ۴۵۰ گرم.

ضرایب اضافه بار بترتیب زیراست:

الف- خطوط درجه یک (خطوط ۲۳۰ کیلوولت و بالاتر):

۲/۵ ضریب اضافه بار برای نیروهای ناشی از باد:

۱/۵ ضریب اضافه بار برای نیروهای قائم:

۱/۶۵ ضریب اضافه بار برای نیروهای طولی:

ب- خطوط درجه دو (خطوط کمتر از ۲۳۰ کیلوولت):

۲/۳ ضریب اضافه بار برای نیروهای ناشی از باد:

۱/۲ ضریب اضافه بار برای نیروهای قائم:

۱/۲

ضریب اضافه بار برای نیروهای طولی:

(۱۱-۲) شرایط حد بارگذاری:
۱. خطوط درجه یک:

ضریب اضافه بار برای کلیه نیروها به جز نیروی وزن برج و زنجیره مقره در حالت یخ سنگین:

ضریب اضافه بار برای نیروی وزن برج و مقره در حالت یخ سنگین:

۲. خطوط درجه دو:

ضریب اضافه بار برای کلیه نیروها به جز نیروی وزن برج و زنجیره مقره در حالت یخ سنگین:

ضریب اضافه بار برای نیروی وزن برج و مقره در حالت یخ سنگین:

(۱۱-۳) شرایط استثنایی: ضرایب اضافه بار تحت این شرایط 90° درصد ضرایب اضافه بار مربوط به حالت اصلی خواهد بود. مثلاً اگر پارگی سیم در حالت شرایط بارگذاری (خطوط درجه یک) باشد، ضریب اضافه بار آن $1.2 \times 0.9 = 1.08$ و برای وزن برج $(1.5 \times 0.9 = 1.35)$ می‌گردد.

خطوط درجه دو	خطوط درجه یک	نوع بارگذاری	
۲/۳	۲/۵	بار ناشی از باد	شرایط استاندارد
۱/۲	۱/۵	بار قائم	
۱/۲	۱/۶۵	بار ناشی از کشش	
۱/۱	۱/۲	کلیه بارها	شرایط حد
۱/۳	۱/۵	وزن برج و مقره	
۱/۰	۱/۱	-	شرایط فوق سنگین

(۱۲) محاسبه نیروهای روی برج:

$$V = W_V \cdot S_V + \text{وزن مقره و اتصالات}$$

- V:** نیروی عمودی (vertical) حاصل از وزن هادی که آنرا با V نشان می‌دهند، از حاصل ضرب برآیند وزن واحد طولهای (W_V) در اسپن وزن (S_V) بعلاوه وزن مقره و اتصالات بدست می‌آید:
- نیروی افقی (Transversal) که حاصل از نیروی باد برروی هادیها و نیز زاویه داربودن برج می‌باشد و با حرف T نشان می‌دهند، از حاصل ضرب وزن واحد طول هادی تحت شرایط باد (W_T) در اسپن باد (S_T) بعلاوه برآیند نیروی وارد بر برج در اثر زاویه داربودن خط به دست می‌آید:


$$T = W_T \cdot S_T + 2H \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

همانطور که شکل فوق نشان می‌دهد، در صورتی که برجی در مسیر خط تحت زاویه α قرار گیرد نیروهایی بصورت افقی از هر طرف به آن وارد می‌شود. این نیروها عبارتند از:

$$H \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$H \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

که در آن H ، کشش افقی سیم می‌باشد.



شکل (۱)

همانطور که در شکل نیز مشخص است، نیروهای متقابل $(\frac{\alpha}{2})$ ، یکدیگر را خنثی نموده و نیروی $H \sin(\frac{\alpha}{2})$ ، با یکدیگر جمع می‌شوند و نهایتاً برآیند نیروهای حاصل از زاویه دار بودن برج که از طریق هادی‌ها بدان اعمال می‌گردد، برابر خواهد شد با:

$$2H \sin(\frac{\alpha}{2})$$

- نیروی سومی ممکن است، در جهت طولی از طریق هادی‌ها به برج اعمال می‌شود که آن را نیروی طولی (Longitudinal) گویند و با حروف L نشان می‌دهند. این نیرو فقط در حالت پارگی تعدادی از هادی‌ها به برج اعمال می‌گردد و بر حسب شرایط موجود ممکن است فقط برای یک یا دو هادی (و نه تمام هادی‌ها) منظور شود. در اثر پارگی یکی از هادی‌ها روی برج، نیرویی درجهت طولی از طرف‌های طرف مقابل که هنوز به برج متصل است به آن نقطه اعمال می‌گردد. اکنون برج باستی این نیروی جدید که قبلاً توسط هادی مقابل خنثی می‌شد را تحمل نماید. مقدار نیروی L عبارتست از، کشش حالت پارگی مربوطه که می‌تواند در شرایط بارگذاری باد شدید، یخ شدید، حداقل دما و ... باشد.

L=(Tension of broken Wire)

لازم بذکر است که در شرایط بارگذاری مختلف، وزن واحد طول هادی مربوط به همان شرایط (W) در روابط T, V قرار می‌گیرد.

فصل سیزدهم: برج های انتقال نیرو

برج های خطوط انتقال و توزیع نیرو را می توان با شکل ها و جنس های مختلفی ساخت که نوع متداول آنها چوبی و فولادی می باشند، که ذیلاً به چند نمونه از آنها اشاره می گردد.

۱) انواع پایه های خطوط انتقال نیرو: ویژگی های انواع پایه ها:

- تحمل کافی در مقابل نیروهای مکانیکی داشته باشد
- شرایط مناسب از نظر فنی و اقتصادی داشته باشد
- باید دارای وزن مناسب باشد
- هزینه های تعمیرات آنها کم باشد
- باید دارای ظاهر مناسب با توجه به محل نصب باشد
- باید دارای عمر مناسب با توجه به شرایط محیطی منطقه باشد
- از نظر حمل و نقل مناسب و امکان نسبی تهیه، ساخت و نصب آنها در منطقه عملی باشند.

۱-۱) **تیرهای چوبی:** این نوع تیرها در مناطقی از جمله روسیه، سوئد، نروژ، فنلاند و ... که امکان تهیه چوب های بلند و مقاوم مسیر باشد، کاربرد بیشتری دارد.

مزایا: انعطاف پذیری در مقابل تغییرات درجه حرارت محیط، ارزانی و آماده بودن، پایین بودن وزن آنها در مقایسه با سایر انواع پایه ها، سهولت حمل و نقل و جابجایی، سهولت نصب و در نتیجه کاهش زمان احداث، نیاز به فونداسیون کمتر و ارزانتر، دارا بودن خاصیت عایقی.

معایب: عمر کمتر در مقایسه با سایر انواع تیرها و برج ها، تحمل کمتر در مقابل بار مکانیکی، ضعیف بودن در مقابل قارچ ها و سایر آفات، ضعیف بودن در مقابل آتش سوزی، دارای ضعف در مقابل تخریب عمدی، محدودیت ارتفاع تیر و در نتیجه عدم امکان به کارگیری آنها در اسپن های طویل.

۱-۲) **تیرهای بتونی:** این تیرها به صورت چهارگوش و گرد و همچنین به صورت H می باشند.

مزایا: دارای مقاومت مکانیکی نسبی بالا، دارای عمر بالا به خصوص در مناطقی که دارای آلودگی و رطوبت کم می باشند، امکان تهیه و ساخت آن در اکثر نقاط کشور، امکان استفاده آنها در اسپن های متوسط، دارا بودن قیمت مناسب در مقایسه با تیرهای چوبی (در بعضی مناطق ارزانتر از تیرهای فولادی).

معایب: وزن زیاد، هزینه حمل و نقل بیشتر، در مقایسه با پایه های چوبی هزینه های نصب بالاست، در مقایسه با تیرهای چوبی نیاز به فونداسیون بیشتر، در مناطق خورنده احتمال خوردگی و تخریب بتون و میله گرد داخل آن وجود دارد، محدودیت ارتفاع به دلیل محدود نگه داشتن وزن.

۱-۳) **تیرهای فولادی:** این نوع تیرها ممکن است به صورت لوله ای، تلسکوپی، نرdbانی و به صورت شبکه ای ساخته شوند.

مزایا: پذیرش نیروهای کمکی بیشتر، دارا بودن عمر بیشتر، امکان حمل و نقل و نصب آسانتر، دارای زیبایی ظاهری بیشتر، دارای پهنانی کمتر، نیاز به باند عبور کمتر، امکان استفاده آنها در سطوح مختلف ولتاژ، امکان بکارگیری آنها در اسپن های متوسط.

معایب: قیمت نسبی بیشتر، امکان خورده شدن و زنگ زدگی در محیط های آلوده نیاز به تعمیرات نسبی بیشتر، هزینه های نصب بالاتر و غیر اقتصادی بودن بکارگیری آن در برخی نقاط.

(۱-۴) برج های فولا دی:

مزایا: امکان استفاده آنها در اسپن های بلند و خیلی بلند، تقلیل آثار سوء، برخورد ساعقه با برج هله انعطاف پذیری آنها در مقابل نیروهای مکانیکی، سهولت حمل و نقل، سهولت مونتاژ و نصب آن در شرایط منطقه، دارا بودن عمر طولانی، سهولت طراحی و ساخت آن برای شرایط متفاوت محیطی، سهولت تعمیرات و جایگزینی قطعات.

معایب: نیاز به فونداسیون بیشتر، نیاز به مواد و مصالح بیشتر، قیمت نسبی بیشتر، امکان جدا کردن و جدا شدن نبیشی ها عملی است، امکان تقلیل مقاومت آن در اثر نادرست بستن پیچ و مهره هله امکان خورده شدن یا زنگ زدگی آن در محیط های خورنده، نیاز به تعمیرات و سرویس بیشتر.

۲) **شكل برج ها: جایگذاری فازهای خطوط انتقال نیرو در روی برج ها می تواند به صورت مختلفی انجام گیرد، که در مجموع در سه حالت کلی خلاصه می گردد:**

- فازها در روی هم قرار گیرند (وضعیت عمودی فازها)
- فازها در مجاورت هم نصب شوند (وضعیت افقی فازها)
- فازها در سه راس مثلث قرار گیرند.

۲-۱) **جایگذاری افقی فازها:** این نوع برج ها که به کله گربه ای مشهورند (Waist type) دارای شکلها و فرمها مختلفی می باشند که چند نمونه از آنها در شکل های ضمیمه نشان داده شده اند.

ویژگی این برج ها: پهنه ای برج زیاد است، نیاز به باند عبور بیشتری دارد، نیاز به حریم بیشتری دارد، مشکلات تعمیرات خط گرم کمتر است. در مناطقی، بادگیر که هادی ها دچار نوسانات شدید می شوند (از نوع Swing لازم است فاصله فازها از یکدیگر افزایش یابند).

- در مقایسه با جایگذاری عمودی فازها، میدان های الکتریکی و مغناطیسی در زیر خطوط انتقال بیشتر است.
- در صورت پارگی هادی یک فاز، صدمه کمتری به فازهای دیگر وارد می شود.
- ارتفاع نسبی برج در مقایسه با وضعیت جایگذاری عمودی کمتر است.

۲-۲) **جایگذاری عمودی فازها:** در این برج ها هادی ها به صورت عمودی جایگذاری می شوند، به همین دلیل این نوع برج های نیز به نام نوع عمودی (Vertical type) نام گذاری شده اند.

ویژگی این برج ها: پهنه ای برج ها تقلیل می یابد، نیاز به باند عبوری کمتر دارد، در یک شرایط مشخص حریم مجموع تقلیل می یابد.

با توجه به قرار گرفتن فازها در روی هم آثار سوء میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در مقایسه با حالت قبل کمتر می شود.

- در صورتیکه یکی از سیم ها دچار پارگی شود، باعث تخریب فازهای پایینی می گردد.
- تعمیرات خط گرم در مقایسه با حالت قبل مشکلتر است.
- در مناطق بر فگیر یا بادگیر، وجود پدیده Galloping یا جهش هادیها به بالا (در اثر تخلیه بخ یا ورزش بادهای تند) سبب می شود، تا فاصله عمودی فازها افزایش یابد.

۲-۳) **جایگذاری مثلثی فازها:** در این برج‌ها که به نوع دلتا (Delta type) نامگذاری شده‌اند، هادی‌ها در سه راس مثلث جایگذاری می‌شود. یکی از کاربردهای مؤثر این نوع برج‌ها استفاده آنها در خطوط کمپاکت می‌باشد و دیگر ویژگی‌های آنها بشرح زیر می‌باشند:
باند عبور خط انتقال تقلیل می‌یابد، به دلیل نزدیک شدن فازها راکتans خط تقلیل می‌یابد، کاهش فاصله هندسی فازها باعث افزایش سوسيپتانس خط می‌گردد، بدليل وجود تقارن در بین فازها، نامتعادلی ولتاژ تقلیل می‌یابد، قیمت نسبی برج بیشتر و سرویس تعمیرات این برج‌ها بیشتر می‌شود.

۳) **برج‌های کمپاکت:** در شکل (۶) چگونگی کمپاکت نمودن برج‌ها از طریق انتخاب طرح و شکل مناسب برای برج و جایگذاری هادی‌ها نشان داده شده است. همانطور که پیداست با این ارقام، پهنای برج از رقم ۴۴ متر به عدد ۲۷/۲ متر تقلیل یافته است.

۴) **برج‌های مهاری:** استفاده از مهار در برج‌های فولادی سبب می‌شود تا وزن و در نتیجه قیمت آنها کاهش یابد. یکی از مزایا عمده آنها وابسته بودن پایداری آنها به وجود مهار می‌باشد، به عبارت دیگر اگر به دلایل عمدی یا اتفاقی مهار برج بریده شود، ممکن است در شرایط بحرانی باعث سقوط برج گردد.

۵) **أنواع برج‌های معمولی:** برج‌های مورد استفاده در خطوط انتقال نیرو ممکن است به صورت میانی، زاویه‌ای و انتهایی باشد.

۱-۱) **برج‌های میانی (Tangent tower):** زنجیره مقره به صورت suspension آویزی و v-type می‌باشد.

۱-۲) **برج‌های زاویه‌ای (Angle tower):** زنجیره مقره به صورت tension می‌باشد.

۱-۳) **برج‌های انتهایی (Terminal tower):** زنجیره مقره به صورت tension می‌باشد.




Figure 12 Higher wood structures, supporting heavier conductors, are built alongside existing line, which is later removed






Figure 19 Concrete structures are chosen for 230-kV transmission line through swampland. Proximity of manufacturer helped keep cost down

شکل (۱) - مهندونه از تیرهای چوبی، بتنی و فولادی



(۲) - یک نمونه از برج فولادی با وضعیت جایگذاری افقی هادیها و یک نمونه از نیز فولادی دومناره با وضعیت جایگذاری صورتی هادیها






Fig. 3. Transposition span between SL and STR towers.


Fig. 4. (Below). Phase-to-phase crossing at transposition span.




کار (۳) - سه نوعه از برج فولادی میانی (با وضعیت جایگذاری مثبتی هاد و برج زاویه‌ای (با وضعیت جایگذاری افشاری هادیها)



شکل (۴) - چند نوعه از برج‌های کهپاکت و مهاری (با وضعیت جایگذاری هادیها بصورت مثلثی و افقی)



شکل (۵) - شش نوعه از برج‌های کمپاکت مورد استفاده در خطوط انتقال نیرو



شکل (۶) - تأثیر نوع برج‌های کمپاکت نشان داده در شکل بالا در مساحت باند عبور و توان انتقالی از خطوط انتقال نیرو بر حسب مساحت باند عبور

فصل چهاردهم: مقره های خطوط انتقال نیرو

مقره ها عامل اصلی جدا سازی هادی ها از زمین و بدن برج ها می باشند. در نتیجه برای اینکه بتوانند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند باید دارای خواص کلی زیر باشند:

خاصیت عایقی مناسب، توان مکانیکی کافی، تحمل مناسب در مقابل اضافه ولتاژها، مقاومت الکتریکی بالا در جهت کاهش نشت جریان الکتریکی.

۱) جنس مقره ها: مقره های مورد استفاده در اکثر خطوط انتقال نیرو از جنس چینی یا شیشه می باشند. برخی ویژگی های مهم آنها عبارتند از:

۱-۱) **مقره چینی (porcelain insulator)**: مقره های چینی یا پرسلینی، خود از انواع مختلفی تشکیل شده اند، این نوع مقره ها را با مخلوطی از رس، کاتولین و فلداسپات می سازند.

مزایا: تحمل مقره ها در درجه حرارت بالا بیشتر است، احتمال ترک خوردن مقره ها در درجه حرارت های پائین کم است، در موقع حمل و نقل و نصب بسادگی نمی شکنند، در مقایسه با مقره های شیشه ای ذرات آلوده با سرعت کمتری روی مقره ها جمع می شوند.

معایب: قیمت نسبی آن بیشتر است، برخلاف مقره های شیشه ای ترک خورده های داخلی معلوم نمی شود.

۱-۲) **مقره شیشه ای (Glass insulator)**: از جنس شیشه می باشد که برای تهییه آن از مواد مختلفی چون سیلیس، اکسید سدیم، اکسید کلسیم و منیزیم استفاده می گردد.

مزایا: دارای مقاومت مکانیکی بیشتری نسبت به مقره های چینی استه دارای خاصیت عایقی بالا (۱۴۰ کیلو ولت بر سانتیمتر) می باشد، که در نتیجه امکان ساخت مقره های یکپارچه رامیسرتر می سازد افزایش حجم آن در مقابل درجه حرارت، کمتر می باشد، دارای مقاومت الکتریکی بالایی می باشد، شفافیت شیشه امکان کنترل خلل و فرج و ترک ها و خرابی مقره ها را به سهولت میسر می سازد، در مقایسه با مقره های چینی دارای قیمت کمتری است.

معایب: امکان تجمع مواد معلق و آلوده در روی مقره های شیشه ای بیشتر است، در مناطق آلوده تجمع سریع ذرات معلق در روی مقره ها احتمال افزایش نشتی جریان و بروز جرقه در روی مقره ها را به همراه دارد، در مناطق آلوده امکان خرابی مقره های شیشه ای بیش از چینی است.

۱-۳) **مقره های ترکیبی (composite insulator)**: استفاده انحصاری در خطوط انتقال کمپاکت به عنوان فاصله نگهداری های فازها می باشد.

۲) انواع مقره ها:

- مقره های بشتابی معمولی (Disc insulator)
- مقره های بشتابی ضد مه (Aunty Fog insulator)
- مقره های وزنی (pin type insulator)
- مقره های قرقره ای (post type insulator)
- مقره های نوع پست (long rod insulator)

(۳) معیارهای الکتریکی گزینش مقره ها:

۱-۳) **اضافه ولتاژهای داخلی:** این اضافه ولتاژها ممکن است در اثر افزایش ولتاژ فاز سالم در اثر اتصال کوتاه فاز دیگر به وجود آید. همچنین کلیدزنی یا عوامل مختلف دیگر نیز می‌توانند از دیگر عوامل به وجود آورند این نوع اضافه ولتاژ در خطوط انتقال نیرو باشد.

۲-۳) **اضافه ولتاژهای خارجی:** این اضافه ولتاژ تحت تأثیر برخورد صاعقه بر خطوط انتقال نیرو به وجود می‌آیند.

(۳-۳) نسبت اضافه ولتاژ به ولتاژ مجاز:

- ولتاژ باید طوری انتخاب گردد که احتمال بروز جرقه از بین برود.

- انتخاب ولتاژ مجاز طوری انجام گیرد که احتمال وقوع جرقه از یک عدد معینی بیشتر نباشد.

۱-۴) **شرایط محیطی:** شرایط استاندارد فشار ۷۶ سانتیمتر جیوه، ۲۰ درجه سانتیگراد، درجه حرارت و رطوبت ۱۱ گرم بر متر مکعب.

۱-۵) **آلودگی محیط:** باید با توجه به درجه آلودگی و شرایط محیط نسبت به انتخاب تعداد و نوع آنها اقدام نمود.

۱-۶) **کرونا:** اندازه گیری نویز ناشی از تلفات کرونا در زنجیره مقره ها در آزمایشگاه ها انجام می‌شود.

۴) **بار مکانیکی:** لازم است در انتخاب مقره ها بتوان مکانیکی آنها توجه گردد چون در غیر این صورت شکستن هر یک از مقره ها باعث جدا شدن هادیها از برج ها و در نتیجه آسیب رساندن به دیگر هادی ها و احتمالاً برج ها را به همراه دارد.

۵) **توزيع ولتاژ در زنجیره مقره ها:** انتظار این است که توزیع ولتاژ در درون کلیه مقره ها یکسان باشد، اما در عمل به دلیل وجود ظرفیت خازنی بین قسمت های فلزی زنجیره مقره ها با بدنه برج و زمین توزیع ولتاژ در دو سر مقره ها بطور یکنواخت انجام نمی شود و در عمل در یک زنجیره مقره بیشترین ولتاژ به مقره متصل به هادی و کمترین ولتاژ در دو سر مقره متصل به برج قرار می گیرد. شکل (۱) ظرفیت خازنی بین اجزاء زنجیره مقره ها بایکدیگر و بدنه برج را نشان می دهد.

روش محاسبه:

۱-۵-۱) **روش اول:** همانطور که در شکل نشان داده شده است، ولتاژ در دو سر مقره های اول تا n ام به ترتیب V_1 و V_2 و ... V_n و جریان عبوری از آنها به ترتیب I_1 و I_2 و ... I_n در نظر گرفته شده است. بر این مبنای ولتاژ در دو سر هر مقره را می توان به صورت زیر محاسبه نمود:

$$(1) \quad I_2 = I_1 + I'_1$$

با جایگذاری مقادیر I'_1 و I_1 و I_2 در رابطه فوق می توان نتیجه گرفت:

$$(2) \quad C_1 \omega V_2 = C_1 \omega V_{1g} + C_2 \omega V_1$$

V_1 : ولتاژ دو سر مقره اول.

V_{1g} : ولتاژ مقره اول با زمین، \Leftarrow برای اولین مقره این دو با هم برابرند.

$$(3) \quad V_2 = V_1 \cdot (1 + \frac{C_2}{C_1})$$

$$m = \frac{C_1}{C_2} \Rightarrow (4) \quad V_2 = V_1 \cdot (1 + \frac{1}{m})$$

$$5) \quad I_3 = I_2 + I'_2$$

$$6) \quad C_1 \omega V_3 = C_1 \omega V_2 + C_2 \omega V_{2g}$$

با جایگزاري

$$7) \quad V_3 = V_2 + \frac{V_1 + V_2}{m}$$

$$8) \quad V_3 = V_1 \cdot \left(1 + \frac{3}{m} + \frac{1}{m^2}\right)$$

$$9) \quad V_4 = V_3 + \frac{V_{3g}}{m} = \left(1 + \frac{6}{m} + \frac{5}{m^2} + \frac{1}{m^3}\right) V_1$$

$$10) \quad V_n = V_{n-1} + \frac{V_{ng}}{m}$$

۵-۲ روش دوم:

$$11) \quad V_{kg} = V_{ng} \cdot \frac{\sinh(\alpha \cdot k)}{\sinh(\alpha \cdot n)}$$

$$\alpha = \left(\frac{C_2}{C_1}\right)^{0.5}$$

 ولتاژ دو سر مقره k ام تا زمین: V_{kg}

 ولتاژ دو سر مقره n ام تا زمین: V_{ng}

در صورتیکه تعداد مقره ها n عدد باشد، V_n همان ولتاژ فازی خط انتقال می باشد.

۶ مشخصات عمومی مقره ها (ویژگی ها):

۱- ابعاد مقره: معمولاً ابعاد مقره ها را با ارتفاع و قطر موثر آن نشان می دهند. ارتفاع موثر مقره شامل ارتفاع مقره و اتصالات فلزی مربوط به آن می باشد، که با توجه به آنها می توان ارتفاع زنجیره مقره ها را محاسبه نمود.


۲- فاصله خزندگی (creep age distance) برای اینکه جریان الکتریکی بین دو قسمت فلزی مقره ها جاری گردد، لازم است از روی عایق ها عبور گند، بطوریکه هرچه این فاصله بیشتر باشد، امکان نشت جریان کمتر می باشد برای افزایش این فاصله معمولاً مقره ها را با شیارهای متعدد و مطابق شکل (۳) می سازند. و هر چه مقدار آن بیشتر باشد، چون امکان تجمع یکنواخت مواد آلوده در روی مقره ها کمتر می شود در نتیجه امکان بروز جرقه در سطح خارجی زنجیره مقره ها نیز کمتر می گردد.

۳- مقاومت مکانیکی مقره ها: در جدول (۱) مشخصات عدد مقره داده شده است.


۴- حداقل ولتاژ جرقه در فرکانس طبیعی: ولتاژ عامل جرقه در این حالت تابعی است از وضعیت خشک یا تر بودن سطح مقره ها که برای مقره های بشقابی نشان داده شده در ستون اول جدول (۱)، حداقل ولتاژ جرقه در شرایط خشک ۹۵ و در شرایط تر ۵۰ کیلو ولت می باشد.

۵- حداقل ولتاژ جرقه ضربه٪۵۰: در جدول (۱) مقدار آن برای موج مثبت ۱۳۵ و برای موج منفی ۱۴۵ کیلو ولت است ولتاژ تحمل آن در برابر ولتاژ جرقه ۵۰ درصد می باشد.




- ۶-۶) **ولتاژ مجاز در فرکانس طبیعی:** مسلماً در شرایط کار نرمال ولتاژ مجاز قدری کمتر از ولتاژ جرقه انتخاب می‌گردد تا بهره برداری با شرایط ایمن تری انجام شود که برای حالت قبل مقدار ولتاژ مجاز از مقادیر قبلی به مقادیر ۸۵ و ۴۵ کیلو ولت تقلیل می‌یابد.
- ۶-۷) **ولتاژ مجاز ضربه:** در جدول (۱) حدود ۱۲۵ کیلو ولت می‌باشد.
- ۶-۸) **ولتاژ سوراخ شدن مقره:** در جدول (۱) ۱۳۰ کیلو ولت می‌باشد.
- ۶-۹) **وزن مقره:** در جدول (۱) حدود ۷ تا ۲۰.۹ کیلوگرم می‌باشد.



شکل (۱) - مدار معادل زنجیره مقره های خطوط انتقال نیرو در شرایط تمیز بودن مقره ها



شکل (۲) - منحنی توزیع ولتاژ در یک زنجیره مقره ۸ تائی تمیز


یک نمونه از مقره انکاشی ثابت
بروش عرضی یک نمونه از مقره بشقابی

شکل (۳) - شکل ظاهری ، ابعاد و شماره های طراحی جهت افزایش فواصل خزندگی
STANDARD PARTICULARS

Cat. No.	CA-825ME [CA-825M2]	CA-825EC [CA-825E2]	CA-837EA [CA-837EV1]	CA-848EB [CA-848E2]	CA-856EC [CA-856E2]
Postponed Disc Diameter / mm	254	254	292	320	400
Unit Spacing / mm	146	146	159	170	195
Creepage Distance / mm	424	422	470	500	650
Dielectromechanical Falling Load / kN	80	120	160	210	290
Mechanical Routine Test Load / kN	32	48	64	84	120
Minimum Flashover Voltage	Power-Frequency / kV	85	95	100	110
	Impulse / kV	100	100	105	115
	50 % Impulse	Positive / kV	135	145	150
Withstand Voltage	Power-Frequency / kV	35	35	35	400
	Impulse / kV	45	45	50	60
	50 % Impulse	125	125	135	140
Puncture Voltage / kV	120	130	130	140	140
Ball & Socket Size	16-mmA	16-mmA	20-mm	20-mm	24-mm
Nets Weight / kg	7.0	7.3	9.5	12.0	10.3

Standard Testing Specification: IEC Pub. 500

ح.م. (۱) - مشخصات فنی یک نمونه از متره های نشان داده شده در شکل (۳)

تمرینات فصل چهاردهم:

تمرین ۱- در یک خط انتقال ۲۳۰ کیلومولت تعداد ۱۴ مقره بشتابی در هر زنجیره مورد استفاده قرار گرفته است، در صورتی که مقدار $m=12$ باشد، ولتاژ دو سر مقره های ۱ تا ۱۴ را محاسبه نمایید.

راه حل: با توجه به روابط ارئه شده در قبل می توان مقادیر ولتاژ را در دو سر مقره های ۱ تا ۱۴ و به شرح زیر محاسبه نمود:

$$V_1 = V_{1g}$$

$$V_2 = V_1 + \frac{V_1}{m}$$

$$V_3 = V_2 + \frac{V_{2g}}{m}$$

...

...

$$V_n = V_{n-1} + \frac{V_{(n-1)g}}{m}$$

با جایگزاري $m = 12$ در روابط بالا به ارقام زیر می رسیم :

$$V_8 = 5/99$$

$$V_1 = 1/38$$

$$V_9 = 7/94$$

$$V_2 = 1/50$$

$$V_{10} = 10/55$$

$$V_3 = 1/74$$

$$V_{11} = 14/04$$

$$V_4 = 2/12$$

$$V_{12} = 18/71$$

$$V_5 = 2/68$$

$$V_{13} = 24/93$$

$$V_6 = 3/47$$

$$V_{14} = 33/22$$

$$V_7 = 4/54$$

همانطور که ارقام بالا نشان می دهند بیشترین ولتاژ در دو سر مقره متصل به هادی و کمترین ولتاژ نیز در دو سر مقره متصل به برج قرار می گیرد.

تمرین ۲- با توجه به اطلاعات تمرین ۱ و به کمک رابطه (۱۱) ولتاژ در دو سر هر یک از مقره ها را محاسبه نمایید.

فصل پانزدهم: زمین کردن برج،

(Earthing system)

۱) مقدمه: یکی از عملی ترین راه ها برای اینکار کاهش مقاومت پایی برج ها می باشد تا بدینوسیله مسیری مناسب جهت تخلیه انرژی موج صاعقه به زمین فراهم گردد.

۲) روش های کاهش مقاومت الکتریکی: بطور کلی جهت کاهش مقاومت الکتریکی زمین می توان

یکی از روش ها و یا ترکیبی از چند روش زیر را بکار برد:

۱. استفاده از میله های بلند عمودی و کوبیدن آنها در زمین.
۲. استفاده از الکترودهای موازی (اتصال زمین چند میله ای).
۳. نصب میله های افقی در زمین.
۴. قراردادن صفحات فلزی زیر زمین.
۵. استفاده از مواد شیمیایی.

۶. خواباندن سیم زمین و یا تسسمه زمین کننده در عمق خاک (روش کلتربیز).

از میان روش های ارائه شده تنها دو روش کوبیدن میله و خواباندن سیم زمین و یا ترکیبی از این دو روش جهت کاهش مقاومت پایی برج های انتقال مورد استقبال و توجه قرار گرفته و در کشور مانیز از روش های فوق برای اینکار استفاده می شود.

۲-۱) کوبیدن میله (Ground Rod): میله های زمین معمولاً از جنس فولاد با روکش مس می باشند.


طول میله حدود ۱.۵ تا ۳ متر، قطر میله در حدود ۱.۲۵ تا ۳ سانتیمتر، میزان پوشش مس در حدود ۳۰۰ میکرون.

● مقاومت سیستم زمین پس از کوبیدن یک میله بطول L و شعاع a از رابطه زیر بدست می آید:

$$1) R = \frac{\rho}{2\pi L} (\ln \frac{4L}{a} - 1)$$

L ، طول میله زمین بحسب متر و a ، شعاع میله بحسب متر
 ρ ، مقاومت مخصوص خاک بحسب ($\Omega.m$) می باشد.

معمولتاً میله های پایی برج ها در اطراف پایه های برج به صورت ضلعی و یا شعاعی می کوبند. شکل زیر نحوه قرار گرفتن میله ها را در روش های فوق نشان می دهد:



شکل (۱)

● اگر به جای یک میله تعداد بیشتری میله زمین در اطراف پایه های برج کوبیده شود به جای a در رابطه

(۱) از a' استفاده می شود که از رابطه زیر بدست می آید:

$$2) a' = \sqrt[n]{a \cdot D_{12} \cdot D_{13} \cdots D_{1m}}$$

D، فواصل میله های زمین از اولین میله و n تعداد میله های مورد استفاده می باشد.

۲-۲) خوابانیدن سیم زمین (**Counter poise**): در این روش یک یا چند سیم زمین که از یک طرف به بدنه برج متصل گردیده در امتداد مسیر خط و یا با زاویه ای نسبت به امتداد خط در زیر زمین قرار می گیرد و در نتیجه سطح تماس برج با زمین را افزایش داده و مقاومت پایه کاهش می یابد. به سیم های فوق که در زیر خاک به صورت طولی قرار می گیرند، کانتربویز گویند. شکل (۲) روش قرارگیری سیم های کانتربویز را نشان می دهد. در انتخاب کانتربویز بایستی دو عامل زیر را در نظر گرفت:

(الف) امپدانس مشخصه. (ب) مقاومت نفوذی.

بدین معنی که در لحظات اولیه عبور موج، سیم کانتربویز دارای امپدانس موجی زیادی بوده که مقدار آن بستگی به جنس خاک دارد و در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ اهم می باشد. پس از زمانی کوتاه این امپدانس کاهش یافته و برابر با مقاومت نفوذی سیم نسبت به زمین می گردد. این زمان بستگی طول سیم کانتربویز و سرعت انتشار موج دارد. سرعت انتشار موج در زمین حدوداً یک سوم سرعت انتشار موج می باشد. دیگر ام (۳) مطالب فوق را بهتر نشان می دهد. در این روش سیم های مسی رشته ای و یا فولاد با روکش مس را با فرم های مختلف در اطراف پایه ها و در عمق کمتری دفن می نمایند. مقاومت یک سیم به طول L و قطر d که در عمق h متری از سطح زمین دفن گردیده از رابطه زیر بدست می آید:

$$3) R = \frac{\rho}{2\pi L} \cdot \ln \frac{L^2}{1.85 \times h \times d}$$

ρ : مقاومت مخصوص خاک بر حسب ($\Omega \cdot m$) بوده و هدف کاهش آن تا مقداری مناسب می باشد.

• اگر به جای یک سیم از دو یا چهار سیم استفاده شود، مقاومت نهایی به صورت زیر تغییر خواهد نمود:


$$R_{eq} = \frac{R}{2\eta_2} \quad \eta_2 = 0.9 \quad \text{- اگر از دو سیم استفاده شود:}$$


$$R_{eq} = \frac{R}{4\eta_4} \quad \eta_4 = 0.7 \quad \text{- اگر از چهار سیم استفاده شود:}$$

۲-۳) روش ترکیبی: در صورت بالا بودن مقاومت زمین ممکن است لازم شود از ترکیب روشهای فوق یعنی خوابانیدن سیم و کوبیدن میله استفاده شود، بطوریکه اگر مقاومت نهایی حاصل از کوبیدن میله ها $R_{eg,1}$ و مقاومت نهایی حاصل از خوابانیدن سیم $R_{eg,2}$ باشد مقاومت کل مجموعه به صورت زیر قابل محاسبه است:


$$R_{tot} = R_{eg,1} \parallel R_{eg,2}$$

۲-۴) اتصال برج ها بیکدیگر: گاهی علاوه بر روش های فوق از اتصال برج ها بیکدیگر نیز استفاده می شود که این عمل به خاطر پرهزینه بودن در کشور ما اجرا نمی گردد. شکل های زیر چند روش مختلف را نشان می دهد:





شکل (۲)



شکل (۳)

تمرینات فصل پانزدهم

الف - سوالات:

۱. انواع اسپن را در طراحی خطوط انتقال نام برد و رولينگ اسپن را با ذکر رابطه توضیح دهید.
۲. اسپن باد و اسپن وزن چیست و مقدار آن چگونه به دست می آید.
۳. هرگاه در هنگام قرائت فلشی در یک اسپن ۴۰۰ متری خطایی رخ دهد و مجموع فلشهای حقیقی و قرائت شده برابر ۳۰ متر باشد، ثابت کنید نسبت اختلاف طول سیم به اختلاف فلش برابر ۲۰ درصد می باشد.
۴. پنج عامل تعیین مقطع سیم هادی را نام ببرید. به نظر شما عامل تعیین کننده بیشتر کدام است؟
۵. سه مورد از خواص هادی های خطوط فشار قوی را نام ببرید و نام یک هادی که بیشترین کاربرد را در شبکه های هوایی فشار قوی دارد را بنویسید.
۶. چهار منطقه آب و هوایی جهت بارگذاری مکانیکی خط انتقال را نام ببرید.
۷. نقش سیم محافظه هوایی در خطوط انتقال چیست و سطح مقطع آن چگونه محاسبه می شود؟
۸. محاسبه کنید اگر در یک اسپن ۱۵۰ متری طول سیم ۶۰ سانتیمتر افزایش یابد آیا تأثیری در طول فلش خواهد داشت. پارامتر طراحی را ۵۰۰ متر فرض نمائید.
۹. پدیده نوسانات را در خطوط انتقال توضیح دهید و شیوه مقابله با آن را بنویسد.
۱۰. مزایا و معایب زنجیره های I و V را به اختصار بنویسید.
۱۱. نحوه محاسبه نیروی مکانیکی مقره های آویزی و کششی را شرح دهید.
۱۲. روشهای متداول در طراحی سیستم زمین برجهای انتقال نیرو را نام ببرید.
۱۳. زنجیره های I در اثر وزش باد جابجا می شوند. رابطه جابجائی را محاسبه و در صورتی که بخواهیم این جابجایی محدود شود چه تسهیلاتی لازم است؟
۱۴. پدیده کرونا را تعریف کنید و عوامل مؤثر در ایجاد این پدیده را نام ببرید.
۱۵. اسپن الکتریکی را توضیح دهید.
۱۶. مزایا و معایب مقره های بشتابی در مقایسه با مقره های یک پارچه چیست؟
۱۷. به هنگام مسیریابی خطوط انتقال نیرو چه مواردی را بایستی مد نظر قرار داد؟ حداقل ۶ مورد را بنویسید.
۱۸. مزایا و معایب خطوط فشرده (Compact) را در مقایسه با خطوط کلاسیک بیان کنید.

ب - مسائل:

۱. مطلوب است محاسبات کشش و فلش برای سیم هادی HAWK در چهار منطقه زیر:

$$1) \quad \begin{cases} IEC = 40mm \\ WIND = 0 \\ t = -5^{\circ}C \end{cases}$$

$$2) \quad \begin{cases} IEC = 0 \\ WIND = 40m/s \\ t = 10^{\circ}C \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} IEC = 25mm \\ WIND = 20m/s \\ t = 0^{\circ}C \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} IEC = 0 \\ WIND = 0 \\ t = 15^{\circ}C \end{cases}$$

اسپن را ۳۰۰ متر و کشش از در بدترین شرایط را ۵۰ درصد حد گسیختگی سیم هادی منظور نمائید.

۲. مطلوب است محاسبات کشش و فلش برای سیم هادی HAWK به عنوان سیم هادی و مغزی آن به عنوان سیم محافظ در یک خط انتقال با اسپن ۳۰۰ متر با شرایط بارگذاری زیر:

$$1) \begin{cases} IEC = 25mm \\ t = -5^{\circ}C \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} V = 40m/s \\ t = 10^{\circ}C \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} IEC = 12mm \\ V = 20m/s \\ t = -5^{\circ}C \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} IEC = 0 \\ V = 0 \\ t = 75^{\circ}C \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} IEC = 0 \\ V = 0 \\ t = 15^{\circ}C \end{cases}$$

کشش در بدترین شرایط برای سیم هادی ۴۵ درصد حد گسیختگی آن منظور نمائید.

۳. مطلوب است محاسبه نیروهای وارد بر یک برج آویزی ۳ درجه و دو مداره با دو سیم محافظ و شرایط:

$$S = 400(m), S_W = 440(m), S_V = 700(m)$$

در حالات بارگذاری زیر با هادی باندل دو سیمه کرلو و سیم محافظ مغزی سیم مارتین. ضرایب اطمینان در حالات عادی ۲ و در حالات پارگی برای یک سیم محافظ در بارگذاری ۳ حادث می شود ۱/۵ در نظر گرفته شود.

$$1) \begin{cases} IEC = 20mm \\ WIND = 0 \\ t = -5^{\circ}C \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} IEC = 150mm \\ WIND = 30m/s \\ t = -5^{\circ}C \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} IEC = 0 \\ WIND = 45m/s \\ t = 10^{\circ}C \end{cases}$$

$$E.D.S \quad 1) \begin{cases} IEC = 0 \\ WIND = 0 \\ t = 15^{\circ}C \end{cases}$$


کشش در بدترین شرایط ۵۰ درصد حد گسیختگی هادی منظور نمائید.

۴. مطلوب است محاسبه مقطع مناسب سیم محافظ برای خطی با ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت در مسیری با شرایط بارگذاری زیر که تعداد روزهای رعد و برق در سال ۳۰ روز و ارتفاع برج ۴۰ متر، تعداد قطعی در یکصد کیلومتر خط در سال ۲ بار و زمان قطع موج ضربه ای رعد و برق ۶/۵ میلی ثانیه، اسپن ۳۵۰ متر و شکل برج به صورت زیر است. ضمناً جدول زیر را نیز کامل نمائید.

$$Case \quad I \begin{cases} IEC = 25mm \\ t = -5^{\circ}C \end{cases}$$

$$Case \quad II \begin{cases} wind = 30m/s \\ t = 10^{\circ}C \end{cases}$$

$$Case \quad III \begin{cases} IEC = 0 \\ Wind = 0 \\ t = 20^{\circ}C \end{cases}$$



مشخصات حالات بارگذاری	سیم هادی			سیم محافظ		
	ω	H	f	ω'	H'	f'
1	5. 7	4 320				
2	2. 44	2 075				
3	1. 785	1 450				

Graph A : Berger


۵. به منظور ارتباط دو پست فشار قوی ۲۳۰/۱۳۲ کیلوولت که به فاصله ۸۰ کیلومتر از هم قرار دارند در نظر است خط انتقالی که بتواند حداکثر ۳۵ مگاوات آمپر در هر مدار منتقل نماید احداث گردد. اگر درجه حرارت ماکریمم و مینیمم به ترتیب برابر $+75^{\circ}\text{C}$ و -25°C باشد و منطقه از لحاظ بارگذاری به سه صورت زیر باشد:

$$1 \quad \begin{cases} IEC = 25\text{mm} \\ V = 0 \\ t = -5^{\circ}\text{C} \end{cases} \quad 2 \quad \begin{cases} IEC = 0 \\ V = 40m/s \\ t = 10^{\circ}\text{C} \end{cases} \quad 1 \quad \begin{cases} IEC = 0 \\ V = 0 \\ t = 20^{\circ}\text{C} \end{cases}$$

و اسپن و نحوه قرار گرفتن هادیها به صورت زیر بوده و جریان اتصال کوتاه KA ۱۵ در یک ثانیه و فشار هوا ۷۰۰ mm Hg و ضریب صاف بودن سطح هادی ۰/۸۵ و خط کوتاه فرض شود مطلوب است:


$$S = 300(\text{m}) \quad , \quad S_W = 350\text{m} \quad , \quad S_V = 500\text{m}$$

- ۱- ولتاژ مناسب انتقال
- ۲- تعیین مناسب ترین هادی
- ۳- محاسبات کشش و فلش در حالت های مختلف
- ۴- با فرض ضریب اطمینان ۲ نیروهای وارد بر برج را در هر حالت حساب کنید (درخت نیروها). حد اکثر کشش در بدترین حالت ۵۰ درصد حد گسیختگی هادی منظور شود.



- ۵- اگر مقاومت مخصوص پای برج $500\Omega \cdot m$ باشد و مطابق شکل زیر عملیات زمین کردن انجام شده باشد مطلوب است مقاومت معادل سیستم پس از زمین کردن.

	$h = 0.6 \text{ m}$
سیم	$I = 15 \text{ m}$
سیم	$d = 2.5 \text{ Cm}$
میله	$L = 3.0 \text{ m}$
میله	$D = 3.0 \text{ Cm}$
	$f = 15 \text{ m}$



فصل شانزدهم: اضافه و لتاژ

به طور کلی در طراحی و تعیین فواصل هوایی بین فازها از یکدیگر و بدنه برج ها و یا طول زنجیره مقره ها باید به نکات زیر توجه گردد:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (system voltage) | ۱. ولتاژ سیستم |
| (Temporary overvoltage) | ۲. اضافه ولتاژهای موقتی |
| (Switching overvoltage) | ۳. اضافه ولتاژهای کلیدی |
| (Lighting overvoltage) | ۴. اضافه ولتاژهای صاعقه |

۱) **ولتاژ سیستم:** ولتاژ سیستم در حقیقت همان ولتاژ فاز به فاز می باشد که در شرایط نرمال سعی بر تثبیت آن در محدود مقادیر اسمی می باشد. اما ممکن است در برخی موارد، مقدار آن ۵ تا ۱۰ درصد کم یا زیاد گردد.

۲) **اضافه ولتاژها:** در خطوط انتقال نیرو اضافه ولتاژ به نوعی از ولتاژ گذرا بین فاز با زمین یا فاز به فاز اطلاق می گردد که مقدار آن از ولتاژ ماکریتم سیستم بیشتر باشد. مقدار ماکریتم ولتاژ سیستم بر حسب اینکه فاز با فاز یا فاز با زمین باشد از روابط زیر به دست می آید:

$$(1) V_{p-p} = U \times \sqrt{2}$$

$$(2) V_{p-g} = \frac{U \times \sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

U : ولتاژ موثر فاز با فاز.

V_{p-p} : ماکریتم ولتاژ فاز با فاز.

V_{p-g} : ماکریتم ولتاژ فاز با زمین.

۲-۱) **اضافه ولتاژهای موقتی:** این نوع اضافه ولتاژها نیز باعث ایجاد جرقه بین فاز با فاز و فاز با زمین می شوند.

این نوع اضافه ولتاژها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله موارد زیر به وجود می آید:

- بروز اتصال کوتاه.
- تغییرات ناگهانی بار.
- بازشدن ناگهانی خط.
- اثر فرانسی.
- روزانس خطی.

۲-۲) **اضافه ولتاژهای کلیدی:** این اضافه ولتاژ در اثر قطع ناگهانی خطوط انتقال یا تجهیزات شبکه به وجود می آیند. اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی بسیار سریع مستهلك می شوند و شکل موج ناشی از آنها متفاوت بوده و به صورت زیر ظاهر می شوند:

- موج هایی نوسانی .(Oscillatory wave shape)
- موج هایی با نوسانات نامنظم .(A periodic wave shape)
- موج های تکراری .(Repetitive wave shape)

در شبکه های برقرارسانی اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی در اثر عملکرد کلیدها یا مانورهای زیر بوجود می آیند:

- باردار کردن خطوط انتقال.
- وصل مجدد خطوط انتقال.
- قطع و رفع اتصال کوتاه.
- قطع بارهای کاپاسیتیو.
- قطع بارهای اندوکتیو.

۲-۳) اضافه ولتاژهای صاعقه: اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه ممکن است باعث ایجاد اتصالی بین فاز با فاز یا فاز با زمین گردد. شکل موج این ولتاژ غیرخطی است و تداوم آن بین یک تا ۱۰۰ میکروثانیه می باشد. جریان در محدوده ۱۰۰ کیلو آمپر می باشد، ولتاژ ۱۰۰۰ کیلوولت با نصب سیم محافظ بر روی برج ها.

۳) سطح ایزولاسیون مبنی: جدول (۳) مقادیر BIL در ولتاژهای مختلف نشان داده شده است. ضمناً با

توجه به مقادیر BIL اعلام شده نیز می توان تعداد مقره های هر زنجیره را نیز مشخص نمود.

• اضافه ولتاژهای موقتی: اصولاً وقتی سطح مقره ها مرتبط می شوند و یا اینکه املاح نمکی روی آنها می نشینند، خاصیت عایقی مقره ها در مقابل اضافه ولتاژها تقلیل می یابند و اگر آلودگی محیط خیلی بالا باشد ممکن است ارتباط فاز با زمین از طریق مقره ها با ایجاد جرقه عملی گردد.

۴) تأثیر انواع آلودگی: به طور کلی آلودگی هایی که مقره ها را دچار مخاطره می اندارند به چهار دسته مختلف زیر تقسیم می شوند:

۴-۱) آلودگی دریایی: منحنی شکل (۱) مقدار ESDD یا مقدار نمک معادل روی سطح مقره ها را به صورت تابعی از فاصله خط انتقال تا دریا نشان می دهد. همان طورکه از این شکل پیداست وقتی فاصله خط انتقال از دریا به ۱۰۰ کیلومتر می رسد (کلاس AA) میزان نمک نسبت به یک کیلومتری دریاچه حدود ۱/۰ تقلیل می یابد.

۴-۲) آلودگی صنعتی: این نوع آلودگی عموماً شامل مواد شیمیایی ذرات معدنی یا ترکیبی از این دو می باشد و در حوالی اکثر مجتمع های صنعتی پالایشگاهی، پتروشیمی، شیمیایی و کارخانجات سیمان و آهک یا حوالی نیروگاه های با سوخت های سنگین وجود دارند.

۴-۳) آلودگی کویری: میزان نمک به $1mg/cm^2$ نیز می رسد، که این میزان از نمک می تواند درصد قابل ملاحظه ای از درجه ایزولاسیون مقره ها را کاهش دهد.

۴-۴) آلودگی سریع: در دوره های مشخص می توان مقره ها را شستشو داد.

۵) تعیین تعداد مقره ها: برای تعیین تعداد مقره ها در مناطق آلوده می توان با آگاهی از ولتاژ ماکزیمم خط انتقال و ولتاژ تحمل مقره ها (WSV=With Stand Voltage) در شرایط منطقه، تعداد آنها را به کمک رابطه (۱) تعیین نمود.

$$(1) NI = \frac{S_f \times V_m}{WSV}$$

NI: تعداد مقره ها در هر زنجیره.

V_m : ولتاژ ماکزیمم قابل اعمال به زنجیره مقره برای بروز جرقه (۱.۰۵ تا ۱.۱۰ برابر ولتاژ فاز به زمین).


S_f : ضریب اطمینان (بین ۱.۱ تا ۱.۲).

WSV: ولتاژ تحمل مقره در شرایط منطقه (با توجه به نوع آلودگی) بر حسب کیلو ولت.

ESDD: کلاس بندی آلودگی نمکی.

۶) تأثیر میزان آلودگی در نوع و تعداد مقره ها: از جدول (۴) تعداد مقره های خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت در صورتی که کلاس آلودگی A باشد بین ۱۶ تا ۲۳ عدد تغییر می کند. حال آنکه اگر به جای مقره های معمولی از نوع ضد مه استفاده گردد، تعداد مقره ها بین ۱۳ تا ۱۵ عدد خواهد بود، که نشانگر کاهش تعداد مقره ها و در نتیجه تقلیل طول زنجیره آنها خواهد شد.

۷) انواع اضافه و لتاژها: در صورتی که انتهای خط انتقال به دلایل مختلفی باز شود اضافه و لتاژ آخر خط افزایش می یابد که مقدار آن تابعی است از طول خط انتقال که با توجه به شکل (۱) به صورت زیر محاسبه می گردد:



شکل (۱)

$$(1) I = \frac{V_1 \times \frac{Y}{2}}{1 + Z \times \frac{Y}{2}}$$

$$(2) V_2 = \frac{2}{Y} \times I$$

با توجه به روابط (۱) و (۲) نسبت $\frac{V_2}{V_1}$ به صورت رابطه (۳) محاسبه می گردد:

$$(3) K = \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{1 + Z \times \frac{Y}{2}}$$

$$(4) K = \frac{1}{1 - (L\omega)^2 \times L_1 \times \frac{C}{2}}$$

$$(5) \nu = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$(6) \lambda = \frac{\omega}{\nu} = \omega \cdot \sqrt{LC}$$

$$(7) K = \frac{1}{1 - \frac{\lambda^2 \cdot L_1^2}{2}}$$

$$(8) K = \frac{1}{\cos(\lambda \cdot L_1)}$$

V_1 : ولتاژ اول خط (کیلوولت).

I: جریان عبوری از خط انتقال (آمپر).

Z: امپدانس خط انتقال (اهم).

V_2 : ولتاژ آخر خط (کیلوولت).

K: ضریب اضافه و لتاژ.

Y: ادمیتانس خط انتقال (مهو).

C: کاپاسیتانس (فاراد).

L: اندوکتانس یک کیلومتر خط انتقال (هانری).

$\omega = 2\pi \cdot f$

L_1 : طول خط انتقال.

با توجه به کوچک بودن مقدار $\lambda^2 L_1^2$, رابطه (7) را می‌توان به صورت زیر نیز نشان داد که در بررسی اثر فرانتی (Ferranti effect) از این رابطه استفاده می‌گردد.

$$\lambda = \frac{\omega}{\nu} = \frac{2 \times 3.14 \times 50}{3 \times 10^5} \approx 0.001$$

با تبدیل λ به درجه و جایگذاری در رابطه (8) و همچنین جایگذاری $\lambda = 0.001$ در رابطه (7), مقدار K یا نسبت ولتاژ به ولتاژ اولیه را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

$$(9) K = \frac{1}{\cos(0.001 \times L_1)}$$

$$(10) K = \frac{1}{1 - \frac{L_1^2}{2}}$$

طول خط انتقال در رابطه (8) بر حسب km و در رابطه (10) بر حسب هزار کیلومتر می‌باشد. به عنوان مثال اگر طول خط ۵۰۰ کیلومتر باشد، با جایگذاری آن در روابط (9) و (10) مقدار K برابر است با $1/143$ و $1/155$.

• اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی: یکی از ساده‌ترین و قویترین اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی، برقدار کردن خطوط انتقال نیرو باز می‌باشد. به عبارت دیگر اگر خط انتقالی که انتهای آن به مصرف کننده مشخصی وصل نباشد از طریق کلید به شبکه متصل گردد اضافه ولتاژی در آن ایجاد می‌گردد اگر فرض کنیم کلید در لحظه‌ای که ولتاژ سینوسی در نقطه ماکریزم خود قرار دارد وصل گردد. در چنین حالت قدر مطلق ولتاژ خط به $\sqrt{2}\nu$ می‌رسد و هنگامی که این موج سیار به انتهای خط انتقال می‌رسد، موج برگشتی اضافه ولتاژ $2\sqrt{2}\nu$ یا $2.82\sqrt{2}\nu$ برابر ولتاژ نامی را به وجود می‌آورد. که اگر برقدار کردن خط انتقال همراه با وصل مجدد انجام گیرد این اضافه ولتاژ بیشتر نیز می‌شود. یکی دیگر از عوامل ایجاد اضافه ولتاژ در خطوط، اتصال کوتاه فاز با زمین می‌باشد، در چنین حالت ولتاژ فاز سالم ممکن است به حدود $2/1$ برابر ولتاژ ماکریزم فاز به زمین برسد. برای کنترل و کاهش اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از شیوه‌های مناسب استفاده از مقاومت در مدار کلیدهای فشار قوی می‌باشد.

۸) عوامل موثر در اضافه ولتاژها: مقدار ولتاژ جرقه تابعی است از دانسیته هوا و رطوبت نسبی آن در مسیر خطوط انتقال نیرو، بنابراین بر حسب اینکه شرایط مسیر و مشخصات محل نصب چگونه باشد مقدار ولتاژ بحرانی نیز حتی برای سطح ولتاژ معین از منطقه ای به منطقه دیگر فرق می‌کند که ذیلاً به عوامل مؤثر اشاره می‌گردد.

۱-۸) **دانسیته هوا (b):** با افزایش ارتفاع محل، دانسیته هوانیز کاهش می‌یابد، در چنین شرایطی تحمل شکست هوا در مقابل اضافه ولتاژها نیز کاهش می‌یابد بنابراین اگر ولتاژ جرقه (Critical Flashover Voltage) در شرایط استاندارد را با CFO_s نشان دهیم، مقدار ولتاژ جرقه (CFO) برای مقادیر مختلفی از دانسیته هوا از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$(11) CFO = \delta \cdot CFO_s$$

$$(12) CFO = \delta^n \cdot CFO_s$$

مقدار دانسیته هوا تابعی است از ارتفاع محل نصب خطوط انتقال که آن را می‌توان از رابطه (13) به دست آورد:

$$(13) \delta = \frac{298 \cdot P}{273 + t_0}$$

$$(14) P = P_0 e^{-\alpha}$$

$$(15) \alpha = \frac{h}{7.991 \times (1 + A.t')}$$

$$(16) P = P_0 \cdot (1 - \frac{h}{44.3})^{5.25}$$

n : ضریب مشخص که بین $\frac{2}{3}$ تا ۱ در نظر گرفته می‌شود

P : فشار هوا در شرایط منطقه بر حسب اتمسفر

A : ضریب انبساط هوا ($A = 0.00367$)

t' : متوسط درجه حرارت در ارتفاع h ($t' = t_0 - 3.25 \times h$) t_0 : درجه حرارت محیط در شرایط استاندارد.

۸-۲) **روبوت نسبی:** بروز جرقه در فاصله هوایی (Air Gap) و طول زنجیره مقره‌ها تابعی است از میزان ربوت مطلق هوا. به طور کلی مقاومت الکتریکی هوا با افزایش ربوت زیاد می‌شود (مگر در حالت میغان (compensation))، در چنین حالات رابطه ولتاژ بحرانی را می‌توان به صورت زیر تعریف نمود:

$$(17) CFO = \frac{CFO_s}{H}$$

در این رابطه CFO_s ولتاژ شکست در شرایط استاندارد و H ضریب اصلاح ربوت در شرایط منطقه می‌باشد که آن را با توجه به شکل (۱) می‌توان به دست آورد.

۹) **تعیین مقدار ولتاژ کلیدزنی (Switching over voltage):** برای تعیین این اضافه ولتاژ و در نتیجه فواصل هوایی می‌توان به صورت زیر اقدام کرد:

$$(18) CFO_s = K.U$$

$$(19) CFO = CFO_s \cdot \frac{\delta}{H}$$

حداقل فاصله هوایی فازها از بدنه برج‌ها تابعی است از مقدار CFO که به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

$$(20) L = \frac{8}{\frac{3400}{CFO} - 1}$$

$$(21) L = \frac{8}{\frac{1.2 \times 3400}{CFO} - 1}$$

CFO_s : ولتاژ بحرانی برای ایجاد جرقه در شرایط استاندارد.

CFO : ولتاژ بحرانی برای ایجاد جرقه در شرایط منطقه.

U : ولتاژ فاز با فاز (کیلوولت).

L : حداقل فاصله هوایی لازم برای مقره‌ها (متر).

K : ضریب مشخصی است که در مراجع مختلف ارقام متفاوتی پیشنهاد می‌گردد. (در استاندارد IEC

$$K=2.4 \text{ و در استاندارد شبکه } 400\text{kV} \text{ ایران, } K=2.5 \text{ می‌باشد. (در کتاب TSD)}$$

جدول (۲) یک نمونه از محاسبات را برای تعیین مقره‌ها بر مبنای ولتاژ کلیدزنی نشان می‌دهد. جدول

(۳)، سطح ایزو لاسیون مبنا (BIL) و تعداد مقره‌ها را در چند سطح مختلف ولتاژ نشان می‌دهد. جدول (۴)

مقادیر ارائه شده توسط استاندارد IEC را نشان می‌دهد.

• **اضافه ولتاژهای ناشی از دعد و برق:** صاعقه در حدود یک تا یکصد میکروثانیه تداوم دارد. با عبور

جریان از امپدانس موجی خط انتقال یک اضافه ولتاژ القاء می‌گردد که مقدار آن برابر است با:

$$(22) V_t = \frac{I_t \cdot Z}{2}$$

V_t : ولتاژ فازی.

I_t : جریان صاعقه.

Z : امپدانس موجی خط انتقال.

به طور کلی میزان این نوع اضافه ولتاژها (صاعقه به برج برخورد کند) و احتمال بروز جرقه در دو سر مقره ها به عوامل مختلف زیر بستگی دارد:

۲. تعداد سیم محافظه.
۴. تعداد مقره های هر زنجیره فاز.
۶. مقاومت زمین پای برج ها.
۱. ارتفاع برج.
۳. محل نصب سیم محافظه و زاویه حفاظت آن.
۵. امپدانس موجی برج ها.
۷. جریان صاعقه.

(۱۰) جریان صاعقه: بررسی های انجام شده نشان می دهد که تعداد صاعقه هایی که هر ساله به یک کیلومتر مربع از زمین اصابت می کند، از رابطه زیر به دست می آید:

$$(22) N = 0.12 \times T$$

اما تعداد صاعقه هایی که هر ساله به صد کیلومتر از خط انتقال برخورد می کند، از رابطه زیر به دست می آید:

$$(23) N_L = 0.012 \times T \times (a + 4h^{1.09})$$

تعداد قطعی های خطوط انتقال:

$$(24) N_T = 0.6 \times (N_L - N_s)$$

N : تعداد صاعقه های برخورد به یک کیلومتر مربع از زمین در هر سال.

T : سطح ایزوکرونیک منطقه یا تعداد روزهای صاعقه ای در هر سال.

N_L : تعداد صاعقه های برخوردی به خطوط انتقال.

N_s : تعداد صاعقه هایی که در اثر خطای حفاظت سیم محافظه به وجود می آید (shielding failures).

N_T : تعداد قطعی های خط انتقال در هر سال.

A : فاصله دو سیم محافظه به متر.

h : ارتفاع متوسط سیم محافظه از سطح زمین به متر.

برای محاسبه و تعیین درصد احتمال و میزان جریان صاعقه برخوردی به خطوط انتقال نیرو می توان از روابط زیر استفاده نمود. در این روابط P ، احتمال بالا بودن پیک جریان صاعقه از مقدار I می باشد. این روابط برای محاسبه جریان های موج برگشتی مثبت و منفی مورد استفاده قرار می گیرند:

$$(25) P = \frac{1}{1 + \left(\frac{I_c}{25}\right)^2} \quad (\text{popolansky})$$

$$(26) P = \frac{1}{1 + \left(\frac{I_c}{31}\right)^{2.6}} \quad (\text{Anderson -Erikson})$$

۱۱) محاسبه مقدار اضافه ولتاژ: عامل دیگری که در تعیین فاصله فازی مؤثر است، اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه به خطوط انتقال می باشد. مقدار اضافه ولتاژ در این حالت به پارامترهای مختلفی بستگی دارد، که در مجموع می توان آن را از رابطه زیر به دست آورد:

$$(27) V_{50\%} = \frac{I_c \cdot (K - C) \cdot Z + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cdot U}{\frac{K_t}{\delta}}$$

$$(28) C = \frac{\log(\frac{b}{a})}{\log(\frac{2 \cdot h}{r})}$$

$V_{50\%}$: ولتاژ شکست ۵۰ درصد (کیلوولت).

I_c : جریان صاعقه (کیلوآمپر).

K : ضریب تبدیل ولتاژ سر برج به بازوی برج (۰.۶ تا ۰.۹).

C : ضریب کوپلینگ بین هادی های فازی و محافظ (۰.۲ تا ۰.۳).

A : فاصله هادی تا سیم محافظ (سانتیمتر).

B : فاصله هادی تا تصویر سیم محافظ نسبت به زمین (سانتیمتر).

H : فاصله سیم محافظ تا زمین (سانتیمتر).

R : شعاع سیم محافظ (سانتیمتر).

U : ولتاژ ماکریم خطا (کیلوولت) و ۱۰.۵ تا ۱۱.۱ برابر ولتاژ نامی.

K : ضریب تصحیح شکل موج که مقدار آن ۱۱.۳۱ در نظر گرفته می شود.

Z : امپدانس موجی موج برحسب اهم که تابعی است از سطح ولتاژ مقاومت زمین برج ها، ارتفاع متوسط برج ها، تعداد سیم محافظ و... (در شرایط نرمال بین ۱۰ تا ۴۰ اهم می باشد).

با تعیین مقدار $V_{50\%}$ می توان حداقل فاصله هوایی لازم بین هادی با بدنه برج را به کمک رابطه زیر به دست آورد:

$$(29) L = \frac{V_{50\%} - 80}{0.55}$$

$$(30) L = 1.71 \times V_{50\%}$$

E	D	C	B	A		کلاس آلو دگی محیط
*	۰/۵	۰/۲۵	۰/۱۲۵	۰/۰۶۳	مقره آبیزی (سطح زبرین) Suspension Insulator	مقدار ماکریسم نمک معادل نشسته شده در
*	۰/۳۵	۰/۱۲	۰/۰۶	۰/۰۳	مقره نگهدارنده (سطح کل) Post Type	روی سطح مقره بر حسب mg/Cm
۰ تا ۰/۵	۰ تا ۳	۱۰ تا ۳	۵۰ تا ۱۰	بیش از ۵۰	در شرایط وجود بادهای قوی با سرعت بیش از ۱۰ m/s	فاصله تقریبی از ساحل دریایی
۰ تا ۰/۳	۱ تا ۰	۳ تا ۱	۱۰ تا	بیش از ۱۰	در شرایط وجود بادهای فعلی با سرعت کمتر از	به کیلومتر
-	مناطق صنعتی	حاشیه مناطق صنعتی			مناطق صنعتی	

جدول (۱)- کلاس بندی آلو دگی محیط با توجه به شرایط جغرافیائی منطقه

(Cat. No. 148 , Suspension Insulator , NGK Insulators , LTD , Japan)

مقره بشقابی نوع ضد مه 254×146	مقره بشقابی نوع معمولی 254×146		
۲۵۴	۲۵۴	قطره مقره، میلیمتر	
۱۴۶	۱۴۶	ارتفاع مقره، میلیمتر	
۴۳۲	۲۹۲	فاصله خزندگی، میلیمتر	
۱۲۵	۱۱۰	ولتاژ مجاز ضربه	
۱۳۰	۱۱۰	ولتاژ سوراخ شدن مقره	
۹۵	۷۸	خشک	حداقل ولتاژ جرقه ای
۵۰	۴۵	تر	در فرکانس طبیعی
۱۳۵	۱۲۰	ثبت	حداقل ولتاژ جرقه
۱۴۵	۱۲۵	منفی	ضربه ۵۰ درصد
۸۵	۷۰	خشک	ولتاژ مجاز
۴۵	۴۰	تر	در فرکانس طبیعی

 جدول (۲)- ولتاژ تحمل مقره های بشقابی در ولتاژهای مختلف
(IEC, Cat 515 MZ . 515MC & CA , 714 L D- 714 L Y | MFJ B's Mn-037)



فاصله خزندگی بشقابی	طول مقره میلیمتر	قطر دایره میلیمتر	نوع مقره بشقابی
۲۹۲	۱۴۶	۲۵۴	۲۴۵ میلیمتری نوع نرمال
۴۳۲	۱۴۶	۲۵۴	۲۵۴ میلیمتری نوع ضد مه
۳۷۰	۱۷۰	۲۵۴	۲۸۰ میلیمتری نوع نرمال
۵۵۰	۱۷۰	۲۵۴	۲۸۰ میلیمتری نوع ضد مه

جدول (۳)- فاصله خزندگی چند نوع مقره بشقابی




مقره بشقابی نوع ضد مه 254×146	مقره بشقابی نوع معمولی 254×146	کلاس آلودگی محیط	ولتاژ سیستم بر حسب کیلووات
۴	۵	A	
۴	۶	B	۶۹
۵	۷	C	
۵	۷	D	
۸	۱۰	A	
۸	۱۲	B	۱۳۸
۹	۱۳	C	
۹	۱۴	D	
۱۲	۱۶	A	
۱۳	۱۹	B	۲۳۰
۱۴	۲۲	C	
۱۵	۲۳	D	
۱۶	۲۴	A	
۱۸	۲۸	B	۳۴۵
۲۱	۳۲	C	
۲۳	۳۵	D	
۲۴	۳۵	A	
۲۷	۴۱	B	
۳۰	۴۷	C	
۳۳	۵۰	D	۵۰۰


جدول (۴)- تعداد مقره های خطوط انتقال نیرو با توجه به درجه آلودگی منطقه


 شکل (۱) - رابطه $ESDD$ با فاصله خط انتقال از دریا


شکل (۲) - تاثیر نوع املال موجود در سطح مقره ها در میزان و نتایج مجاز



شکل (۳) - رابطه طول زنجیره مقره ها با ولتاژ ضربه مجاز



شکل (۴) - رابطه ولتاژ مجاز و میزان املاح برای چند نوع از مقره های نوع بشنایی معمولی و ضد ماء

Dimensions of Insulators

Type of disc	M & E rating, ton	Unit spacing, H, mm	Bush diameter, D, mm	Creeper disc range, L, mm
254 mm normal	12	146	254	351
254 mm fog	12	146	254	422
280 mm normal	21	170	280	570
320 mm fog	21	170	320	662

تمرین - ۱

در صورتی که مقدار C_f در یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت باشد، حداقل فاصله هوایی فازها از بدنه برجها و حداقل تعداد مقره ها (از نوع بشقابی با ارتفاع ۱۴۶ میلیمتر) چقدر است؟

راه حل:

ابتدا به کمک رابطه (۲۰) حداقل فاصله هوایی فازها از بدنه برجها را می‌توان به صورت زیر محاسبه نمود:

$$L = \frac{8}{\frac{3400}{700} - 1} = 2.074 \text{ متر}$$

با توجه به مقدار L تعداد مقره ها به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

$$L = \frac{2.074}{0.146} = 14.2 \text{ تعداد مقره}$$

بر این مبنای حداقل تعداد مقره مورد نیاز دیدگاه اضافه ولتاژ ناشی از کلیدزنی ۱۴ عدد می‌باشد.

مقیاس	مقدار	پارامترهای هواشناسی
درجہ سانتیگراد	۲۰	درجہ حرارت هوایا
میلیمتر جیوه	۷۶	فشار هوایا
میلیمتر جیوه	۱۵/۲۵	روبوت هوافشار بخار)
گرم در متر مکعب	۱۱	روبوت مطلق
اهم سانتیمتر	۱۷۸۰	مقاومت باران
میلیمتر در دقیقه	۵۰	میزان بارش باران
درجہ	۴۵	زاویه بارش باران

جدول(۱) شرایط استاندارد هواشناسی در کشور آمریکا و کانادا

تعداد مقره	ولتاژ کلید زنی $4.U \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$	ولتاژ اسمی کیلوولت
۴	۲۲۵	۶۹
۵	۳۷۵	۱۱۵
۶	۴۴۵	۱۳۸
۷	۵۲۰	۱۶۱
۱۰	۷۴۵	۲۳۰
۱۳	۹۳۰	۲۸۷
۱۵	۱۱۲۰	۳۴۵

جدول(۲) تعداد مقره های کلید زنی

(Transmission & Distribution Reference Book , Page 584)

تعداد مقره	BIL کیلوولت	ولتاژ نامی کیلوولت
۴-۶	۳۵	۶۹
۷-۹ نوع آویزان	۴۵۰	۱۱۵

فصل شانزدهم: ولتاژ و لاتاز
مدرس: سید محمد رضا نوحی
طراحی خطوط انتقال

نوع آویزان - ۱۰	۵۵۰	۱۳۸
۱۲	۸۲۵ - ۹۰۰	۲۳۰
۱۶	۱۰۵۰	۲۸۷
۱۸	۱۱۷۵ - ۱۳۰۰	۳۴۵
۲۴	۱۵۵۰	۵۰۰
نوع V شکل ۳۰ - ۳۵	۲۱۸۰ - ۲۳۰۰	۷۶۵

جدول (۳) مقدار BIL در سطوح مختلف ولتاژ با توجه به شرایط طراحی در کشورهای آمریکا و کانادا

(Transmission Line Reference Book , Page 564)


ولتاژ کلیدزنی کیلوولت	ولتاژ خط انتقال کیلوولت
۷۵۰ - ۸۵۰	۳۰۰
۸۵۰ - ۹۵۰	۳۶۲
۹۵۰ - ۱۰۵۰	۴۲۰
۱۰۵۰ - ۱۱۷۲	۵۲۵
۱۳۰۰ - ۱۴۲۵ - ۱۵۵۰	۷۶۵

جدول (۴) مقدار ولتاژ استاندارد و کلیدی طبق استاندارد IEC

Technical Guide , NGK Isulators LTD, Cat. No. 91H.Page 78 first Revision .1989

مقدار K	ولتاژ خط کیلوولت
۴	۳۳
۳/۳	۶۶
۳/۳	۱۵۴
۲/۸	۲۷۸
۲	۵۰۰

جدول (۵) رابطه k در سطوح مختلف ولتاژ (مرجع ۳)



Standard Meteorological Condition in Canada & USA .

Air temperature	20 oC
Barometric pressure	760 mm - Hg
Humidity :	
Vapor pressure	15.2 mm - Hg
Absolute humidity	11 g/m ³
Rainfall resistivity	17800 ohm . Cm
Rate of precipitation	5 mm/min
Angle of precipitation	45

شکل (۱) - ضرب اصلاح ریزاز با نوجه به میزان رطوبت

تمرین

در یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت صاعقه‌ای با جریان ۶۵ کیلو آمپر به برج برخورد نموده است، با توجه به شرایط زیر ابتدا میزان اضافه و لتاژ را محاسبه و سپس با توجه به آن حداقل فاصله هوایی بین هادی با بدن برج را به دست آورید:

$$K = 0.8$$

$$C = 0.2$$

$$Z = 30 \text{ ohm}$$

$$K_t = 1.31$$

$$\delta = 0.9$$

راه حل:

ابتدا به کمک رابطه (۲۷) و اطلاعات داده شده مقدار $V_{50\%}$ محاسبه و سپس با آگاهی از مقدار آن حداقل فاصله هوایی هادیها با بدن برجها به کمک رابطه (۲۹) محاسبه می‌شود:

$$V_{50\%} = \frac{65 \times (0.80 - 0.20) \times 230 \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}{\frac{1.31}{0.90}} = 941 \text{ کیلوولت}$$

با جایگذاری مقدار $V_{50\%}$ در رابطه (۲۹) حداقل فاصله هوایی لازم به دست می‌آید:

$$L = \frac{941 - 80}{0.55} = 1565 \text{ میلیمتر}$$

با توجه به محاسبات بالا حداقل فاصله فازها تا بدن برجها حداقل باید ۱۵۶۵ میلیمتر باشد، البته در عمل چون عوامل دیگری نیز در این رابطه دخالت دارند که در مجموع سبب افزایش فاصله فازها تا برج می‌گردد.

مقادیر استاندارد اضافه و لتاژ

چون اضافه و لتاژ‌های ناشی از برخورد صاعقه با خطوط انتقال نیرو بر مبنای احتمالات و تجارب گذشته به دست می‌آید در نتیجه تقریبی است و ممکن است از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت باشد. با توجه به اینکه برای طراحی تجهیزات الکتریکی لازم است ارقام مطمئنی به عنوان اضافه و لتاژ ناشی از برخورد صاعقه در دست باشد لذا با توجه به حوادث پیش آمده در کشورهای مختلف جهان و مدل سازیهای انجام شده ارقام معینی جهت اضافه و لتاژ‌های ناشی از برخورد صاعقه برای طراحی خطوط انتقال نیرو و تجهیزات در نظر گرفته می‌شود که در جدول (۱) ارقام متدائل در کشورهای اروپا و آمریکا نشان داده شده است.

اضافه و لتاژ صاعقه KV	ولتاژ نامی KV
۹۵ - ۱۲۵	۲۴
۱۳۵ - ۱۷۰	۳۶
۲۵۰	۵۲
۳۲۵	۷۲/۵
۴۵۰ - ۵۵۰ - ۶۵۰	۱۴۵
۶۵۰ - ۷۵۰ - ۸۵۹ - ۹۵۰ - ۱۰۵۰	۲۴۵
۱۰۵۰ - ۱۱۷۵ - ۱۳۰۰ - ۱۴۲۵	۴۲۰

جدول (۱) اضافه و لتاژ‌های ناشی از صاعقه در چند سطح مختلف ولتاژ

تمرینات فصل شانزدهم

- ۱- میزان ولتاژ بی باری یک خط انتقال یک مداره ساده ۲۳۰ کیلو ولت به طول ۵۰۰ کیلومتر را محاسبه نمایید. مقادیر راکتانس و سوسیپتانس خط انتقال را معادل یک خط موجود در نظر بگیرید.
- ۲- در صورتی که اضافه ولتاژ کلیدزنی برای یک خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت باشد، تعیین کنید حداقل فاصله فازها از بدنه برج.
- ۳- در یک خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت میزان اضافه ولتاژ ناشی از کلیدزنی ۱۳۵۰ کیلوولت می باشد، تعیین کنید حداقل تعداد مقره مورد نیاز برای هر زنجیره، در صورتیکه مقره های مورد استفاده از نوع بشقابی معمولی با ابعاد 146×245 میلیمتر باشد.
- ۴- در یک خط انتقال نیرو ۲۳۰ کیلوولت اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه ۱۰۵۰ کیلوولت می باشد، با توجه به روابط ارائه شده در کتاب به سوالات زیر پاسخ دهید:
 - حداقل فاصله هوایی فازها از بدنه برج ها
 - حداقل تعداد مقره (نوع بشقابی معمولی با ابعاد 146×245)
- ۵- در یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت اضافی ولتاژ ناشی از کلیدزنی ۶۵۰ و اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه ۱۰۵۰ کیلوولت است، تعیین کنید:
 - حداقل فاصله فازها از بدنه برجها

حداقل تعداد مقره مورد نیاز (از نوع بشقابی 146×245 میلیمتر)

فصل هفتم: یاراق آلات خط انتقال

Line Hardware and conductor Accessories)

طراحان و سازندگان بایستی توجه بیشتری در انتخاب قطعه و مواد تشکیل دهنده آن داشته باشند و حداقل موارد زیر را مد نظر قرار دهند:
الف- مشخصات فنی مناسب، ب- سهولت نصب د- قابلیت جابجایی، ه- قیمت تمام شده.

(۱) انواع اتصالات: به طور کلی در یک تقسیم بندی عمومی که در آن تنها رفتار مکانیکی یاراق آلات مورد توجه باشد می توان این تجهیزات را به دو گروه عمده زیر تقسیم بندی نمود:

۱-۱) یاراق آلات آمده نصب: در این گروه قطعه ساخته شده در کارخانه بلا فاصله در محل مصرف قابل استفاده است.

۱-۲) یاراق آلات نیمه آمده (یاراق آلاتی که در زمان نصب نیاز به تغییر شکل دارند): در این گروه به علت اینکه بخشی از فرآیند ساخت در محل مصرف انجام می شود رفتار مکانیکی قطعه در اثر وجود تفاوت های اجرائی به هنگام نصب دستخوش تغییر می شود. ذکر این نکته ضروریست که در این فهرست تنها نام قطعه و کاربرد آن جهت آشنایی آمده و ممکن است تحت یک نام مشخص انواع گوناگونی از قطعه وجود داشته باشد.

• اتصالات آمده نصب:

۱. پیچ U شکل (U_Bolt).
۲. حلقه (Chain).
۳. مهاربند (Shackle).
۴. طول افرا (Extension link).
۵. چشمی - توپی (Eye_Ball).
۶. دوشاخه - توپی (Clevis_Ball).
۷. دوشاخه - چشمی (Clevis_Eye).
۸. مادگی - چشمی (Socket_Eye).
۹. مادگی - دوشاخه (Socket_Clevis).
۱۰. یوک پلیت (Yoke plat).
۱۱. پیچ مهاری (Turn Buckle).
۱۲. کلمپ آویزی (Suspension clamp).

• اتصالات نیمه آمده:

۱. کلمپ انتهایی (Dead End Clamp).
۲. کابلشو سیم جامپر (Jumper Terminal).
۳. اتصال میانی کابل (Conductor Joint).

۴. خلاف تعمیری کابل (Repair Sleeve).

• تجهیزات وینزه:


۱. جداکننده (Spacer).
۲. ارتعاش گیر (Vibration Damper).
۳. جداکننده ارتعاش گیر (Spacer Damper).
۴. میله های محافظ (Armour Rod).
۵. شاخک برقگیر (Arcing Horn).
۶. حلقه برقگیر (Arcing Ring).
۷. حلقه تنظیم ولتاژ (Grading Ring).
۸. حلقه کرونا (Corona Ring).


همچنین جهت اتصال سیم محافظ هوایی و سیم زمینی به بدنه برج و نیز افزایش طول آن از برآق آلات زیر استفاده می شود:

کلمپ اتصال به برج (Tower Bonding Clamp)


کلمپ شیار موازی (Parallel Groove Clamp)

شکل بیخی از برآور آلات مورد استفاده در خطوط انتقال انرژی






SUBJECT: DOUBLE TENSION INSULATOR STRING	
TEHRAN NIROO COMPANY	
DRAWN BY: A. JAFARZADEH	CHECKED BY:
SUPERVISED BY:	APPROVED BY:
DWG. NO.: DTSB-2 DATE: 74/12/18 SCALE:	



	DESCRIPTION	NO.	MAIN MATERIAL	MIN. BREAKING STRENGTH KN	DWG. NO.
1	Y-TYPE BALL CLEVIS	1	FORGED STEEL	100	BC1
2	INSULATORS	1	PORCELAIN OR GLASS	100	-
3	Y-TYPE SOCKET CLEVIS	1	FORGED STEEL	100	SK9
4	Y-OKE PLATE	1	STEEL	100	YPT7-1
5	V-CLEVIS EYE	2	FORGED STEEL	100	CE4
6	SUSPENSION CLAMP	2	AL-ALLOY+STEEL	120	SC6
SUITABLE CONDUCTOR SIZE		ACSR 1033.8 MCM "CURLER"			
TYPE OF BALL & SOCKET PARTS		20 mm - IEC , 120			
MIN. BREAKING STRENGTH OF STRING		100 KN (EXCEPT SUSP. CLAMP)			

		SUBJECT: JUMPER STRING ASS'Y	
		DRAWN BY: A.H.DARAFI	APPROVED BY:
		CHECKED BY:	SCALE: N.T.S
DWG. NO. JSCU2		DATE: 74/12/14	



	DESCRIPTION	NO.	MAIN MATERIAL	MIN. BREAKING STRENGTH KN	Dwg. No.
1	Y-TYPE BALL CLEVIS	1	FORGED STEEL	100	BC4
2	INSULATORS	1	PORCELAIN OR GLASS	100	-
3	Y-TYPE SOCKET CLEVIS	1	FORGED STEEL	100	SKB
4	YODE PLATE	1	STEEL	100	YPT77-1
5	V-CLEVIS EYE	2	FORGED STEEL	100	CE4
6	SUSPENSION CLAMP	2	AL-ALLOY+STEEL	120	SC8
7	ARMOUR ROD	1	AL-ALLOY		AR1
8	CORONA RING	1	AL-ALLOY		CR1
9	CORONA RING	1	AL-ALLOY		CR2
SUITABLE CONDUCTOR SIZE		ACSR 1033.5 MCM "CURLY"			
TYPE OF BALL & SOCKET PARTS		20 MM - IEC , 120			
MIN. BREAKING STRENGTH OF STRING		100 KN (EXCEPT SUSP. CLAMP)			

SUBJECT: **SINGLE
SUSPENSION INSULATOR
STRING**

DRAWN BY: A.RAJAEE	CHECKED BY:	APPROVED BY:
DRG. NO: 555C12	DATE : 24/10/16	SCALE: N.T.S


فصل هیجدهم: تعیین فاصله فازها از یکدیگر، برج و زمین

به طور کلی امکان بروز جرقه بین فازها به طرق مختلف ممکن است به وجود آید:

۱. احتمال ایجاد جرقه بین فاز با زمین از طریق مقره ها به بدنه برج ها در اثر نشت املاح و مواد آلوده در روی مقره ها تحت ولتاژ نامی یا اضافه ولتاژ.
 ۲. احتمال ایجاد جرقه در اثر اضافه ولتاژها در مسیر هوایی یا جرقه گیرهای دو سر مقره.
 ۳. احتمال برخورد فازها مجاور به هم در اثر وزش بادهای تند.
 ۴. احتمال ایجاد جرقه بین فاز و بدنه برج ها در اثر وزش باد همراه با انحراف مقره ها.
 ۵. احتمال برخورد فازها در وضعیت جایگذاری عمودی در اثر گالوپینگ.
 ۶. احتمال بروز جرقه بین سیم محافظ و فازها در اثر اصابت صاعقه.
 ۷. احتمال ایجاد جرقه بین پایین ترین نقطه فازها (در روزهای گرم)، در اثر اضافه ولتاژها و عدم حفظ فاصله مجاز با زمین.
 ۸. احتمال ایجاد جرقه بین فازهای مجاور خط انتقال به هم یا با تأسیسات موجود در حریم در صورت عدم رعایت فواصل کافی با نوسانات هادی ها در اثر وزش بادهای تند.
- این حوادث عمدها در اثر وزش باد، وجود آلودگی، اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی، صاعقه و اضافه ولتاژهای موقتی سیستم به وجود می آیند، که باید با طراحی مناسب و جایگذاری هادی ها در فواصل کافی احتمال وقوع آنها را تا حد ممکن کاهش داد.

(۱) تأثیر نوسانات هادی ها: انواع مختلف نوسانات هادی ها باعث پیشروی یا جهش هادی ها و همچنین انحراف زنجیره مقره ها و در نتیجه نزدیک شدن فاز به بدنه برج ها می گردند، که لازم است در تعیین فاصله فاز با بدنه، فاز با فاز، فاز با سیم محافظ مدنظر قرار گیرد.

- ۱-۱) تنظیم فاصله فاز با بدنه: در اثر وزش باد زنجیره مقره ها به سمت برج ها نزدیک یا دور می شوند. در صورتیکه انحراف زنجیره مقره ها به سمت برج ها باشد، فاصله مؤثر فاز با بدنه و بازوی برج کم می شود.



شکل (۱)

$$(1) d_h = L_{in} \cdot \sin(\varphi)$$

$$(2) d_v = L_{in} \cdot \cos(\varphi)$$

L_{in} : طول زنجیره مقره.

d_v : فاصله عمودی فاز با بازوی برج در اثر انحراف مقره ها.

d_h : پیش روی هادی ها به سمت بدنه برج در اثر انحراف مقره ها.

φ : زاویه انحراف زنجیره مقره.

۱-۲) تنظیم فاصله فازها

۲) تعیین حداقل فاصله عمودی فازها:

$$(3) D = K \cdot \sqrt{L_{in} + F} + \frac{U}{150}$$

D : حداقل فاصله بین فازها (متر).

K : ضریبی است مشخص که برای هادی های ACSR حدود ۶۵ می باشد

F : فلش یا افت ارتفاع هادی نسبت به حالت افقی (متر).

U : ولتاژ ماکزیمم فاز با فاز (کیلوولت).

۳) فاصله هادی تازمین:

در تعیین این فاصله باید به دو نکته توجه نمود:

- مقدار ولتاژ:

- شرایط زیر خط انتقال:

$$(4) H = C + \frac{U}{150}$$

$$(5) H_t = L_{in} + D_{sc} + F + H$$

مقدار $\frac{U}{150}$ درجهت حفظ حداقل فاصله الکتریکی در نظر گرفته شده است.

C : مقدار ثابتی است مناسب با تأسیسات زیر خط انتقال.

U : ولتاژ خط انتقال نیرو (کیلوولت).

H_t : ارتفاع برج.

D_{sc} : فاصله عمودی سیم محافظ با محل اتصال زنجیره مقره ها با برج

حداقل فاصله از زمین.

F : فلش یا افت ارتفاع هادی نسبت به حالت افقی به متر.

- مقدار C عبارت است از :

عبور از روی خیابان ها و اتوبان ها = ۸ متر

عبور از روی ریل راه آهن = ۱۰ متر

عبور از مزارع = ۶.۵ متر

مناطق عبور پیاده = ۶ متر

عبور از روی شبکه های مخابراتی = ۳.۵ متر

امتداد جاده های فرعی = ۷ متر

عبور از روی شبکه های توزیع = ۳ متر.

(۴) فاصله خطوط انتقال از طرفین: (حریم های درجه یک و دو).

۵) تعیین فواصل فازی: در جداول ۱۰-۲ و ۱۱-۲ یک نمونه از محاسبات بر مبنای آلودگی منطقه، اضافه ولتاژهای کلیدزنی و اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه ارائه گردیده است.

(۶) تعیین حداقل فاز تابدنه برج:

$$(6) L_s = \frac{8}{\frac{3400}{V_{sw}} - 1}$$

$$(7) L_L = \frac{V_{L50\%} - 80}{550}$$

$$(8) NI = \frac{L}{h}$$

$$(9) L_{in} = NI.h$$

L_s : حداقل فاصله هوایی مورد نیاز از دیدگاه ولتاژ کلیدزنی (متر).

L_L : حداقل فاصله هوایی مورد نیاز از دیدگاه ولتاژ صاعقه (متر).

L : حداقل فاصله هوایی مورد نیاز که بر حسب مورد L_s یا L_L می باشد. (هر کدام بزرگتر باشد)

V_{sw} : اضافه ولتاژ ناشی از کلیدزنی بر حسب کیلوولت.

$V_{L50\%}$: اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه بر حسب کیلوولت.

h : ارتفاع مؤثر مقره ها (بشتابی معمولی ۱۴۶ میلیمتر است).

L_{in} : طول زنجیره مقره.

(۷) تعیین حداقل فاصله افقی فازها: در جدول ۱۸-۲ توضیح داده شده است.

$$(10) D = L + L_{in} \cdot \sin(\varphi)$$

$$\text{if } : d_v > L \Rightarrow L'_{in} = \frac{L}{\cos(\varphi)}$$

$$(11) D_{new} = L + L'_{in} \cdot \sin(\varphi)$$

L_{in} : طول زنجیره مقره در شرایط نرمال.

L'_{in} : طول زنجیره مقره پس از اصلاح.

۵۰۰ KV	۴۰۰ KV	۲۴۵ KV	۲۲۰ KV	۱۵۴ KV	۶۶ KV	۳۳ KV	ولتاژ مجاز، $1.15 \times 1.3 \times E / 1.1$
۶۸۰		۳۷۴		۲۰۹	۹۰	۴۵	درجه آلودگی یا دانسیته نمک mg/cm^2
		۰/۰۳	۰/۳۵	۰/۰۲	۰/۳۰	۰/۰۱	فاصله خزندگی لازم برای mm/KV
		برای مناطقی با آلودگی سبک	برای مناطقی با آلودگی سنگین	برای مناطقی با آلودگی سبک	برای مناطقی با آلودگی سنگین	برای مناطقی با آلودگی سبک	برای مناطقی با آلودگی سنگین
۲۰۶۱۰		۱۱۲۹۰		۶۳۲۰	۲۷۱۰	۱۳۶۰	مجموع فاصله خزندگی برای مناطقی با آلودگی سبک
۲۹۳۵۰		۱۶۰۷۰		۹۰۰۰	۳۸۶۰	۱۹۳۰	مجموع فاصله خزندگی برای مناطقی با آلودگی سنگین

جدول (۱)- تعیین فواصل با توجه به درجه آلودگی منطقه

۵۰۰ KV	۴۰۰ KV	۲۴۵ KV	۲۳۰ KV	۱۵۴ KV	۶۶ KV	۳۳ KV	
۳/۶	۴/۰	۵/۱	۵/۵	۶/۰	۶/۰	۷/۳	جریان فاز تا فاز β, KV
$K = 1.12 \times 1.05 \times 1.05 = 1.235$							ضریب اصلاح (K)
۲۰۰۰	۱۷۵۰	۱۵۶۰	۱۴۰۰	۱۰۲۰	۴۴۰	۲۷۰	درصد FOV ۵۰ کیلوولت $\sqrt{2}/\sqrt{3} \times \beta \times K \times 1.1 \times U$
۶۰۵۰	۵۰۰۰	۳۸۰۰	۳۳۰۰	۲۰۰۰	۸۰۰	۵۰۰	فاصله مورد نیاز میلیمتر

جدول (۲) - تعیین فواصل فازی با توجه به اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی

۵۰۰ KV	۴۰۰ KV	۲۴۵ KV	۲۳۰ KV	۱۵۴ KV	۶۶ KV	۳۳ KV	
۱۸۴۰	۱۴۵۰	۱۲۹۰	۱۱۰۰	۶۹۰	۳۸۰	۳۳۰	درصد FOV ۵۰ به زمین، کیلوولت (V _۱)
۲۴۰۰	۲۱۰۰	۱۸۶۰	۱۶۸۰	۱۲۶۰	۹۴۵	۸۹۵	درصد FOV ۵۰ کیلوولت $\sqrt{2} = 1.89S (S = 300)$
۴۲۳۰	۳۶۰۰	۳۰۴۰	۲۸۷۰	۲۱۵۰	۱۵۶۰	۱۴۸۰	فاصله مورد نیاز میلیمتر

جدول (۳) - تعیین فواصل فازی با توجه به اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه

ولتاژ خطوط انتقال نیرو، کیلوولت								شرط زیر خط انتقال
۲۳۰	۱۶۱	۱۳۸	۱۱۵	۶۹	۴۶	۳۴/۵		
۱۴	۱۰	۸	۷	۴	۳	۳	تعداد تقریبی مقره ها	
۶/۰۸	۵/۰	۴/۱۷	۳/۵۰	۲/۰۸	۱/۵۸	۱/۵۸	فاصله نرمال هادی تا بدنه	
۴/۹۲	۳/۵	۳/۰	۲/۵	۱/۵	۱/۰۸	۰/۸۳	(NESC) حداقل فاصله از هر طرف	
۵/۰	۳/۵	۲/۷۵	۲/۱۷	۱/۲۵	۱/۰	۱/۰	حداقل فاصله تا بدنه برج	
۷/۹۲	۵/۵۸	۴/۸۳	۴/۰۸	۲/۵۸	۱/۷۵	۱/۴۲	حداقل فاصله تاسیم مهار	

جدول (۱۸) حداقل تعداد مقره ها و فواصل فازی برج حداقل فاصله بر حسب فوت

سطح ولتاژ، کیلوولت	فاصله فاز تابرج، متر	فاصله فازها، متر	فاصله عمودی فازها، متر	فاصله افقی فازها، متر
۶۳	۲/۰ تا ۱/۵	۴ تا ۳	۳ تا ۲	
۱۳۲	۲/۵ تا ۲/۰	۵ تا ۴	۵ تا ۴	
۲۳۰	۴/۰ تا ۳/۰	۹ تا ۶	۸ تا ۶	
۴۰۰	۵/۵ تا ۴/۰	۱۰ تا ۸	۱۰ تا ۸	

جدول (۱۸) فواصل فازی در چند سطح مختلف ولتاژ

حداقل مقادیر H در سطوح مختلف ولتاژ(کیلوولت)									شرایط زیر خط انتقال
۲۳۰	۱۶۱	۱۳۸	۱۱۵	۶۹	۴۶	۳۴/۵	C		
۳۷	۳۶	۳۵	۳۵	۳۳	۳۲	۳۲	۳۱	راه آهن	
۳۱	۲۹	۲۸	۲۸	۲۶	۲۵	۲۵	۲۴	خیابانهای شهری و بزرگراهها	
۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۰	۱۹	۱۹	۱۸	مناطق پیاده رو	
۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۱	۲۰	۲۰	۱۹	مناطق زراعی	
۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۳	۲۲	۲۲	۲۱	امتداد جاده های فرعی	
۱۳	۱۲	۱۱	۱۱	۹	۸	۸	۷	شبکه های مخابراتی	
۱۲	۹	۹	۹	۷	۶	۶	۵	خطوط توزیع زیر ۵۰ کیلوولت	

جدول (۱۸-۳) حداقل فاصله پایین ترین نقطه هادی (مقادیر C و H) از زمین بر حسب فوت

بر اساس مقررات (NESC) National Electric Safety Code آمریکا [۴۷]

ولتاژ خطوط انتقال نیرو، کیلوولت					
۴۰۰	۲۳۰	۱۳۲	۶۳	۲۰	
۲۰	۱۷	۱۵	۱۳	۳	حریم درجه یک
۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۵	حریم درجه دو
۱۴	۱۲	۱۰	۹	۲	حریم درجه سه

جدول (۱۸-۴) حریم خطوط انتقال از هر طرف برج نسبت به سایه هادی های طرفین، بر حسب مترم

تمرينات فصل هیجدهم

- ۱- در یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه ۱۰۵۰ کیلوولت می باشد، از این دیدگاه حداقل فاصله هر فاز تا بدنه پایه چقدر است؟
- ۲- در یک خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت، فازها به صورت جایگذاری عمودی و کاملاً روی هم قرار گرفته اند. اگر اضافه ولتاژ ناشی از کلیدزنی به ترتیب ۶۵۰ و ۴۵۰ کیلوولت باشند، حداقل فاصله افقی و عمودی فازها تا بدنه برج را در شرایط آب و هوایی استاندارد و بدون احتساب انحراف زنجیره مقره ها در اثر وزش باد تعیین نمایید.
- ۳- اگر در تمرين دو نوع هادی Hawk و سرعت وزش باد ۲۵ متر بر ثانیه باشد، حداقل فاصله فازها تا بدنه برج را بدست آورید؟
- ۴- در یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت که هادی های آن در وضعیت جایگذاری افقی قرار دارند، اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه و کلیدزنی به ترتیب ۹۵۰ و ۶۵۰ کیلوولت می باشند. اگر سرعت باد ۲۰ متر بر ثانیه و نوع هادی Curlew باشد به سؤالات زیر پاسخ دهيد.
 - تعداد مقره های مورد نیاز در زنجیره
 - طول زنجیره مقره ها
 - حداقل فاصله فازها تا بدنه برج
 - حداقل فاصله فازها از یکدیگر

یک مسئله نمونه طراحی خطوط راه حمل آن

جهت برج های آویزی یک خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت که از منطقه ای با رده آلودگی 4cm/kV می گذرد از زنجیره I-String و سیم هادی دو باندل SQUAB که سایر اطلاعات آن نیز در زیر آمده استفاده گردیده است.

زاویه برج آویزی ۵ درجه و زاویه حفاظت ۲۰ درجه، فاصله ایمنی سیم هادی از زمین ۸.۶۹ متر، جریان عبوری ۷۰۰ آمپر، وزن زنجیره ۱۲۰ کیلوگرم، طول اتصالات زنجیره ۱۵ سانتیمتر و بازوی بلند برج ۸۰ سانتیمتر بیشتر از بازو های کوچک فرض شود. CFO برای Lightning برابر ۹۵۰ کیلوولت و برای Switching برابر ۱۰۰۰ کیلوولت می باشد.

$$\left. \begin{array}{l} S = 350m \\ S_w = 450m \\ S_v = 600m \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} S_{\text{standard}} - 254 \times 146 - 290 - 12 \text{ Ton} \\ S_{\text{standard}} - 254 \times 146 - 430 - 16 \text{ Ton} \\ Fog - 254 \times 190 - 630 - 21 \text{ Ton} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{مقره های موجود} \\ \text{و اسپن ها} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{ll} \text{Case II} & \left. \begin{array}{l} Ice = 20mm \\ Wind = 40m/s \\ t = 0 \end{array} \right\} \\ \text{Case III} & \left. \begin{array}{l} ice = 0 \\ Wind = 0 \\ t = 15^{\circ}\text{C} \end{array} \right\} \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{ll} \text{Case I} & \left. \begin{array}{l} ice = 40mm \\ Wind = 0 \\ t = -5^{\circ}\text{C} \end{array} \right\} \\ \text{Case IV} & \left. \begin{array}{l} ice = 0 \\ Wind = 0 \\ t = 75^{\circ}\text{C} \end{array} \right\} \end{array} \right.$$

اگر ضریب اطمینان برای سیم در بدترین شرایط ۲ فرض شود و همین ضریب اطمینان در مقره منظور شود مطلوب است:

۱. تعداد و نوع مقره های آویزی و کنشی این طرح.
۲. اگر برج به صورت شکل (۱) باشد مطلوب است حداقل فواصل $.h_1, L_1, d_1, d_2$.
۳. محاسبه ارتفاع کل برج (H).
۴. محاسبه شدت میدان و تلفات کرونا و اظهار نظر در مورد مقادیر آنها (با فرض اینکه فواصل متوسط هندسی و فازها برای یک مدار منظور شود و درجه حرارت ۲۰ درجه و فشار هوا ۷۰۰ میلیمتر جیوه، فرکانس ۵۰ و $F=0.048$ باشد)
۵. محاسبه توان انتقالی کل خط بر حسب (MVA).

۶. مدار معادل زنجیره آویزی.
۷. با فرض اینکه فواصل واقعی فازها یک مدار از هم ۵.۵ متر باشد حدالکثر اسپن خط را به دست آورید.


حل مسئله نمونه:

در تمامی طراحی های مربوط به هادی و برج و اصولاً اجزا خط ابتدا بایستی شرایط کشش و فلش در حالت های مختلف را بررسی نمود.

چون مشخصات هادی معلوم است فعلًا برای یک تک هادی محاسبات بارگذاری را انجام می دهیم. (در اینجا ضخامت یخ b فرض می گردد).

$$\omega_1 = \omega_0 + \pi b(b+d) \times 10^{-3} \times 0.913 = 1.24 + \pi \times 40(40+24.53) \times 10^{-3} \times 0.913$$

$$\omega_1 = 8.643 \text{ kg/m}$$



شکل (۱)

$$\omega'_2 = 1.24 + \pi \times 20(20+24.53) \times 10^{-3} \times 0.913 = 3.795 \text{ kg/m}$$

$$\omega''_2 = \frac{40^2}{16} (24.53+40) \times 10^{-3} = 6.453 \text{ kg/m}$$

$$\omega_2 = \sqrt{3.795^2 + 6.453^2} = 7.486 \text{ kg/m}$$

$$\omega_3 = \omega_0 = 1.24 \text{ kg/m}$$

$$\omega_4 = \omega_0 = 1.24 \text{ kg/m}$$

$$H_1 = 50\% \times U.T.S = 0.5 \times 10900 = 5450 \text{ kg}$$

$$f_1 = \frac{\omega_1 S^2}{8H_1} = \frac{8.643 \times 350^2}{8 \times 5450} = 24.31 \text{ m}$$

با داشتن شرایط اولیه در بدترین حالت یعنی یخ شدید (ω_1, t_1, H_1) می توانیم از معادله حالت، کشش و فلش را در سایر حالات محاسبه نمائیم.

$$H_2^3 + H_2^2 \left[\frac{AES^2 \omega_1^2}{24H_1^2} + \alpha AE(t_2 - t_1) - H_1 \right] = \frac{AES^2 \omega_2^2}{24}$$

$$H_2 = 4748 \text{ kg}, f_2 = 24.14 \text{ m}$$

$$H_3 = 820.6 \text{ kg}, f_3 = 23.13 \text{ m}$$

$$H_4 = 783.6 \text{ kg}, f_4 = 24.23 \text{ m}$$

۱- محاسبه تعداد و نوع مقره های مورد نیاز

الف- آلودگی:

$$\frac{230}{\sqrt{3}} \times 4Cm / kv = 531.16cm$$

$$N_1 = \frac{531.16}{29} = 18.31 \rightarrow 19$$

عدد

$$N_2 = \frac{531.16}{43} = 12.35 \rightarrow 13$$

عدد

$$N_3 = \frac{531.16}{63} = 8.43 \rightarrow 9$$

عدد

ب- رعد و برق:

$$Z = \frac{CFO - 80}{0.55} = \frac{950 - 80}{0.55} = 1581.82mm$$

K_1 ضریب مربوط به شاخک می باشد و آنرا .۸ فرض می کنیم:

$$Z_0 = \frac{Z}{K_1} = \frac{1581.82}{0.8} = 1977.27mm$$

$$N_1 = \frac{1977.27}{146} = 13.54 \rightarrow 14$$

عدد

$$N_2 = \frac{1977.27}{146} = 13.54 \rightarrow 14$$

عدد

$$N_3 = \frac{1977.27}{190} = 10.41 \rightarrow 11$$

عدد

ج- کلیدزنی:

$$S = \frac{7.3}{(3830/CFO) - 1} = \frac{7.3}{\frac{3830}{1000} - 1} = 2.58m$$

$$N_1 = \frac{2.58 \times 1.05}{0.146} = 18.55 \rightarrow 19$$

عدد

$$N_2 = \frac{2.58 \times 1.05}{0.146} = 18.55 \rightarrow 19$$

عدد

$$N_3 = \frac{2.58 \times 1.05}{0.19} = 14.25 \rightarrow 15$$

عدد

تعداد مقره ها از دیدگاه الکتریکی در سه حالت محاسبه شد. حال محاسبات مکانیکی مقره را ابتدا برای زنجیره آویزی انجام می دهیم.

$$V_{\max} = 8.643 \times 600 \times 2 = 10371.6kg$$

با توجه به دو باندل بودن داریم:

$$V_{\max} = 10371.6 \times 2 = 20743.2kg$$

يعني حدود ۲۱ تن نیروی مکانیکی لازم است که می توان به دو صورت تأمین نمود.

الف- دو سری مقره ۱۲ تنی به تعداد ۱۹ عدد.


ب- یک سری مقره ۲۱ تنی به تعداد ۱۵ عدد.

که بهتر است با توجه به آلودگی و شرایط مقره های آویزی از مقره های ضد مه و ردیف (ب) استفاده شود. و برای مقره های کششی از مقره های استاندارد استفاده می شود چون حد گسیختگی سیم SQUAB برابر با 10900 کیلوگرم و باندول دوتایی می باشد. لذا بهتر است از مقره های ۱۲ تنی استفاده شود که بیشترین این نوع مقره یعنی ۱۹ عدد و برای تعمیر و نگهداری با افزایش یک مقره یعنی ۲۰ عدد و به صورت دوبل موازی استفاده می شود.

۲- محاسبه فواصل روی برج:

برای محاسبه فواصل بازوها ابتدا طول زنجیره و سپس میزان انحراف آنرا محاسبه می کنیم.

$$L_{in} = 15 \times 190 + 150 = 3000 \text{ mm} \quad \text{یا } 3 \text{ m}$$



$$\tan \phi = \frac{(\omega_w S_w + 2H \sin \alpha / 2) \times 2 + T_i / 2}{2\omega_v S_v + W_i / 2}$$

$$T_i = 0.254 \times 3 \times 0.5 \times \frac{V^2}{16} = 38.1 \text{ kg}$$

$$\tan \phi = 1.442 \quad \phi = 55.26^\circ$$

$$d_1 \geq L_{in} \sin \phi + U / 150 \geq 3.998 \cong 4 \text{ m}$$

$$d_2 = 4 + 0.8 = 4.8 \text{ m}$$

$$S = Spacing = K \sqrt{f + L_{in}} + U / 150 = 0.62 \sqrt{24.31 + 3} + 230 / 150 \Rightarrow S = 4.77 = L_1 (\text{m})$$

$$h_1 = \sqrt{4.77^2 - 0.8^2} = 4.7 \text{ m}$$

۳- ارتفاع کل برج:

$$\tan 20 = \frac{4 - (3/2 - 0.9)}{3 + h_2}$$

$$h_2 = 6.34 \text{ m}$$

$$H = 8.69 + 24.31 + 3 + 2 \times 4.7 + 6.34 \Rightarrow H = 51.74 \text{ m}$$

۴- شدت میدان و تلفات کرونا:

$$\delta = \frac{3.92P}{273+t} = \frac{3.92 \times 70}{273+20} = 0.94$$

$$E_{max} = \frac{V}{n.r.\ln(D/r_c)} \left[1 + \frac{2(n-1)r}{s} \sin \frac{\pi}{n} \right]$$

$$D = \sqrt[3]{d_{12} \cdot d_{13} \cdot d_{23}} = \sqrt[3]{2 \times 4.77 \times 4.7 \times 4.77} = 5.98 \text{ m}$$

$$r_c = \left[m \left(\frac{S}{2 \sin \frac{\pi}{n}} \right)^{n-1} \right]^{1/n} \Rightarrow r_c = 7.42 Cm$$

$$E_{\max} = 13.01 \text{ kv/cm}$$

$$V_{cr} = 21.1m \times \delta^{2/3} \times r_e \cdot \ln D/r \rightarrow r_e = 3cm$$

$$V_{cr} = 21.1 \times 0.8 \times (0.94)^{2/3} \times 3 \times L_n \frac{598}{1.226} = 300 \text{ kv}$$

$$V_{ph} = \frac{230}{\sqrt{3}} 132.79 \text{ kv}$$

$$V_{ph/V_{cr}} = \frac{132.08}{300} = 0.44 < 1.8 \rightarrow F = 0.028, f = 50 \text{ HZ}$$

تلفات از فرمول پترسون:

$$P_c = 3 \times 21.1 \times f \times F \left(\frac{V_{ph}}{\log D/r} \right)^2 \times 10^{-6} \Rightarrow P_c = 0.21 < 0.6$$

نتیجه گیری:

هم گردیان ولتاژ مورد قبول است و هم تلفات کرونا از حد مجاز کمتر می باشد.


۵- کل توان انتقالی خط:

$$S = \sqrt{3}UI = \sqrt{3} \times 230 \times 700 = 278.86 \text{ MVA}$$

برای دو مدار

$$S = 278.86 \times 2 = 557.72 \text{ MVA}$$

۶- مدار معادل:



۷- حداکثر اسپن خط:

$$S = K \sqrt{f_{\max} + L_n} + U / 150$$

$$5.5 = 0.62 \sqrt{f_{\max} + 3} + \frac{230}{150}$$

$$f_{\max} = 37.93 \text{ m}$$

$$\frac{S_{\max}}{S} = \sqrt{\frac{f_{\max}}{f}} \rightarrow S_{\max} = 350 \sqrt{\frac{37.93}{24.31}} \Rightarrow S_{\max} = 437 \text{ m}$$

پروژه طراحی خطوط انتقال نیرو

- ۱- محاسبات الکتریکی
 - محاسبه ولتاژ خط
 - محاسبه جریان
 - انتحاب هادی و پارامترهای خطوط انتقال نیرو و انتخاب سیم محافظ
 - محاسبه جریان حرارتی و جریان مجاز هادی
 - محاسبه تلفات توان
 - محاسبه درصد رگولاسیون ولتاژ
 - تعییر هادی و انتخاب هادی
 - محاسبه تلفات توان
 - محاسبه درصد رگولاسیون ولتاژ
 - انتحاب مجدد هادی و باندل کردن خط
 - محاسبه تلفات توان خط باندل با هادی
 - محاسبه رگولاسیون ولتاژ خط باندل با هادی
 - انتحاب مجدد هادی و باندل کردن خط
 - محاسبه تلفات توان خط باندل با هادی
 - محاسبه رگولاسیون ولتاژ خط باندل با هادی، اضافه ولتاژها
 - محاسبه تلفات کرونا، تعیین فواصل فازها از یکدیگر، برج، زمین

- ۲- محاسبات مکانیکی
 - محاسبه نیروهای وارد بر سیم در رژیم های مختلف بارگذاری
 - محاسبه اسپان بحرانی
 - محاسبه پارامتر سیم و منحنی گرم و انتخاب برج
 - محاسبه منحنی سرد

- ۳- محاسبات عایقی
 - محاسبه مکانیکی مقره و تعداد مقره ها
 - محاسبه زاویه انحراف زنجیره مقره
 - زمین کردن برج ها

خط انتقال انرژی هوایی با توان انتقال مگاوات به طول کیلومتر و $Cos\phi =$ را در شرایط آب و هوایی زیر طراحی کنید.

مشخصات رژیم بارگذاری	زمستان یخندان	زمستان سرد	طفوگان	یخندان سنگین	تابستان	عادی
درجه حرارت						
ضخامت یخ						
سرعت باد						

سطح ایزو کرونیک برابر ۵ و ارتفاع از سطح دریا متر و نوع آلودگی متوسط می باشد.

حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

مادری از مصوبه قانونی:

ماده یک: تعاریف)

- الف- محور خط: خطی است فرضی رابط بین مراکز پایه ها مادر طول خطوط هوایی نیروی برق.
- ب- مسیر خط: نواری است از زمین در طول خطوط هوایی انتقال و توزیع حاصل از تصویر هادی های جانبی خط بر روی زمین.
- پ- حریم:
- ۱- حریم درجه یک: دو نوار است که در طرفین مسیر خط و متصل به آن که عرض هر یک از این دو نوار در سطح افقی در این ضمیمه تعیین شده است. (حریم درجه یک مربوط به داخل محدوده قانونی خدماتی شهر می باشد).
 - ۲- حریم درجه دو: دو نوار است در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط در هر طرف در این ضمیمه تعیین شده است. (حریم درجه دو مربوط به خارج از محدوده قانونی خدماتی شهر می باشد).
 - ت- ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق است.

ماده ۲- تعیین مقدار حریم خطوط هوایی:

- ۱- حریم درجه یک شبکه ۲۰ کیلوولت سه متر از سیم بیرونی در هر طرف مسیر خط و حریم درجه دو شبکه ۲۰ کیلوولت پنج متر از محور برای هر طرف مسیر شبکه.
 - ۲- حریم درجه یک شبکه ۶۳ کیلوولت سیزده متر از سیم بیرونی در هر طرف مسیر خط و حریم درجه دو شبکه ۶۳ کیلوولت بیست متر از محور برای هر طرف مسیر شبکه.
 - ۳- حریم درجه یک شبکه ۲۳۰ کیلوولت هفده متر از سیم بیرونی در هر طرف مسیر خط و حریم درجه دو شبکه ۲۳۰ کیلوولت چهل متر از محور برای هر طرف مسیر شبکه.
 - ۴- حریم درجه یک شبکه ۴۰۰ کیلوولت بیست متر از سیم بیرونی در هر طرف مسیر خط و حریم درجه دو شبکه ۴۰۰ کیلوولت پنجاه متر از محور برای هر طرف مسیر شبکه است.
- ضمناً طبق آئین نامه استانداردها: حریم شبکه فشار ضعیف برابر $1/5$ متر از سیم های جانبی برای هر طرف شبکه می باشد.

ماده ۴- در مسیر و حریم درجه یک اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات مسکونی و دامداری یا باغ و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع می باشد و فقط ایجاد زراعی سطحی و حفر چاه و قنوات و راهسازی و شبکه آبیاری مشروط بر اینکه سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط انتقال نگردد با رعایت ماده ۸ این تصویب نامه بالامانع خواهد بود.

ماده ۵- در حریم درجه دو فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع می باشد.

ماده ۷ در صورتیکه اشخاصی برخلاف مقررات این آئین نامه عملیاتی یا تصرفاتی در حریم درجه یک و درجه دو خطوط انتقال و توزیع بنمایند مکلفند به محض اعلام مأموران وزارت نیرو موسسات و شرکت های تابع عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود در رفع آثار عملیات و تصرفات اقدام نمایند.

ماده ۸ برای کلیه عملیاتی که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور راهسازی، کارهای کشاورزی، حفر چاه و قنات، عبور و حمل بار و ماشین آلات و نظائر آن در مسیر و حریم خطوط نیروی برق انجام می گیرد باید اصول حفاظتی به منظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و ورود خسارات مالی رعایت شده و در مورد حفر چاه و قنوات و راهسازی قبلًا از مسئولین عملیاتی خطوط نیروی برق راهنمایی لازم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر وزارت نیرو باید ضرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست اعلام شود.


ماده ۹ حریم کابل های زیرزمینی که در معابر و راه ها گذارده می شود در هر طرف نیم متر از محور کابل و تا ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود. در مواردی که کابل با سایر تأسیسات شهری از قبیل لوله کشی آب و فاضلاب و کابل تلفن و نظایر آن تقاطع نماید استانداردهای متدالوں شبکه های انتقال و توزیع نیرو برق باید رعایت شود.

ماده ۱۰ رعایت حریم و استانداردهای مصوب خطوط نیروی برق از طرف کلیه سازمان های دولتی که بخواهند اقدام به ایجاد تأسیسات جدیدی نمایند که با خطوط نیروی برق از روی تأسیسات موجود تلگراف و تلفن و راه و راه آهن عبور می نماید حریم و استانداردهای آن موسسات از طرف وزارت نیرو یا موسسات و شرکت های تابع باید رعایت شود و انجام طرح های جدید با موافقت قبلی موسسات مربوطه خواهد بود. لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب.

ماده ۹ چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کanal ها و انهر آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمان های آب و برق برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قطع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود.

شهربانی و ژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمان های ذیربسط برای اغذام مأموران کافی و انجام وظایف مزبور اقدام نمایند.

ماده ۱۰ اعطای پروانه ساختمان و انشعباب آب و برق و گاز و سایر خدمات در مسیر و حریم موضوع ماده ۹ ممنوع است.




جدول ۱- فواصل حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق

ولتاژ خط (KV)						خطوط فواصل (متر)
۴۰۰	۲۳۰	۱۳۲	۶۹	۳۳	۲۰	
۲۰	۱۷	۱۵	۱۳	۵	۳	حریم درجه یک (A)
این فاصله بستگی به نوع دکل (تیر) دارد.						B
						C
۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۵	۵	مرز حریم درجه ۲ (D)

جدول ۲- حریم درجه یک خطوط انتقال و توزیع نیروی برق پس از اعمال تخفیف

فاصله دو پایه متواالی خطوط هوایی نیروی برق					ردیف ولتاژ (KV)
۳۰۰ متر به بالا	۲۵۰-۲۰۰ متر	۱۵۰-۱۰۰ متر	تا ۱۰۰ متر	تا ۱۰۰ متر	
=====	=====	=====	=====	۳/۵	۳۳
۱۲۰ (بدون تخفیف)	۱۲	۱۰	۹	=====	۶۹
۱۵ (بدون تخفیف)	۱۳/۵	۱۱/۵	۱۰/۵	=====	۱۳۲
۱۷ (بدون تخفیف)	۱۴/۵	۱۳	۱۲	=====	۲۳۰
۲۰ (بدون تخفیف)	۱۷/۵	۱۶	۱۴	=====	۴۰۰



جدول حريم و فوائل هوايی مجاز خطوط انتقال بر طبق ولتاژ های مختلف و بر اساس استاندارهای وزارت نیرو											
(مقادیر در شرایط ارتفاع از سطح دریا: ۴۲۷۰ متر و در دمای ۵۵ درجه سانتیگراد)											
خطوط با ولتاژ بالاتر در تقاطع ها در سطح بالاتر نسبت به خطوط ولتاژ پایین قرار دارد											
سطح ولتاژ (KV)									شرح		ردیف
400	230	132	63	20	استاندارد	بیشترادی	استاندارد	بیشترادی	استاندارد	بیشترادی	استاندارد
8,74	3	7	3,8	6	3,15	5,31	3				ساختهای محکم
7,21	14	5,48	12,8	4,5	12,57	--	12				ساختهای نرم
6,6	5	4,88	3,8	3,88	3,15	3,18	3				افقی
6,6	3,5	4,88	2,3	3,88	1,65	3,18	1,5				آتشهای نصب شده روی ساختمانها
10	9	9	7,8	8,65	7,15	7,93	7				عمودی
--	9	--	7,8	--	7,15	--	7				جاده و خیابان اصلی
8,68	9	7,42	7,8	6,55	7,15	6,1	7				عمودی
--	9	--	7,8	--	7,15	--	7				افقی
10	8	9	6,8	7,16	6,15	6,71	6				با امکان ترافیک
8,5	5	7,5	3,8	6,5	6,15	6	3				بدون امکان ترافیک
7,77	4,5	6,47	3,3	5,63	2,65	5,18	2,5				رودهای (بدون امکان کشیرانی)
--	4,5	--	3,3	--	2,65	--	2,5				درخت ابری سیمهای بدون نوسان
--	14	--	12,8	--	12,15	--	12				عمودی سیم و محوله
--	9	--	7,8	--	7,15	--	7				افقی تا عرض زمین
13,7	13	11,9	12	10,8	11	10	11				از روی سطح ریل
--	8	--	6	--	4	--	2,5				از خطوط ارتباطی
--	8	--	6	--	4	--	3				از شبکه انتقال نیروی راه آهن
--	8	--	6	--	4	--	3				قطار صنعتی، شبکه راه آهن بری، تقاطع و
6,4	4	4,5	2,8	3,4	2,15	2,7	2				خط ۶۰ کیلوولت
4,41	4	3,12	2,8	--	2,15	--	2				خط ۲۰ کیلوولت
											خط ۲۰ کیلوولت
5,8	4	3,9	2,8	2,8	2,15	2,1	2				خط ۱۳۲ کیلوولت
3,8	4	2,51	2,8	1,67	2,15	--	2				خط ۲۳۰ کیلوولت
6,2	4	4,4	2,8	3,3	2,15						خط ۴۰۰ کیلوولت
4,25	--	2,96	--	2,12							فاصله افقی لوله تا دیواره
7	4	4,4	2,8								برونی فونداسیون در
5,04	--	3,8									مسیرهای موازی خارج شهرها
8	4										فاصله افقی لوله تا نزدیکترین
6,39											فونداسیون پایه در محل تقاطع
--	60	--	50	--	40	--	30				فاصله عمودی خط های با
--	30	--	30	--	30	--	30				لوله های کار در محل تقاطع
--	12	--	11	--	10	--	9				